

深圳市工程建设地方标准

SJG

SJG 75-2025

装饰工程消耗量标准

Consumption standard for decoration engineering

2025 - 03 - 11 发布

2025 - 05 - 01 实施

深圳市住房和建设局 发布

深圳市工程建设地方标准

装饰工程消耗量标准

Consumption standard for decoration engineering

SJG 75-2025

主编单位：深圳市建设工程造价管理站
批准部门：深圳市住房和城乡建设局
施行日期：2025年 5 月 1 日

2025 深圳

前 言

根据《深圳市住房和建设局关于发布2024年深圳市工程建设地方标准制订修订计划项目（第一批）的通知》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，结合深圳市的实际，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容包括总则，门窗工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，其他装饰工程，装饰工程措施项目。

本标准由深圳市住房和建设局批准发布，由深圳市住房和建设局业务归口并组织深圳市建设工程造价管理站负责技术内容的解释。本标准实施过程中如有意见或建议，请寄送深圳市建设工程造价管理站（地址：广东省深圳市福田区振兴路3号建艺大厦1436，邮编：518031，联系方式：0755-83788214），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：深圳市建设工程造价管理站

本标准参编单位：深圳职业技术大学

深圳市装饰行业协会

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

深圳广田集团股份有限公司

深圳市洪涛装饰股份有限公司

深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

深圳龙源精造建设集团有限公司

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

本标准主要起草人员：周燕飞 钟文龙 卢秋萍 王 群 颜 斌

张红标 许尔淑 王枝枝 谢亚旗 李睿璞

俞东文 叶 玲 杨 俊 蒋慧杰 钱迎九

陈锐伟 王国立

本标准主要审查人员：叶 珺 周 璐 王福春 张 新 吕 雄

刘柏纯 刘正涛

目 次

0	总 则	1
0.1	总 说 明	1
0.2	工程量计算规则总则	3
0.3	装饰工程超高增加费说明	4
1	门窗工程	6
1.1	说 明	6
1.2	工程量计算规则	9
1.3	子目构成表	11
1.3.1	成品木门安装	11
1	成品木门扇、框安装	11
2	成品木门（带门套）安装	12
1.3.2	成品金属门安装	14
1	铝合金门	14
2	塑钢门	16
3	彩钢板门	17
4	铜质门	18
1.3.3	成品防火门、防盗门、塑料门安装	19
1.3.4	成品金属卷帘门安装	21
1.3.5	成品特种门安装	23
1.3.6	其他门	25
1.3.7	成品金属窗安装	27
1	铝合金窗	27
2	彩钢板窗	30
3	塑钢窗	31
4	不锈钢橱窗	32
5	钢质防火窗	33
6	成品防盗网	34
1.3.8	门钢架现场制作、安装	35

1.3.9	门窗套安装	39
1	门窗套现场制作、安装	39
2	成品门窗套安装	42
1.3.10	窗台板安装	43
1.3.11	窗帘、窗帘盒、窗帘轨安装	47
1	成品窗帘	47
2	窗帘盒制作、安装	48
3	成品窗帘轨及电动装置	50
1.3.12	门窗特殊五金安装	52
2	楼地面装饰工程	58
2.1	说 明	58
2.2	工程量计算规则	61
2.3	子目构成表	62
2.3.1	垫层	62
2.3.2	找平层	66
2.3.3	楼地面面层	70
1	整体面层	70
2	块料面层	75
3	橡胶面层	84
4	其他块料面层	85
2.3.4	楼梯面层	92
1	整体面层	92
2	块料面层	94
3	橡塑面层	97
4	地毯	98
5	木地板	99
2.3.5	台阶面层	100
1	整体面层	100
2	块料面层	103
2.3.6	踢脚线	106
2.3.7	其他	109
1	波打线	109
2	分格嵌条	111
3	防滑条	112
4	拦水线	114

5	门槛石	116
6	酸洗打蜡、晶面处理、刷保护液	117
7	美缝剂勾缝	120
2.3.8	室外石材铺贴	121
3	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	126
3.1	说 明	126
3.2	工程量计算规则	130
3.3	子目构成表	132
3.3.1	基层处理	132
3.3.2	挂网	133
3.3.3	装饰基层	134
1	一般抹灰	134
2	龙骨	137
3	隔离层	139
4	基层板	141
3.3.4	装饰面层	144
1	装饰抹灰	144
2	块料面层	148
3	装饰饰面板	181
3.3.5	隔断	199
1	现场制作、安装	199
2	成品隔断安装	203
3.3.6	隔墙	207
3.3.7	幕墙工程	209
1	预埋件	209
2	幕墙骨架	213
3	玻璃幕墙面板	214
4	单元式幕墙	217
5	石材幕墙面板	221
6	金属幕墙面板	222
7	幕墙其他构造	223
4	天棚工程	229
4.1	说 明	229
4.2	工程量计算规则	232
4.3	子目构成表	234

4.3.1	天棚基层处理	234
4.3.2	天棚吊顶	235
1	石膏板类天棚吊顶	235
2	矿棉板类天棚吊顶	255
3	金属板（网）天棚吊顶	266
4	其他天棚吊顶	277
4.3.3	采光天棚及雨棚	284
1	面板	284
2	铝板包边收口	285
4.3.4	天棚其他装饰构造	286
1	天棚灯片	286
2	灯槽	287
3	成品检修口	288
4	天棚开孔	289
5	天棚保温吸音层	291
6	天棚型钢转换层、反向支撑	293
7	天棚基层板满刷白乳胶	294
5	油漆、涂料、裱糊工程	295
5.1	说 明	295
5.2	工程量计算规则	297
5.3	子目构成表	298
5.3.1	木材面油漆	298
1	刮腻子、封底	298
2	调和漆	301
3	聚氨酯漆	302
4	醇酸漆	303
5	聚酯漆	305
6	硝基漆	308
7	其他油漆	310
8	抛光打蜡	317
9	防火涂料、防腐油	318
5.3.2	金属面油漆	319
1	除锈	319
2	底漆	320
3	封闭漆	322

4	中间漆	323
5	面漆	324
5.3.3	抹灰面油漆	328
1	刮腻子、封底	328
2	硅藻泥	332
3	乳胶漆	333
4	调和漆	336
5	氟碳漆、裂纹漆	337
6	过氯乙烯漆	340
5.3.4	喷刷涂料	342
1	涂料	342
2	灰浆	348
3	喷涂	349
4	美术涂饰	353
5	其他	354
5.3.5	裱糊	358
1	壁纸	358
2	壁布	361
3	皮革	363
6	其他装饰工程	364
6.1	说 明	364
6.2	工程量计算规则	366
6.3	子目构成表	367
6.3.1	成品装饰线条	367
1	木装饰线条	367
2	金属装饰线条	369
3	石材装饰线条	370
4	瓷砖装饰线条	373
5	石膏装饰线条	375
6	石膏拼花	376
7	玻璃与聚氯乙烯线条	377
8	GRC装饰线及浮雕	378
6.3.2	栏杆、栏板、扶手	380
1	成品栏杆、栏板	380
2	扶手	383

3	弯头	386
6.3.3	浴厕配件制作、安装	387
1	洗漱台制作、安装	387
2	其他固定配件安装	390
6.3.4	招牌、灯箱	392
1	基层板	392
2	结构框架	393
3	面层	394
6.3.5	美术字	396
1	木质字	396
2	金属字	399
3	石材字	402
4	聚氯乙烯、亚克力字	404
6.3.6	石材、瓷砖加工	407
1	石材加工	407
2	瓷砖加工	410
7	装饰工程措施项目	412
7.1	说 明	412
7.2	工程量计算规则	413
7.3	子目构成表	414
7.3.1	天棚装饰脚手架	414
1	天棚装饰满堂脚手架使用增加费	414
2	铝合金平台式活动脚手架	415
7.3.2	装饰工程成品保护	417
1	楼地面成品保护	417
2	墙柱面成品保护	418
3	电梯轿厢成品保护	419
7.3.3	装饰材料人力垂直搬运	420
1	金属材料人力垂直搬运	420
2	木质材料人力垂直搬运	422
3	散粒材料人力垂直搬运	424
4	砌筑块材人力垂直搬运	425
5	其他块料人力垂直搬运	426
	本标准用词说明	427

0 总 则

0.1 总 说 明

0.1.1 《装饰工程消耗量标准》(以下简称“本标准”)是在正常施工条件下完成规定计量单位的合格装饰工程所需人工、材料及施工机械台班消耗量的基准。

0.1.2 本标准适用于深圳市辖区范围内新建工业与民用建筑的装饰工程计价,与现行《深圳市建设工程计价规程》《深圳市建设工程计价费率标准》配套使用。

0.1.3 本标准工作内容包括按相关技术规范完成子目全部施工过程的主要工序;次要工序虽未具体说明,均已包括在子目消耗量及费用中。

0.1.4 本标准子目人工费、材料和施工机械台班消耗量是在正常施工条件下,以深圳市多数施工企业的工人技术水平、机械装备程度,合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、操作规程、劳动组织为基础编制,反映了编制期市场平均人工费、材料和施工机械台班消耗量水平。

0.1.5 本标准子目人工费、材料和施工机械台班消耗量及其价格的确定应符合下列规定:

1 人工费。本标准子目人工费由普工人工费、技工人工费和高级技工人工费构成,其人工费价格水平是根据2023年8月深圳市施工企业用工状况、建筑劳务市场行情综合测定。计价时,子目人工费应根据发布的标准人工费指数进行调整。

2 材料。本标准采用的材料(包括构配件、零件、半成品、成品)均为符合现行国家质量标准 and 相应设计要求的合格产品,周转性材料按一定周转次数以摊销量的形式列入标准消耗量,用量少、价值小且种类多的材料列入其他材料费。本标准材料单价根据2023年8月《深圳建设工程价格信息》及深圳市建筑市场价格行情综合确定,计价时,应根据实际情况进行调整。

3 机械。施工机械台班消耗量是按常规的机械配备、选定的机种、机型以及相应的机械施工工效综合测定,机械台班消耗量中未包括随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值2000元以下的小型施工机械或工具使用费,此类费用已列入企业管理费中。

0.1.6 本标准子目消耗量包括材料、成品、半成品等从工地仓库、现场集中堆放地点(现场加工地点)至操作(或安装)地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗以及现场运输所需的人工、施工机械等。因施工环境或施工场地条件的限制,材料进场时不能将材料或设备直接运至工地仓库或施工现场材料集中堆放点(现场加工地点),导致材料或设备需要转运而重复发生的装卸、运输,应另计二次运输费。

0.1.7 本标准的成品、半成品材料价格均未包含安装人工费,若成品材料价格已包含安装人工费、辅材费时,不再计取相关费用。

0.1.8 装饰工程材料价格受材料规格、材质、品牌、参数等多方面因素影响波动较大,计价时,应根据实际情况重新确定材料价格,并明确材料价格所包含的附属配件。

0.1.9 因设计要求对缝、拼花、艺术造型等原因引起的材料损耗率与本标准不同时,可根据设计图纸,结合排版图以及现场确认的材料损耗,调整相应子目的材料消耗量。

0.1.10 本标准未包括拆除工程,拆除部分参照相应专业标准的子目执行。

0.1.11 本标准子目构成表中的全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工措施费、规费、税金，供参考使用，相关费率根据现行《深圳市建设工程计价费率标准》中的推荐费率计算。

0.1.12 本标准中凡注明“××以内”或“××以下”者均包含××本身，凡注明“××以外”或“××以上”者均不包含××本身。

0.2 工程量计算规则总则

0.2.1 本规则适用于使用本标准计算新建工业与民用建筑的装饰工程的工程量。

0.2.2 装饰工程工程量的计算应以本规则及本标准各章具体规定为基本依据，此外还应参照以下文件：

- 1 经审定的施工图及说明、设计文件规定采用的标准图集、通用图集；
- 2 经审定的施工组织设计；
- 3 有关施工及验收规范、规程和其他有关技术经济文件。

0.2.3 装饰工程工程量的计算内容应与本标准的项目划分、工作内容和适用范围一致。

0.2.4 装饰工程工程量的计算单位应与本标准子目的计算单位一致。本标准子目的计量单位规定如下：

- 1 以体积计算的为立方米（ m^3 ）；
- 2 以面积计算的为平方米（ m^2 ）；
- 3 以长度计算的为米（ m ）；
- 4 以重量计算的为吨或千克（ t 或 kg ）；
- 5 以个（件、台、套或组）计算的为个（件、台、套或组）；
- 6 以工期或时间计算的为天（日历天）或小时。

0.2.5 汇总工程量时，除各章另有规定外，其小数点后保留位数应符合下列规定：

- 1 以立方米（ m^3 ）、平方米（ m^2 ）、米（ m ）、千克（ kg ）为单位，保留小数点后两位数字，第三位四舍五入；
- 2 以吨（ t ）为单位，保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；
- 3 以个（件、台、套或组）为单位，取整数；
- 4 以天或小时为单位，取整数。

0.2.6 除本标准另有规定外，工程量均不包括材料损耗用量。

0.2.7 工程量计算凡涉及材料的容量、密度、比热换算的，均应以现行国家标准为准；如未做规定，则应以出厂合格证明或产品说明书为准。

0.2.8 计算工程量时，除本标准另有规定外，各章说明、计算规则、子目配套使用。

0.2.9 各分部分项工程量计算规则详见各章计算规则、说明。

0.3 装饰工程超高增加费说明

0.3.1 装饰工程超高增加费是指高层建筑物装饰工程施工过程中，由于施工人员垂直交通时间延长造成的人工降效以及与施工人员配合使用的施工机械降效。

0.3.2 装饰工程超高增加费适用于建筑物8层以上或装饰工程作业面高度24m以上的装饰工程，其费用列入相应综合单价中。

0.3.3 装饰工程（不包含幕墙、建筑外墙装饰工程）作业面高度是指设计室外地坪标高至作业面所处楼层结构底板上表面标高的高度，当设计室外地坪标高不等时，应按平均标高计算，相应超高降效系数应按本标准第0.3.6条规定计算。

0.3.4 幕墙工程、建筑外墙装饰工程的作业面高度按设计室外地坪标高至各楼层外墙装饰作业最高点的标高差额分层计算，当设计室外地坪标高不等时，应按平均标高计算，相应超高降效系数应按本标准第0.3.7条规定计算。

0.3.5 不同装饰工程作业面高度区段的人工、机械超高降效系数按表0.3.5的规定确定。

表0.3.5 人工、机械超高降效系数表

系数	作业面高度区间（m）											
	24m以内	(24, 40]	(40, 60]	(60, 80]	(80, 100]	(100, 120]	(120, 140]	(140, 160]	(160, 180]	(180, 200]	300m以内 每增20m	400m以内 每增20m
J (%)	0.00	4.68	8.39	11.78	14.94	17.99	20.98	23.91	26.74	29.47	3.31	3.38

0.3.6 装饰工程（不包含幕墙、建筑外墙装饰工程）超高降效系数的计算方法应符合下列规定：

1 各自然楼层的人工、机械超高降效系数。

根据第*i*自然楼层装饰工程作业面高度，按人工、机械超高降效系数表中所示的高度区间确定该楼层的人工、机械超高降效系数（ J_i ）。

2 加权平均超高降效系数。

根据各楼层装饰作业区域的建筑面积，按以下公式计算装饰工程人工、机械加权平均超高降效系数（ $J_{\text{平均}}$ ）。

$$J_{\text{平均}} = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \cdot J_i}{\sum_{i=1}^n S_i}$$

式中： S_i ——第*i*自然楼层装饰工程所在区域的建筑面积；

J_i ——第*i*自然楼层装饰工程的人工、机械超高降效系数。

0.3.7 幕墙工程、建筑外墙装饰工程超高降效系数的计算方法应符合下列规定：

1 各自然楼层建筑外墙装饰的人工、机械降效系数。

根据第*i*自然楼层建筑外墙装饰工程作业面高度，按人工、机械超高降效系数表中所示的高度区间确定该楼层的人工、机械降效系数（ J_i ）。

2 加权平均超高降效系数。

根据各楼层建筑外墙面装饰的设计结构图示面积，按以下公式计算装饰工程人工、机械加权平均超高降效系数（ $J'_{\text{平均}}$ ）。

$$J'_{\text{平均}} = \frac{\sum_{i=1}^n S'_i \cdot J_i}{\sum_{i=1}^n S'_i}$$

式中： S'_i ——第 i 自然楼层建筑外墙装饰的设计结构图示面积；其中设计结构图示面积按照建筑外墙外立面垂直投影面积计算，不扣除门窗及洞口所占面积。

J_i ——第 i 自然楼层装饰工程的人工费、机械降效系数；

0.3.8 超高增加费用的计算方法应符合下列规定：

1 幕墙、建筑外墙装饰工程与室内装饰工程的加权平均降效系数计算口径不同，应按本标准第0.3.6条、第0.3.7条规定分别计算，人工、机械加权平均超高降效系数应按裙楼、塔楼（分栋）分别计算。

2 全部楼层整体发包时，除另有规定外，应按该建筑物室外地坪以上全部楼层可计量的分部分项及措施项目的相应人工、机械费之和乘以相应加权平均降效系数计算超高增加费。

3 建筑物室外地坪以上部分楼层整体发包时，应按所发包楼层可计量的分部分项及措施项目的人工费、机械费之和乘以所发包楼层的相应加权平均降效系数计算超高增加费。

4 仅发包建筑物室外地坪以上某一楼层时（建筑物8层以上或装饰工程作业面高度24m以上），应按该楼层所有可计量的分部分项及措施项目的相应人工费、机械费之和乘以相应加权平均降效系数计算超高增加费。

1 门窗工程

1.1 说 明

1.1.1 本章子目包括成品木门，成品金属门，成品防火门、防盗门、塑料门，成品金属卷帘门，成品特种门，其他门，成品金属窗，门钢架现场制作、安装，门窗套，窗台板，窗帘、窗帘盒、窗帘轨，门窗特殊五金等安装，适用于装饰工程中的门窗工程。

1.1.2 门窗安装子目包括软填料塞缝和打密封膏、框边砂浆塞缝等工作内容，膨胀螺栓、射钉、螺丝等辅材及小型机械工具已综合考虑在子目中。

1.1.3 成品铝合金门、成品铝合金窗安装子目的成品材料价格按普通铝合金型材考虑，当设计为隔热断桥型材时，换算成品材料单价，安装子目人工费乘以系数1.25。

1.1.4 成品木门安装应符合下列规定：

1 成品木门扇安装子目适用于单独门扇的安装，成品木门扇安装子目中五金配件的安装仅包括合页安装人工和合页材料费，设计要求采用其他五金时，应按本标准“门窗特殊五金安装”相应子目执行。

2 成品复合木门（带门套）安装子目包含相应五金配件的安装，五金配件的材料费应包含在成品门的材料单价中。

3 成品复合木门（带门套）安装子目包括门套（框）和门扇的安装，按门洞高度小于或等于2.40m考虑，如门洞高度大于2.40m且小于或等于3.60m，人工费乘以系数1.20；如门洞高度大于3.6m，人工费乘以系数1.35。

4 成品复合木门（带门套）安装中单开、双开、子母门子目按每扇门3个不锈钢合页考虑，如设计要求不同，应按设计要求调整不锈钢合页消耗量。

5 成品实木门安装应按相应成品复合木门（带门套）安装子目执行，换算成品材料价格，人工费乘以系数1.20。

1.1.5 成品金属门安装应符合下列规定：

1 成品金属门安装按门的材质分为铝合金门、塑钢门、彩钢板门、铜质门。

2 成品金属门安装子目包含五金配件的安装人工费，五金配件的材料费包含在成品门材料单价中。

3 成品金属门安装子目按门洞高度小于或等于2.40m考虑，如门洞高度大于2.40m且小于或等于3.60m，人工费乘以系数1.20；如门洞高度大于3.60m，人工费乘以系数1.35。

4 金属门连窗应按框中线分为门、窗，分别按门、窗相应子目执行，人工费乘以系数1.10。

1.1.6 成品防火门、防盗门、塑料门安装子目包含五金配件的安装人工费，五金配件的材料费包含在成品门的材料单价中。

1.1.7 成品金属卷帘门安装应符合下列规定：

1 成品金属卷帘门安装均按成品安装考虑，包括卷帘门、卷帘门电动装置、活动小门子

目。

2 成品金属卷帘门安装包括不锈钢卷帘门、镀锌钢板防火卷帘门安装，实际材质不同时，应按设计要求调整。

3 成品金属卷帘门子目按卷帘侧装（即安装在洞口内侧或外侧）考虑，当设计为中装（即安装在洞口中）时，人工费乘以系数1.10。

4 成品金属卷帘门子目按不带活动小门考虑，当设计带活动小门时，活动小门应另按相应子目执行，卷帘门工程量应扣除相应卷帘门活动小门面积。

5 成品金属卷帘门活动小门安装子目，铝合金活动小门按500mm×1500mm考虑，设计不同时，应按设计要求调整。

1.1.8 冷藏库门、冷藏间冻结门、射线防护门安装子目已包括筒子板制作、安装。

1.1.9 其他门安装应符合下列规定：

1 本章“其他门”安装子目均按成品安装考虑，包括成品全玻璃门扇、固定玻璃、成品全玻璃转门、成品电子感应自动门、成品不锈钢伸缩门。

2 成品全玻璃门扇安装子目按地弹门考虑，子目中仅包括地弹簧安装的人工费和材料费，设计要求的其他五金应另按本章“门窗特殊五金安装”相应子目执行。

3 成品全玻璃门扇安装中的门框、横梁、立柱钢架的制作、安装及饰面装饰，应按本章“门钢架现场制作、安装”相应子目执行。

4 成品全玻璃门扇安装中的条夹门扇和点夹门扇的材料费用中已包含条夹和点夹。

5 固定玻璃安装子目适用于在门、窗洞口上安装固定不开启的玻璃。

6 成品全玻璃转门的规格与子目不同时，应按设计要求调整。

7 成品电子感应自动门传感装置、伸缩门电动装置安装已包括调试用工。伸缩门的导轨基础二次浇筑应另行计算。

1.1.10 成品金属窗安装应符合下列规定：

1 成品金属窗安装子目区分不同材质、开启方式按成品安装分设子目，不包含窗套的安装，发生时另按本章“成品门窗套安装”相应子目执行。

2 铝合金窗纱扇安装子目按在附框上安装考虑。

3 各类弧形、圆形、半圆形窗的安装，人工费乘以系数1.20。

4 在同一洞口内，仅设计无法开启的窗时应按固定窗子目执行，如设计固定窗与平开或推拉窗组合时，应按开启方式执行相应子目，如设计为落地窗时应按“成品铝合金窗安装 平开”子目执行，人工费乘以系数1.30。

1.1.11 门钢架现场制作、安装应符合下列规定：

1 门钢架制作、安装子目按现场制作、安装考虑，分设龙骨、基层、面层三类；基层、面层子目中均未包括封边、装饰线条，设计要求时应另按本标准“其他装饰工程”相应线条子目执行。

2 钢架制作、安装子目按角钢焊接考虑，已包含除锈、刷防锈漆。

3 门钢架、门窗套的现场制作、安装子目中基层、面层材料与子目采用的规格、种类不同时，应按设计要求调整。

1.1.12 门窗套安装应符合下列规定：

1 门窗套安装子目按工艺区分现场制做、安装与成品安装两类子目。

2 异形门窗套按本章“成品门窗套安装”相应子目执行，换算成品材料价格，人工费乘以系数1.15。

3 门窗套安装子目未包括封边线条，设计要求时，应按本标准“其他装饰工程”相应子目执行。

4 门窗套安装子目未包括钢骨架，设计要求时，应按本标准“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应子目执行。

1.1.13 窗台板安装子目分设龙骨、基层、面层三类，窗台板龙骨按现场制作、安装考虑；窗台板面层按材质分为木质饰面、金属饰面、石材饰面，均按成品安装考虑。

1.1.14 窗帘、窗帘盒、窗帘轨安装应符合下列规定：

1 成品窗帘安装子目按单层窗帘考虑，实际为双层时，材料应按设计要求调整，人工费乘以系数1.50。

2 平拉布帘安装子目按成品布帘考虑，如采用纱帘，换算材料价格，人工费乘以系数0.70。

3 胶合板窗帘盒及木龙骨胶合板窗帘盒制作、安装子目按窗帘盒展开宽度430mm考虑，设计宽度不同时，材料消耗量及人工费应按比例调整。

1.1.15 门窗特殊五金安装相应子目仅与本章成品木门扇安装、全玻璃门扇安装子目配套使用，成品复合木门（带门套），成品金属门，成品防火门、防盗门、塑料门，成品金属卷帘门，成品特种门，其他门（成品全玻璃门扇除外）、成品金属窗安装子目均已包括相应的五金配件安装人工费，五金配件材料费包括在成品门窗价格中。

1.2 工程量计算规则

1.2.1 成品木门安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 成品复合木门扇安装工程量应按设计图示扇尺寸的面积以平方米计算。
- 2 成品复合木门框安装工程量应按设计图示框的中心线长度以延长米计算。
- 3 成品复合木门（带门套）安装工程量应按设计图示数量以樘计算。

1.2.2 成品金属门安装工程量均应按设计图示洞口尺寸的面积以平方米计算。

1.2.3 成品防火门、金属卷帘门安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 成品防火门安装工程量应按设计图示洞口尺寸的面积以平方米计算。
- 2 成品金属卷帘门安装工程量应按设计图示门洞口高度另加600mm与卷帘门实际宽度乘积的面积以平方米计算。
- 3 成品卷帘门电动装置安装的工程量应按设计图示数量以套计算。
- 4 成品卷帘门活动小门增加费应按设计图示数量以扇计算。

1.2.4 其他门安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 全玻璃门扇安装工程量应按设计图示扇（包含框）外边线尺寸的面积以平方米计算。
- 2 固定玻璃安装工程量应按设计图示洞口尺寸的面积以平方米计算。
- 3 全玻璃转门、电子感应门安装的工程量应按设计图示数量以樘计算。
- 4 不锈钢伸缩门安装工程量应按设计图示长度以延长米计算；电动装置应按设计图示数量以套计算。
- 5 隔音门、保温门、冷藏库门、冷藏间冻结门、变电室门、射线防护门、塑料门等安装的工程量应按设计图示洞口尺寸的面积以平方米计算。

1.2.5 成品金属窗安装工程量均应按设计洞口尺寸的面积以平方米计算，其中金属纱窗安装工程量按设计图示面积以平方米计算；如设计为折线形、弧形、异形的，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

1.2.6 门钢架制作、安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 钢架制作、安装工程量应按设计图示尺寸的质量以吨计算。
- 2 门钢架基层、面层制作、安装工程量应按设计图示外围尺寸的面积以平方米计算；如设计为折线形、弧形、异形的，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

1.2.7 门窗套安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 门窗套的木龙骨、基层、面层制作、安装工程量均应按设计图示饰面外表面尺寸的展开面积以平方米计算。
- 2 成品门窗套安装工程量应按设计图示饰面外围尺寸的展开面积以平方米计算。

1.2.8 窗台板安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 窗台板龙骨、基层及面层制作、安装的工程量应按设计图示饰面外围尺寸的展开面积以平方米计算。
- 2 图纸未注明尺寸的，窗台板面层长度应按窗框的外围宽度两边共加100mm计算；窗台板凸出墙面的宽度应按墙面外加50mm计算。

1.2.9 窗帘、窗帘盒、窗帘轨安装工程量计算应符合下列规定：

- 1 成品窗帘安装工程量应按设计成活后尺寸的展开面积以平方米计算。
- 2 窗帘盒、窗帘轨制作、安装工程量应按设计图示长度以延长米计算；如设计图示没有注明尺寸的，应按窗洞口宽度加300mm计算。
- 3 窗帘电动装置安装工程量应按设计图示个数以套计算。

1.2.10 门窗五金安装工程量应按设计图示数量以把、个及设计图示延长米等计算。

1.3 子目构成表

1.3.1 成品木门安装

1.成品木门扇、框安装

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、调试等。单位：见表

子 目 编 号				020001-1	020001-2	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品复合木门安装			
				门扇	门框		
				100m ²	100m		
2023年8月全费用参考综合单价				元	60956.02	7495.58	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	56996.94	6985.42	
	其 中	人工费		元	4170.71	645.14	
		材料费		元	49436.43	5903.13	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	675.66	104.51	
		利润		元	2714.14	332.64	
	安全文明施工措施费			元	1214.03	148.79	
	规费			元	750.73	116.13	
	税金			元	1994.32	245.24	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	1378.63	159.76	
	技工人工费			元	2275.38	395.48	
	高级技工人工费			元	516.70	89.90	
材 料	复合木门框（成品）			m	—	102.000	55.00
	复合木门扇（成品）			m ²	100.000	—	480.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	—	21.980	12.00
	不锈钢合页			个	158.730	—	7.50
	其他材料费			%	0.500	0.500	1.00

2.成品木门（带门套）安装

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：10樘

子 目 编 号				020001-3	020001-4	020001-5	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品复合木门（带门套）安装				
				单开	双开	子母门		
2023年8月全费用参考综合单价				元	17400.81	32190.01	27676.12	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	16313.25	30189.71	25918.65	
	其 中	人工费		元	948.76	1689.40	1666.16	
		材料费		元	14433.97	26789.02	22748.35	
		机械费		元	—	—	—	
		管理费		元	153.70	273.68	269.92	
		利润		元	776.82	1437.61	1234.22	
	安全文明施工措施费			元	347.47	643.04	552.07	
	规费			元	170.78	304.09	299.91	
	税金			元	569.31	1053.17	905.49	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	234.94	418.42	412.31	
	技工人工费			元	581.87	1035.54	1021.69	
	高级技工人工费			元	131.95	235.44	232.16	
材 料	双扇套装平开复合木门 1500mm×2400mm（成品）			樘	—	10.000	—	2600.00
	双扇套装子母对开复合木门 1200mm×2100mm（成品）			樘	—	—	10.000	2200.00
	单扇套装平开复合木门 900mm×2100mm（成品）			樘	10.000	—	—	1400.00
	不锈钢合页			个	30.000	60.000	60.000	7.50
	聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	11.430	17.145	15.431	12.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：10樘

子 目 编 号			020001-6		020001-7		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品复合木门（带门套）安装					
			推拉					
			吊装式		落地式			
2023年8月全费用参考综合单价			元	18269.06		18520.16		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	16815.08		17022.87		
	其 中	人工费	元	2767.30		2937.61		
		材料费	元	12798.76		12798.76		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	448.30		475.89		
		利润	元	800.72		810.61		
	安全文明施工措施费		元	358.16		362.59		
	规费		元	498.11		528.77		
	税金		元	597.71		605.93		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	914.56		970.80		
	技工人工费		元	1509.53		1602.45		
	高级技工人工费		元	343.21		364.36		
材 料	落地式复合木移门及门套 800mm×2000mm（成品）		扇	—		10.000		1250.00
	吊装式复合木移门及门套 800mm×2000mm（成品）		扇	10.000		—		1250.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	19.590		19.590		12.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

1.3.2 成品金属门安装

1.铝合金门

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-8		020001-9		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品铝合金门安装					
			推拉		平开			
2023年8月全费用参考综合单价			元	47375.25		45312.85		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	44157.45		42152.05		
	其 中	人工费	元	4040.31		4335.76		
		材料费	元	37359.87		35106.66		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	654.53		702.39		
		利润	元	2102.74		2007.24		
	安全文明施工措施费		元	940.55		897.84		
	规费		元	727.26		780.44		
	税金		元	1549.99		1482.52		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	964.68		1024.95		
	技工人工费		元	2389.72		2538.79		
	高级技工人工费		元	685.91		772.02		
材 料	铝合金平开门（成品）		m ²	—		96.000		350.00
	铝合金推拉门（成品）		m ²	97.000		—		370.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	65.000		65.000		12.00
	玻璃胶 300mL		支	42.000		46.000		12.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-10		020001-11		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品铝合金纱门安装					
			推拉		平开			
2023年8月全费用参考综合单价			元	27192.80		28680.42		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	25314.80		26679.75		
	其 中	人工费	元	2495.12		2744.66		
		材料费	元	21210.00		22220.00		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	404.21		444.63		
		利润	元	1205.47		1270.46		
	安全文明施工措施费		元	539.21		568.28		
	规费		元	449.12		494.04		
	税金		元	889.67		938.35		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	617.72		679.62		
	技工人工费		元	1529.66		1682.80		
	高级技工人工费		元	347.74		382.24		
材 料	铝合金平开纱门（成品）		m²	—		100.000		220.00
	铝合金推拉纱门（成品）		m²	100.000		—		210.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

2.塑钢门

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-12		020001-13		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品塑钢门安装					
			推拉		平开			
2023年8月全费用参考综合单价			元	42688.57		42742.80		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	39640.92		39652.77		
	其 中	人工费	元	4481.36		4705.56		
		材料费	元	32545.92		32296.68		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	725.98		762.30		
		利润	元	1887.66		1888.23		
	安全文明施工措施费		元	844.35		844.60		
	规费		元	806.64		847.00		
	税金		元	1396.66		1398.43		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1109.68		1165.16		
	技工人工费		元	2747.71		2884.96		
	高级技工人工费		元	623.97		655.44		
材 料	塑钢平开门（成品）		m ²	—		96.000		320.00
	塑钢推拉门（成品）		m ²	97.000		—		320.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	65.000		65.000		12.00
	玻璃胶 300mL		支	47.000		53.000		12.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

3.彩钢板门

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：见表

子 目 编 号			020001-14		020001-15		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品彩钢板门安装					
			门扇		附框			
			100m ²		100m			
2023年8月全费用参考综合单价			元	42281.32		4959.08		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	39440.90		4573.34		
	其 中	人工费	元	3427.80		700.50		
		材料费	元	33579.66		3527.04		
		机械费	元	—		14.31		
		管理费	元	555.30		113.71		
		利润	元	1878.14		217.78		
	安全文明施工措施费		元	840.09		97.41		
	规费		元	617.00		126.09		
	税金		元	1383.33		162.24		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	848.63		169.01		
	技工人工费		元	2101.75		436.31		
	高级技工人工费		元	477.42		95.18		
材 料	附框		m	—		103.000		31.35
	彩钢板门（成品）		m ²	96.000		—		290.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	—		21.981		12.00
	橡胶密封单条		m	655.600		—		8.50
	电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	—		1.850		9.01
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	—		0.080		178.89

4.铜质门

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-16		020001-17		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品铜质门安装					
			推拉		平开			
2023年8月全费用参考综合单价			元	76876.89		76695.33		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	71789.54		71566.48		
	其 中	人工费	元	5794.56		6084.52		
		材料费	元	61637.71		61088.34		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	938.72		985.69		
		利润	元	3418.55		3407.93		
	安全文明施工措施费		元	1529.12		1524.37		
	规费		元	1043.02		1095.21		
	税金		元	2515.21		2509.27		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	937.84		984.82		
	技工人工费		元	4065.31		4268.50		
	高级技工人工费		元	791.41		831.20		
材 料	铜质平开门（成品）		m ²	—		96.000		620.00
	铜质推拉门（成品）		m ²	97.000		—		620.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	65.000		65.000		12.00
	玻璃胶 300mL		支	47.000		53.000		12.00
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00

1.3.3 成品防火门、防盗门、塑料门安装

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子目编号			020001-18	020001-19	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			成品钢质防火门安装	成品钢质防盗门安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	98369.33	84704.56	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	92050.05	79159.77	
	其中	人工费	元	6334.54	6041.01	
		材料费	元	80305.97	68296.08	
		机械费	元	—	73.34	
		管理费	元	1026.20	979.83	
		利润	元	4383.34	3769.51	
	安全文明施工措施费		元	1960.67	1686.10	
	规费		元	1140.22	1087.38	
	税金		元	3218.39	2771.31	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人工费	普工人工费		元	1465.90	1670.41	
	技工人工费		元	3631.03	3489.54	
	高级技工人工费		元	1237.61	881.06	
材料	钢质防盗门（成品）		m ²	—	97.810	680.00
	钢质防火门 甲级（成品）		m ²	98.250	—	800.00
	铁件（综合）		kg	—	95.779	6.96
	湿拌抹灰砂浆 M10		m ³	1.351	0.260	483.56
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	54.429	54.429	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	1.00
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	—	0.410	178.89

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-20		020001-21		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品塑料门安装					
			带亮		不带亮			
2023年8月全费用参考综合单价			元	24634.61		22108.54		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	22671.16		20473.16		
	其 中	人工费	元	3747.65		2644.30		
		材料费	元	17236.81		16425.57		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	607.12		428.38		
		利润	元	1079.58		974.91		
	安全文明施工措施费		元	482.90		436.08		
	规费		元	674.58		475.97		
	税金		元	805.97		723.33		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	933.81		655.01		
	技工人工费		元	2270.95		1621.66		
	高级技工人工费		元	542.89		367.63		
材 料	普通单扇塑料门 （不带亮）（成品）		m ²	—		97.000		160.00
	普通单扇塑料门 （带亮）（成品）		m ²	97.000		—		160.00
	浮法白色玻璃（国产） δ =6.0mm		m ²	17.070		—		43.00
	塑料压条		m	119.000		—		0.71
	软填料		kg	50.030		48.770		3.50
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	53.120		54.429		12.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

1.3.4 成品金属卷帘门安装

工作内容：安装卷帘门、支架、导槽、附件，安装门锁（电动装置）、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-22		020001-23		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			成品不锈钢 卷帘门安装		成品镀锌钢板 防火卷帘门安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	41817.62	46691.65		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	38519.66	43081.45		
	其 中	人工费	元	6162.96	6471.96		
		材料费	元	29089.55	33071.43		
		机械费	元	427.55	431.12		
		管理费	元	1005.33	1055.44		
		利润	元	1834.27	2051.50		
	安全文明施工措施费		元	820.47	917.63		
	规费		元	1109.33	1164.95		
	税金		元	1368.16	1527.62		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	1314.19	1379.97		
	技工人工费		元	3616.45	3797.47		
	高级技工人工费		元	1232.32	1294.52		
材 料	膨胀螺栓（综合）		套	530.000	530.000		1.25
	不锈钢卷帘门（成品）		m ²	100.000	—		280.00
	镀锌钢板防火卷帘门（成品）		m ²	—	100.000		320.00
	电焊条 E4303 φ 3.2mm		kg	9.500	5.100		8.62
	铁件（综合）		kg	28.799	28.799		6.96
	其他材料费		%	0.500	0.500		1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	2.390	2.410		178.89

工作内容：安装卷帘门、支架、导槽、附件，安装门锁（电动装置）、调试等。单位：见表

子 目 编 号			020001-24	020001-25	2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			成品卷帘门 电动装置安装	成品卷帘门 活动小门安装	
			套	个	
2023年8月全费用参考综合单价		元	1962.59	401.37	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1830.93	366.79
	其 中	人工费	元	158.03	75.75
		材料费	元	1536.47	261.30
		机械费	元	23.26	—
		管理费	元	25.98	12.27
		利润	元	87.19	17.47
	安全文明施工措施费		元	39.00	7.81
	规费		元	28.45	13.64
	税金		元	64.21	13.13
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	39.08	51.31
	技工人工费		元	96.79	10.34
	高级技工人工费		元	22.16	14.10
材 料	卷帘门活动小门 500mm×1500mm（成品）		个	—	1.000
	卷帘门电动装置		套	1.000	—
	电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	3.200	—
	其他材料费		%	0.500	0.500
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	0.130	—
					178.89

1.3.5 成品特种门安装

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号				020001-26	020001-27	020001-28	020001-29	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品隔音门	成品保温门	成品冷藏库门	成品冷藏间冻结门		
				安 装					
2023年8月全费用参考综合单价				元	139525.76	103053.40	166030.81	167374.77	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	131506.27	96092.61	154906.19	156018.41	
	其 中	人工费		元	3630.51	8568.76	13294.60	14206.19	
		材料费		元	120830.91	81365.36	131425.12	131425.12	
		机械费		元	191.41	191.41	645.79	645.79	
		管理费		元	591.24	1391.24	2164.19	2311.86	
		利润		元	6262.20	4575.84	7376.49	7429.45	
	安全文明施工措施费			元	2801.08	2046.77	3299.50	3323.19	
	规费			元	653.49	1542.38	2393.03	2557.11	
	税金			元	4564.92	3371.64	5432.09	5476.06	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	898.76	2121.35	3291.29	3516.99	
	技工人工费			元	2225.88	5253.61	8151.31	8710.28	
	高级技工人工费			元	505.87	1193.80	1852.00	1978.92	
材 料	保温门（成品）			m ²	—	100.000	—	—	800.00
	冷藏库门（成品）			m ²	—	—	100.000	—	1300.00
	隔音门（成品）			m ²	100.000	—	—	—	1200.00
	铁件（综合）			kg	—	105.000	—	—	6.96
	电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	25.500	25.500	85.600	85.600	9.01
	冷藏间冻结门（成品）			m ²	—	—	—	100.000	1300.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32			台班	1.070	1.070	3.610	3.610	178.89

工作内容：安装门框、门扇，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-30	020001-31	020001-32	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品变电室门	成品射线 防护门	成品人防门		
			安 装				
2023年8月全费用参考综合单价			元	101237.36	287084.64	348453.89	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	94075.34	271040.11	325674.08	
	其 中	人工费	元	10255.54	4881.75	24680.32	
		材料费	元	77022.37	252222.70	281400.00	
		机械费	元	645.79	234.35	85.87	
		管理费	元	1671.86	794.64	3999.60	
		利润	元	4479.78	12906.67	15508.29	
	安全文明施工措施费		元	2003.80	5773.15	6936.86	
	规费		元	1846.00	878.72	4442.46	
	税金		元	3312.22	9392.66	11400.49	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	2539.03	1208.43	6330.49	
	技工人工费		元	6288.04	2993.20	15678.46	
	高级技工人工费		元	1428.47	680.12	2671.37	
材 料	射线防护门（成品）		m ²	—	100.000	—	2500.00
	人防门（成品）		m ²	—	—	100.000	2800.00
	变电室门（成品）		m ²	100.000	—	—	750.00
	铁件（综合）		kg	124.700	98.800	—	6.96
	电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	85.600	31.100	—	9.01
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	3.610	1.310	0.480	178.89

1.3.6 其他门

工作内容：定位、安装地弹簧、门扇（玻璃）、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-33	020001-34	020001-35	020001-36	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品全玻璃门扇安装			固定玻 璃安装		
			有框门扇	条夹门扇	点夹门扇			
2023年8月全费用参考综合单价			元	37283.26	41902.79	41863.38	22368.22	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	34072.88	38406.72	38374.10	20267.19	
	其 中	人工费	元	7026.79	7261.47	7234.73	5208.41	
		材料费	元	24285.23	28140.00	28140.00	13249.92	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	1138.34	1176.36	1172.03	843.76	
		利润	元	1622.52	1828.89	1827.34	965.10	
	安全文明施工措施费		元	725.75	818.06	817.37	431.69	
	规费		元	1264.82	1307.06	1302.25	937.51	
	税金		元	1219.81	1370.95	1369.66	731.83	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1855.97	1855.97	1791.09	1432.78	
	技工人工费		元	4213.46	4404.83	4435.67	3225.95	
	高级技工人工费		元	957.36	1000.67	1007.97	549.68	
材 料	全玻无框（点夹）门扇		m ²	—	—	100.000	—	280.00
	全玻璃无框（条夹） 门扇（成品）		m ²	—	100.000	—	—	280.00
	全玻璃有框门扇（成品）		m ²	100.000	—	—	—	240.00
	钢化玻璃 δ=12.0mm（成品）		m ²	—	—	—	103.000	128.00
	湿拌抹灰砂浆 M10		m ³	0.340	—	—	—	483.56
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：定位、弹线、安装轨道、安装门、安装电动装置及五金配件、调试、清理现场等。单位：见表

子 目 编 号			020001-37	020001-38	020001-39	020001-40	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品全玻璃 转门安装	成品电子 感应自动 门安装	成品不锈钢伸缩门安装			
			直径3.6m 不锈钢柱、 玻璃12mm					
			樘		10m	电动装置 安装（套）		
2023年8月全费用参考综合单价			元	65767.83	22070.76	19722.46	3097.39	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	61752.81	20664.92	18520.35	2896.28	
	其 中	人工费	元	3044.06	1353.21	902.02	211.58	
		材料费	元	55275.00	18108.45	16590.28	2512.50	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	493.14	219.22	146.13	34.28	
		利润	元	2940.61	984.04	881.92	137.92	
	安全文明施工措施费		元	1315.33	440.16	394.48	61.69	
	规费		元	547.93	243.58	162.36	38.08	
	税金		元	2151.76	722.10	645.27	101.34	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	753.61	335.03	223.31	55.79	
	技工人工费		元	1866.41	829.58	553.06	124.31	
	高级技工人工费		元	424.04	188.60	125.65	31.48	
材 料	电子感应自动门（成品）		樘	—	1.000	—	—	18000.00
	不锈钢伸缩门（含轨道） （成品）		m	—	—	10.000	—	1650.00
	全玻璃转门（含玻璃转轴全套） （成品）		樘	1.000	—	—	—	55000.00
	伸缩门电动装置系统（成品）		套	—	—	—	1.000	2500.00
	不锈钢电焊条 E308—16 φ2.5mm		kg	—	—	0.200	—	38.72
	角钢（综合）		kg	—	4.000	—	—	4.59
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

1.3.7 成品金属窗安装

1.铝合金窗

工作内容：安装窗框、窗扇、玻璃，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-41	020001-42	020001-43	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品铝合金窗安装				
			推拉	平开	上、下悬窗		
2023年8月全费用参考综合单价			元	42677.51	45296.41	52435.80	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	39662.88	42112.29	48745.44	
	其 中	人工费	元	4297.35	4473.06	5202.91	
		材料费	元	32780.65	34909.24	40378.45	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	696.17	724.64	842.87	
		利润	元	1888.71	2005.35	2321.21	
	安全文明施工措施费		元	844.82	896.99	1038.28	
	规费		元	773.52	805.15	936.52	
	税金		元	1396.29	1481.98	1715.56	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	1026.14	1057.47	1230.05	
	技工人工费		元	2541.74	2619.14	3046.22	
	高级技工人工费		元	729.47	796.45	926.64	
材 料	铝合金平开窗（成品）		m ²	—	94.500	—	350.00
	铝合金内平开下悬窗（成品）		m ²	—	—	94.500	410.00
	铝合金推拉窗（成品）		m ²	94.500	—	—	330.00
	玻璃胶 300mL		支	47.000	66.000	47.000	12.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	72.380	72.380	72.380	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：安装窗框、窗扇、玻璃，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-44		020001-45		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品铝合金窗安装					
			固定		百叶窗			
2023年8月全费用参考综合单价			元	45119.17		43762.04		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	42068.37		40737.01		
	其 中	人工费	元	3769.80		4030.87		
		材料费	元	35684.60		34113.28		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	610.71		653.00		
		利润	元	2003.26		1939.86		
	安全文明施工措施费		元	896.06		867.70		
	规费		元	678.56		725.56		
	税金		元	1476.18		1431.77		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	933.21		997.80		
	技工人工费		元	2311.59		2471.55		
	高级技工人工费		元	525.00		561.52		
材 料	铝合金百叶窗（成品）		m ²	—		94.500		350.00
	铝合金固定窗（成品）		m ²	92.500		—		365.00
	玻璃胶 300mL		支	73.000		—		12.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	72.380		72.380		12.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

工作内容：安装纱窗、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子目编号			020001-46	020001-47	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子目名称			成品铝合金窗纱扇安装			
			推拉	平开		
2023年8月全费用参考综合单价			元	26732.61	28175.06	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	24933.96	26261.53	
	其 中	人工费	元	2182.99	2401.88	
		材料费	元	21210.00	22220.00	
		机械费	元	—	—	
		管理费	元	353.64	389.10	
		利润	元	1187.33	1250.55	
	安全文明施工措施费		元	531.09	559.37	
	规费		元	392.94	432.34	
	税金		元	874.62	921.82	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	540.59	594.59	
	技工人工费		元	1338.48	1472.40	
	高级技工人工费		元	303.92	334.89	
材 料	铝合金平开纱窗扇（成品）		m²	—	100.000	220.00
	铝合金推拉纱窗扇（成品）		m²	100.000	—	210.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00

2.彩钢板窗

工作内容：安装窗框、窗扇、玻璃，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。单位：100m²

子 目 编 号			020001-48		020001-49		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品彩钢板窗安装					
			推拉		平开			
2023年8月全费用参考综合单价			元	49204.96		47731.27		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	45786.81		44331.48		
	其 中	人工费	元	4628.00		4966.06		
		材料费	元	38228.75		36449.90		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	749.74		804.50		
		利润	元	2180.32		2111.02		
	安全文明施工措施费		元	975.26		944.26		
	规费		元	833.04		893.89		
	税金		元	1609.85		1561.64		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1105.20		1174.12		
	技工人工费		元	2737.18		2907.86		
	高级技工人工费		元	785.62		884.08		
材 料	彩钢板平开窗（成品）		m ²	—		94.500		360.00
	彩钢板推拉窗（成品）		m ²	94.500		—		380.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	72.380		72.380		12.00
	耐候胶 500mL		支	42.000		46.000		30.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

3.塑钢窗

工作内容：安装窗框、窗扇、玻璃，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-50	020001-51	020001-52	020001-53	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品塑钢窗安装					
			推拉	平开	固定	上、下悬窗		
2023年8月全费用参考综合单价			元	41007.17	41679.67	36748.24	51382.90	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	38154.69	38741.60	34216.84	47748.23	
	其 中	人工费	元	3878.55	4162.39	3334.82	5202.91	
		材料费	元	31830.92	32060.06	28712.41	39428.72	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	628.33	674.31	540.24	842.87	
		利润	元	1816.89	1844.84	1629.37	2273.73	
	安全文明施工措施费		元	812.69	825.20	728.82	1017.04	
	规费		元	698.14	749.23	600.27	936.52	
	税金		元	1341.65	1363.64	1202.31	1681.11	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	926.05	984.07	825.65	1230.05	
	技工人工费		元	2294.04	2437.01	2044.85	3046.22	
	高级技工人工费		元	658.46	741.31	464.32	926.64	
材 料	塑钢内平开下悬窗（成品）		m ²	—	—	—	94.500	400.00
	塑钢推拉窗（成品）		m ²	94.500	—	—	—	320.00
	塑钢平开窗（成品）		m ²	—	94.500	—	—	320.00
	塑钢固定窗（成品）		m ²	—	—	92.500	—	290.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	72.380	72.380	72.380	72.380	12.00
	玻璃胶 300mL		支	47.000	66.000	73.000	47.000	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

4.不锈钢橱窗

工作内容：安装窗框、窗扇、玻璃，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子目编号			020001-54		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			成品不锈钢橱窗安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	53222.28	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	49463.67	
	其中	人工费	元	5354.08	
		材料费	元	40886.82	
		机械费	元	—	
		管理费	元	867.36	
		利润	元	2355.41	
	安全文明施工措施费		元	1053.58	
	规费		元	963.73	
	税金		元	1741.30	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	1239.16	
	技工人工费		元	3068.94	
	高级技工人工费		元	1045.98	
材料	不锈钢橱窗安装（成品）		m²	94.500	420.00
	玻璃胶 300mL		支	66.000	12.00
	其他材料费		%	1.000	1.00

5.钢质防火窗

工作内容：安装窗框、窗扇、玻璃，框周边塞缝、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-55		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			成品钢质防火窗安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	55882.01	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	52100.87	
	其 中	人工费	元	4683.76	
		材料费	元	44177.35	
		机械费	元	—	
		管理费	元	758.77	
		利润	元	2480.99	
	安全文明施工措施费		元	1109.75	
	规费		元	843.08	
	税金		元	1828.31	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	1118.33	
	技工人工费		元	2770.24	
	高级技工人工费		元	795.19	
材 料	钢质防火窗（成品）		m ²	94.500	450.00
	聚氨酯发泡密封胶 750mL		支	72.380	12.00
	玻璃胶 300mL		支	47.000	12.00
	其他材料费		%	0.500	1.00

6.成品防盗网

工作内容：安装防盗网（格栅）、安装五金配件、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-56	020001-57	020001-58	020001-59	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品型钢 防盗网 （格栅）	成品不锈 钢防盗网 （格栅）	成品铝合 金防盗网 （格栅）	成品隐 形纱窗		
			安 装					
2023年8月全费用参考综合单价			元	31694.39	26271.99	32826.51	18505.27	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	29480.77	24327.40	30550.86	17121.38	
	其 中	人工费	元	3048.50	3149.22	3060.67	2298.69	
		材料费	元	24534.56	19509.56	25539.56	13635.00	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	493.86	510.17	495.83	372.39	
		利润	元	1403.85	1158.45	1454.80	815.30	
	安全文明施工措施费		元	627.94	518.17	650.73	364.69	
	规费		元	548.73	566.86	550.92	413.76	
	税金		元	1036.95	859.56	1074.00	605.44	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	627.41	648.15	629.94	473.17	
	技工人工费		元	2082.16	2151.06	2090.29	1569.94	
	高级技工人工费		元	338.93	350.01	340.44	255.58	
材 料	铝合金防盗网（成品）		m ²	—	—	100.000	—	250.00
	不锈钢防盗网（成品）		m ²	—	100.000	—	—	190.00
	型钢防盗网（成品）		m ²	100.000	—	—	—	240.00
	隐形纱窗（成品）		m ²	—	—	—	100.000	135.00
	膨胀螺栓（综合）		套	330.000	330.000	330.000	—	1.25
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.000	1.00

1.3.8 门钢架现场制作、安装

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、补刷防锈漆等。

单位：t

子 目 编 号			020001-60		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			钢架制作、安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9561.32	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8643.84	
	其 中	人工费	元	2336.41	
		材料费	元	5306.45	
		机械费	元	207.51	
		管理费	元	381.86	
		利润	元	411.61	
	安全文明施工措施费		元	184.11	
	规费		元	420.55	
	税金		元	312.82	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	578.33	
	技工人工费		元	1432.50	
	高级技工人工费		元	325.58	
材 料	角钢（综合）		t	1.050	4594.00
	镀锌铁丝（综合）		kg	0.011	6.05
	杉木板材（综合）		m ³	0.013	2200.00
	红丹环氧防锈漆		kg	6.780	19.20
	油漆溶剂油		kg	0.700	11.00
	电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	27.485	9.01
	氧气（工业用）		m ³	1.500	19.58
	乙炔气		m ³	0.870	14.70
	其他材料费		%	0.500	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E （kV·A）E=32		台班	1.160	178.89

工作内容：下料、固定基层板等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-61		020001-62		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			门钢架					
			胶合板基层					
			厚度T(mm)					
			T=9.0		T=18.0			
2023年8月全费用参考综合单价			元	13193.74		15398.74		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12289.25		14351.77		
	其 中	人工费	元	1172.63		1319.25		
		材料费	元	10341.45		12135.38		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	189.97		213.72		
		利润	元	585.20		683.42		
	安全文明施工措施费		元	261.76		305.69		
	规费		元	211.07		237.47		
	税金		元	431.66		503.81		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	290.29		326.54		
	技工人工费		元	718.93		808.89		
	高级技工人工费		元	163.41		183.82		
材 料	胶合板 δ =18.0mm		m ²	—		105.000		40.00
	胶合板 δ =9.0mm		m ²	105.000		—		23.00
	不锈钢六角螺栓带螺母 M10×120mm		套	2625.000		2625.000		3.00
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00

工作内容：下料、粘贴面层板等。

单位：100m²

子 目 编 号				020001-63	020001-64	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				门钢架			
				面层			
				木质饰面板	金属饰面板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	15858.15	34767.67		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	14671.64	32539.34	
	其 中	人工费		元	1973.09	2209.63	
		材料费		元	11212.98	28422.26	
		机械费		元	459.83	—	
		管理费		元	327.09	357.96	
		利润		元	698.65	1549.49	
	安全文明施工措施费			元	312.51	693.09	
	规费			元	355.16	397.73	
	税金			元	518.84	1137.51	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	488.39	547.01	
	技工人工费			元	1209.73	1354.92	
	高级技工人工费			元	274.97	307.70	
材 料	不锈钢饰面板 δ=1.5mm（成品）			m ²	—	106.000	260.00
	玻璃胶 300mL			支	9.660	—	12.00
	万能胶			kg	—	41.192	17.50
	木质饰面板（成品）			m ²	100.000	—	110.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	2.751	—	15.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=0.6			台班	2.190	—	209.97

工作内容：清理基层、挂贴石材、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-65		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			门钢架		
			面层		
			石材饰面板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	48861.71	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	44000.93	
	其 中	人工费	元	12916.30	
		材料费	元	26896.91	
		机械费	元	—	
		管理费	元	2092.44	
		利润	元	2095.28	
	安全文明施工措施费		元	937.22	
	规费		元	2324.93	
	税金		元	1598.63	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	3197.61	
	技工人工费		元	7919.31	
	高级技工人工费		元	1799.38	
材 料	石材饰面板（成品）		m ²	102.000	220.00
	云石胶		kg	8.967	20.00
	不锈钢石材挂件 国产304		套	637.500	6.50
	其他材料费		%	0.500	1.00

1.3.9 门窗套安装

1.门窗套现场制作、安装

工作内容：制作木龙骨、单面抛光、打眼、下木楔、安装木龙骨、找平、刷防腐油等。单位：10m²

子 目 编 号			020001-66		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			门窗套		
			木龙骨		
2023年8月全费用参考综合单价			元	768.63	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	692.74	
	其 中	人工费	元	199.95	
		材料费	元	427.41	
		机械费	元	—	
		管理费	元	32.39	
		利润	元	32.99	
	安全文明施工措施费		元	14.76	
	规费		元	35.99	
	税金		元	25.14	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	49.53	
	技工人工费		元	122.47	
	高级技工人工费		元	27.95	
材 料	防腐油		kg	2.752	31.50
	杉木板材（综合）		m³	0.152	2200.00
	其他材料费		%	1.500	1.00

工作内容：下料、粘贴基层板等。

单位：10m²

子 目 编 号			020001-67		020001-68		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			门窗套					
			基层板					
			安装在墙面上		安装在龙骨上			
2023年8月全费用参考综合单价			元	974.56		680.21		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	893.38		626.15		
	其 中	人工费	元	168.12		102.59		
		材料费	元	655.48		477.12		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	27.24		16.62		
		利润	元	42.54		29.82		
	安全文明施工措施费		元	19.03		13.34		
	规费		元	30.26		18.47		
	税金		元	31.89		22.25		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	41.62		25.50		
	技工人工费		元	103.08		62.99		
	高级技工人工费		元	23.42		14.10		
材 料	胶合板 δ =18.0mm		m ²	—		11.810		40.00
	胶合板 δ =15.0mm		m ²	13.120		—		35.00
	防腐油		kg	5.988		—		31.50
	杉木板材（综合）		m ³	0.002		—		2200.00
	其他材料费		%	0.500		1.000		1.00

工作内容：定位、划线、放样、下料、安装面层等。单位：10m²

子 目 编 号				020001-69	020001-70	020001-71	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				门窗套				
				面层				
				木质饰面板	金属饰面板	石材饰面板		
2023年8月全费用参考综合单价				元	1704.25	2646.03	3262.73	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	1572.35	2459.34	3012.27	
	其 中	人工费		元	236.99	265.14	441.92	
		材料费		元	1222.10	2034.14	2355.32	
		机械费		元	—	—	—	
		管理费		元	38.39	42.95	71.59	
		利润		元	74.87	117.11	143.44	
	安全文明施工措施费			元	33.49	52.38	64.16	
	规费			元	42.66	47.73	79.55	
	税金			元	55.75	86.58	106.75	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	58.62	65.63	109.49	
	技工人工费			元	145.38	162.74	270.99	
	高级技工人工费			元	32.99	36.77	61.44	
材 料	不锈钢装饰板 δ=1.0mm			m ²	—	10.600	—	190.00
	石材饰面板（成品）			m ²	—	—	10.600	220.00
	木质饰面板（成品）			m ²	11.000	—	—	110.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.00

2.成品门窗套安装

工作内容：定位、划线、放样、下料、安装等。单位：10m²

子 目 编 号			020001-72		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			成品石材门窗套安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6197.88	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5728.58	
	其 中	人工费	元	802.78	
		材料费	元	4485.85	
		机械费	元	36.52	
		管理费	元	130.64	
		利润	元	272.79	
	安全文明施工措施费		元	122.02	
	规费		元	144.50	
	税金		元	202.78	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	198.70	
	技工人工费		元	492.28	
	高级技工人工费		元	111.80	
材 料	仿石材门窗套（成品）		m ²	10.600	340.00
	干混抹灰砂浆 M10		t	1.894	430.00
	水		m ³	0.303	3.77
	其他材料费		%	1.500	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.181	201.79

1.3.10 窗台板安装

工作内容：制作木龙骨、单面抛光、打眼、下木楔、安装木龙骨、找平、刷防腐油等。单位：10m²

子 目 编 号			020001-73		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			窗台板		
			木龙骨		
2023年8月全费用参考综合单价			元	692.85	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	622.84	
	其 中	人工费	元	189.27	
		材料费	元	373.25	
		机械费	元	—	
		管理费	元	30.66	
		利润	元	29.66	
	安全文明施工措施费		元	13.27	
	规费		元	34.07	
	税金		元	22.67	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	46.84	
	技工人工费		元	116.00	
	高级技工人工费		元	26.43	
材 料	杉木板材（综合）		m³	0.132	2200.00
	防腐油		kg	2.455	31.50
	其他材料费		%	1.500	1.00

工作内容：下料、裁板、钉贴基层板、修边等。

单位：10m²

子目编号			020001-74		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			窗台板		
			基层板		
			安装在龙骨上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	680.21	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	626.15	
	其中	人工费	元	102.59	
		材料费	元	477.12	
		机械费	元	—	
		管理费	元	16.62	
		利润	元	29.82	
	安全文明施工措施费		元	13.34	
	规费		元	18.47	
	税金		元	22.25	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	25.50	
	技工人工费		元	62.99	
	高级技工人工费		元	14.10	
材料	胶合板 δ =18.0mm		m ²	11.810	40.00
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：安装面层。

单位：10m²

子 目 编 号				020001-75	020001-76	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				窗台板面层			
				木质饰面板	金属饰面板		
2023年8月全费用参考综合单价				元	1901.72	3521.39	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	1765.16	3292.60	
	其 中	人工费		元	204.12	241.37	
		材料费		元	1132.39	2855.34	
		机械费		元	306.56	—	
		管理费		元	38.03	39.10	
		利润		元	84.06	156.79	
	安全文明施工措施费			元	37.60	70.13	
	规费			元	36.74	43.45	
	税金			元	62.22	115.21	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	50.42	59.67	
	技工人工费			元	125.25	147.96	
	高级技工人工费			元	28.45	33.74	
材 料	不锈钢饰面板 δ=1.5mm（成品）			m²	—	10.600	260.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.275	—	15.00
	万能胶			kg	—	4.200	17.50
	木质饰面板（成品）			m²	10.100	—	110.00
	玻璃胶 300mL			支	0.969	0.969	12.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min） Q=0.6			台班	1.460	—	209.97

工作内容：清理基层、铺抹结合层、安装面层。

单位：10m²

子 目 编 号			020001-77		020001-78		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			窗台板面层					
			石材饰面板					
			水泥砂浆粘贴		胶粘剂粘贴			
2023年8月全费用参考综合单价			元	3333.26		3307.93		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3082.43		3060.67		
	其 中	人工费	元	422.90		410.22		
		材料费	元	2440.13		2438.24		
		机械费	元	4.04		—		
		管理费	元	68.58		66.46		
		利润	元	146.78		145.75		
	安全文明施工措施费		元	65.66		65.19		
	规费		元	76.12		73.84		
	税金		元	109.05		108.23		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	104.57		101.43		
	技工人工费		元	259.16		251.39		
	高级技工人工费		元	59.17		57.40		
材 料	专用胶粘剂		kg	—		46.818		2.00
	干混地面砂浆 M15		t	0.212		—		450.00
	石材窗台板（成品）		m ²	10.600		10.600		220.00
	水		m ³	0.156		0.125		3.77
	其他材料费		%	0.500		0.500		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.020		—		201.79

1.3.11 窗帘、窗帘盒、窗帘轨安装

1.成品窗帘

工作内容：运输、安装等。

单位：100m²

子 目 编 号			020001-79	020001-80	020001-81	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品窗帘安装				
			平拉布帘	垂直卷帘	百叶窗帘		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5378.57	5758.14	8416.65	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4983.89	5364.60	7831.09	
	其 中	人工费	元	625.27	504.85	796.63	
		材料费	元	4020.00	4522.50	6532.50	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	101.29	81.79	129.05	
		利润	元	237.33	255.46	372.91	
	安全文明施工措施费		元	106.16	114.27	166.80	
	规费		元	112.55	90.87	143.39	
	税金		元	175.97	188.40	275.37	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	154.84	125.01	416.79	
	技工人工费		元	383.30	309.59	309.59	
	高级技工人工费		元	87.13	70.25	70.25	
材 料	卷帘（成品）		m ²	—	100.000	—	45.00
	百叶窗帘（成品）		m ²	—	—	100.000	65.00
	布帘（成品）		m ²	100.000	—	—	40.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00

2.窗帘盒制作、安装

工作内容：定位、划线、选料、木龙骨制作和安装、刷防腐油，下料、裁板、钉贴板、修边等。单位：10m

子 目 编 号			020001-82		020001-83		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			胶合板窗帘盒 制作、安装		木龙骨胶合板窗帘 盒制作、安装		
			不带轨				
2023年8月全费用参考综合单价			元	548.96	697.94		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	479.36	614.37		
	其 中	人工费	元	230.15	264.69		
		材料费	元	189.10	277.54		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	37.28	42.88		
		利润	元	22.83	29.26		
	安全文明施工措施费		元	10.21	13.09		
	规费		元	41.43	47.64		
	税金		元	17.96	22.84		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	56.98	65.49		
	技工人工费		元	140.94	162.19		
	高级技工人工费		元	32.23	37.01		
材 料	杉木板材（综合）		m ³	—	0.040		2200.00
	胶合板 δ=18.0mm		m ²	4.704	4.704		40.00
	其他材料费		%	0.500	0.500		1.00

工作内容：定位、划线、打眼、安装配件、组装窗帘盒等。

单位：10m

子 目 编 号			020001-84		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			成品窗帘盒安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	701.43	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	630.65	
	其 中	人工费	元	191.09	
		材料费	元	378.57	
		机械费	元	—	
		管理费	元	30.96	
		利润	元	30.03	
	安全文明施工措施费		元	13.43	
	规费		元	34.40	
	税金		元	22.95	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	47.28	
	技工人工费		元	117.12	
	高级技工人工费		元	26.69	
材 料	塑料窗帘盒 宽140mm（成品）		m	10.000	35.00
	胶合板 δ=5.0mm		m²	1.570	17.00
	其他材料费		%	0.500	1.00

3.成品窗帘轨及电动装置

工作内容：组配窗帘轨、安装支撑及配件、校正等。

单位：10m

子 目 编 号				020001-85	020001-86	020001-87	020001-88	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品窗帘轨					
				暗装		明装			
				单轨	双轨	单轨	双轨		
2023年8月全费用参考综合单价				元	345.07	525.15	564.11	1051.49	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价			元	314.87	478.55	524.11	984.72	
	其 中	人工费		元	67.80	106.81	57.66	63.28	
		材料费		元	221.10	331.65	432.15	864.30	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	10.98	17.30	9.34	10.25	
		利润		元	14.99	22.79	24.96	46.89	
	安全文明施工措施费			元	6.71	10.19	11.16	20.97	
	规费			元	12.20	19.23	10.38	11.39	
	税金			元	11.29	17.18	18.46	34.41	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	16.85	26.55	14.32	15.67	
	技工人工费			元	41.38	65.40	35.28	38.80	
	高级技工人工费			元	9.57	14.86	8.06	8.81	
材 料	铝合金窗帘轨 双轨成套			m	—	10.000	—	—	33.00
	窗帘杆（成品）			m	—	—	10.000	20.000	43.00
	铝合金窗帘轨 单轨成套			m	10.000	—	—	—	22.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：安装窗帘电动装置、调试等。

单位：套

子目编号			020001-89		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			窗帘电动装置		
2023年8月全费用参考综合单价			元	625.42	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	584.18	
	其中	人工费	元	46.35	
		材料费	元	502.50	
		机械费	元	—	
		管理费	元	7.51	
		利润	元	27.82	
		安全文明施工措施费		元	12.44
	规费		元	8.34	
	税金		元	20.46	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人工费	普工人工费		元	2.83	
	技工人工费		元	10.53	
	高级技工人工费		元	32.99	
材料	窗帘电动装置（成品）		套	1.000	500.00
	其他材料费		%	0.500	1.00

1.3.12 门窗特殊五金安装

工作内容：定位、安装锁等。

单位：10把

子 目 编 号			020001-90	020001-91	020001-92	020001-93	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			锁安装					
			执手锁	弹子锁	地锁	电子锁		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2487.75	372.84	1833.57	20830.10	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2325.16	328.52	1690.55	19635.75	
	其 中	人工费	元	175.94	139.53	261.23	525.57	
		材料费	元	2010.00	150.75	1306.50	18090.00	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	28.50	22.60	42.32	85.14	
		利润	元	110.72	15.64	80.50	935.04	
	安全文明施工措施费		元	49.53	7.00	36.01	418.24	
	规费		元	31.67	25.12	47.02	94.60	
	税金		元	81.39	12.20	59.99	681.51	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	43.56	34.61	64.74	130.22	
	技工人工费		元	107.70	85.53	159.97	322.33	
	高级技工人工费		元	24.68	19.39	36.52	73.02	
材 料	地锁		把	—	—	10.000	—	130.00
	电子锁（成品）		把	—	—	—	10.000	1800.00
	弹子锁		把	—	10.000	—	—	15.00
	执手锁		把	10.000	—	—	—	200.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：定位、安装拉手五金等。

单位：10个

子 目 编 号				020001-94	020001-95	020001-96	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				拉手安装				
				管子拉手	推手板	底板拉手		
2023年8月全费用参考综合单价				元	804.77	2030.37	696.04	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	715.28	1876.06	596.67	
	其 中	人工费		元	266.24	266.24	354.97	
		材料费		元	371.85	1477.35	155.78	
		机械费		元	—	—	—	
		管理费		元	43.13	43.13	57.51	
		利润		元	34.06	89.34	28.41	
	安全文明施工措施费			元	15.24	39.96	12.71	
	规费			元	47.92	47.92	63.89	
	税金			元	26.33	66.43	22.77	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	70.86	70.86	88.01	
	技工人工费			元	175.49	175.49	217.61	
	高级技工人工费			元	19.89	19.89	49.35	
材 料	推手板（成品）			把	—	10.000	—	147.00
	底板拉手			个	—	—	10.000	15.50
	管子拉手（成品）			把	10.000	—	—	37.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：安装弹簧、闭门器等。

单位：10个

子目编号			020001-97	020001-98	020001-99	020001-100	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			弹簧合页 安装	地弹簧 安装	闭门器安装			
					明装	暗装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	892.80	2414.01	1176.55	1643.91	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	816.77	2210.86	1077.57	1464.34	
	其中	人工费	元	163.47	428.21	208.57	525.57	
		材料费	元	587.93	1608.00	783.90	783.90	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	26.48	69.37	33.79	85.14	
		利润	元	38.89	105.28	51.31	69.73	
	安全文明施工措施费		元	17.40	47.09	22.95	31.19	
	规费		元	29.42	77.08	37.54	94.60	
	税金		元	29.21	78.98	38.49	53.78	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人工费	普工人工费		元	40.43	106.06	51.61	130.22	
	技工人工费		元	100.12	262.48	128.01	322.33	
	高级技工人工费		元	22.92	59.67	28.95	73.02	
材料	地弹簧		套	—	10.000	—	—	160.00
	闭门器		套	—	—	10.000	10.000	78.00
	弹簧合页		个	10.000	—	—	—	58.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：定位、安装门特殊五金等。

单位：10个

子 目 编 号			020001-101	020001-102	020001-103	020001-104	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			顺位器 安装	防盗门扣 安装	铁搭扣 安装	门磁吸 安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1189.61	589.05	104.38	1206.07	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1084.37	547.41	88.38	1124.64	
	其 中	人工费	元	240.09	59.46	59.46	100.12	
		材料费	元	753.75	452.25	15.08	954.75	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	38.89	9.63	9.63	16.22	
		利润	元	51.64	26.07	4.21	53.55	
	安全文明施工措施费		元	23.10	11.66	1.88	23.95	
	规费		元	43.22	10.70	10.70	18.02	
	税金		元	38.92	19.28	3.42	39.46	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	59.38	14.76	14.76	24.76	
	技工人工费		元	147.22	36.39	36.39	61.51	
	高级技工人工费		元	33.49	8.31	8.31	13.85	
材 料	铁搭扣		个	—	—	10.000	—	1.50
	门磁吸（成品）		只	—	—	—	10.000	95.00
	防盗门扣		副	—	10.000	—	—	45.00
	顺位器（成品）		套	10.000	—	—	—	75.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：定位、安装门特殊五金等。

单位：10个

子 目 编 号			020001-105	020001-106	020001-107	2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			暗插销安装	门猫眼安装	门扎头安装	
2023年8月全费用参考综合单价		元	80.70	115.51	253.61	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	73.45	98.93	233.85
	其 中	人工费	元	16.95	59.46	35.98
		材料费	元	50.25	25.13	180.90
		机械费	元	—	—	—
		管理费	元	2.75	9.63	5.83
		利润	元	3.50	4.71	11.14
	安全文明施工措施费		元	1.56	2.11	4.98
	规费		元	3.05	10.70	6.48
	税金		元	2.64	3.77	8.30
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	4.77	14.76	8.96
	技工人工费		元	10.16	36.39	21.98
	高级技工人工费		元	2.02	8.31	5.04
材 料	门猫眼（成品）		套	—	10.000	— 2.50
	门扎头		只	—	—	10.000 18.00
	普通暗插销		个	10.000	—	— 5.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500 1.00

工作内容：定位、安装门特殊五金等。

单位：10m

子 目 编 号			020001-108		020001-109		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			吊轨安装		下（滑）轨安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1056.78	388.27		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	987.77	354.62		
	其 中	人工费	元	74.42	74.42		
		材料费	元	854.25	251.25		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	12.06	12.06		
		利润	元	47.04	16.89		
	安全文明施工措施费		元	21.04	7.55		
	规费		元	13.40	13.40		
	税金		元	34.57	12.70		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	18.95	18.95		
	技工人工费		元	44.89	44.89		
	高级技工人工费		元	10.58	10.58		
材 料	门滑轨（成品）		m	—	10.000		25.00
	门吊轨（成品）		m	10.000	—		85.00
	其他材料费		%	0.500	0.500		1.00

2 楼地面装饰工程

2.1 说 明

2.1.1 本章包括垫层、找平层、楼地面面层、楼梯面层、台阶面层、踢脚线、其他等楼地面装饰项目，适用于建筑装饰工程中楼地面装饰工程。

2.1.2 本章子目中所注明的干混砂浆，如需采用同等级湿拌砂浆，有具体砂浆配合比使用说明的应按说明，无具体配合比说明的，应按1.75t干混砂浆和0.30m³水换算成1m³湿拌砂浆做相应调整，同时扣除灰浆搅拌机的机械台班消耗量，相应子目技工人工费扣减41.16元/t（指干混砂浆用量），其中技工人工费价格水平是根据2023年8月深圳市建筑装饰施工企业用工状况、建筑装饰劳务市场行情综合测定，计价时，子目中的人工费应根据发布的人工费指数进行调整。

2.1.3 本章子目中所列砂浆的种类、配合比和胶粘剂，面层材料型号、规格与设计不同时，应按设计要求换算材料。

2.1.4 本章零星项目适用于楼梯侧面，台阶的牵边、侧面，小便池，蹲台以及单面面积小于或等于0.5m²或单面宽度小于或等于150mm且本章未单列子目的项目。

2.1.5 垫层计价应符合下列规定：

- 1 本章垫层子目适用于建筑物外墙以内的情形。
- 2 铺筑垫层如需使用模板时，应按现行深圳市《建筑工程消耗量标准》相应模板子目执行。
- 3 本章轻质混凝土垫层按陶粒混凝土考虑，如采用炉渣混凝土、发泡混凝土等其他轻质材料，应换算材料。卫生间楼地面的陶粒回填应按轻质混凝土垫层执行，调整材料。

2.1.6 找平层计价应符合下列规定：

- 1 水泥砂浆找平层子目已包含一道素水泥浆工序，设计要求不需做时，人工费乘以系数0.80，扣除素水泥浆。
- 2 细石混凝土找平层适用于设计平均厚度小于或等于50mm的细石混凝土找平层，设计平均厚度超过50mm时，超出部分应按现行深圳市《建筑工程消耗量标准》混凝土垫层相应子目执行。

2.1.7 楼地面整体面层计价应符合下列规定：

- 1 水磨石楼地面整体面层子目包含酸洗打蜡，其他块料面层如需做酸洗打蜡，应另按相应子目执行。
- 2 水磨石楼地面子目按玻璃分格条考虑，如采用金属嵌条，应调整材料。
- 3 环氧自流平地面按环氧中涂层、环氧面涂层各1mm考虑，如设计要求不同时，应按设计要求调整材料。

2.1.8 块料面层计价应符合下列规定：

- 1 楼地面块料面层子目均不包含找平层，找平层应另按本章相应子目执行。
- 2 楼地面块料面层子目中的粘贴砂浆厚度，石材子目按30mm考虑，陶瓷地面砖、预制水

磨石、马赛克子目按25mm考虑，如设计要求砂浆厚度不同时，水泥砂浆及灰浆搅拌机消耗量应按比例调整。

3 楼地面块料面层子目中的胶粘剂厚度，石材子目按3mm考虑，陶瓷地面砖、预制水磨石、马赛克子目按2mm考虑。如设计要求厚度不同时，胶粘剂应按设计要求调整，损耗率应按2%考虑。

4 楼地面块料面层子目按白水泥擦缝考虑，如设计采用的擦缝材料不同时，应按设计要求调整材料。

5 本章石材铺贴子目不适用于室外地（路）面的铺贴，石材楼地面子目按单种石材厚度30mm以内考虑，如设计石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时，人工费乘以系数1.20。

6 楼地面块料采用斜铺、工字铺、人字铺等方式铺贴时，应按相应楼地面子目执行，人工费乘以系数1.10。

7 石材地面拼花按成品考虑；镶贴面积小于 0.015m^2 的石材应按点缀子目执行。

8 玻化砖楼地面应按“陶瓷地面砖楼地面”相应子目执行。

2.1.9 其他块料面层计价应符合下列规定：

1 楼地面橡胶面层子目未包含刮腻子，如设计要求，应按内墙面刮腻子相应子目执行，人工费乘以系数0.85。

2 楼地面采用免胶橡胶地板时，应按照相应子目人工乘以系数0.65，删除氯丁橡胶胶粘剂、胶焊条材料消耗量。

2.1.10 其他块料面层计价应符合下列规定：

1 木地板如需现场涂刷油漆，应按本标准“油漆、涂料、裱糊工程”相应子目执行。

2 楼地面防静电地板安装子目已包含支架的安装费，支架的材料费应在成品防静电地板材料费中考虑。

2.1.11 楼地面面层（块料面层、橡胶面层、其他块料面层）的零星项目面层应按相应楼地面面层子目执行，人工费乘以系数1.25，材料消耗量乘以系数1.03。

2.1.12 楼梯、台阶面层计价应符合下列规定：

1 楼梯是按建筑物一个自然层双跑楼梯考虑，如单跑直行楼梯（即一个自然层直上直下、无休息平台）应按相应子目乘以系数1.20；三跑楼梯（即一个自然层、两个休息平台）应按相应子目乘以系数0.90；四跑楼梯（即一个自然层、三个休息平台）应按相应子目乘以系数0.75。

2 楼梯、台阶面层子目均未包括防滑条，如需做防滑条，应另按本章相应子目计算。防滑条的规格和材质与子目不同时，应调整材料。

3 楼梯、台阶面层子目不包括牵边、侧面和楼梯底面，牵边和侧面应按楼地面零星项目执行，楼梯底面应按本标准“天棚工程”相应子目执行。

4 楼梯、台阶面层的零星项目面层应按相应楼梯、台阶面层子目执行，人工费乘以系数1.35，材料消耗量乘以系数1.03。

5 螺旋形、弧形楼梯整体面层应按相应楼梯整体面层子目执行，人工费乘以系数1.10，材料消耗量乘以系数1.05。

6 螺旋形、弧形楼梯的块料面层应按相应楼梯面层子目执行，人工费乘以系数1.20，材料消耗量乘以系数1.10。

7 阶梯教室、体育看台梯级面层应按相应楼地面面层子目执行，人工费乘以系数1.10，与

楼地面齐平部分不参与系数调整。

2.1.13 踢脚线计价应符合下列规定：

1 踢脚线子目适用高度小于或等于300mm的，高度大于300mm的，应按本标准“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应子目执行。

2 水泥砂浆踢脚线按20mm厚考虑，设计厚度不同时，应按设计要求调整材料。

3 弧形踢脚线应按相应踢脚线子目执行，人工费乘以系数1.15。

4 楼梯踢脚线应按相应踢脚线子目执行，人工费乘以系数1.15。

5 踢脚线如设计要求做胶合板基层，应按本标准“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应基层子目乘以系数1.20。

2.1.14 其他计价应符合下列规定：

1 橡胶、PVC波打线应按相应楼地面子目执行，人工费乘以系数1.10。

2 地下室车库标线、减速带、挡车架等内容可参照现行深圳市《市政工程消耗量标准》相应子目执行。

3 石材酸洗打蜡、石材晶面处理、石材刷保护液子目按楼地面石材考虑，楼梯、台阶石材应按相应子目乘以系数1.25。

4 美缝剂勾缝子目综合考虑了勾缝的缝宽，美缝剂材料用量应按设计要求调整，同时应扣除相应块料面层子目中的擦缝白水泥用量。

2.1.15 室外石材铺贴计价应符合下列规定：

1 室外石材铺贴子目结合层厚度按30mm考虑，如设计要求厚度不同时，水泥砂浆及灰浆搅拌机消耗量应按比例调整。

2 石材拼花按成品考虑，镶拼面积小于或等于 0.015m^2 的石材执行点缀子目。

3 石材拼花、点缀、碎拼、冰裂纹、楼梯、台阶按石材厚度小于或等于30mm考虑，如设计石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时，人工费按相应子目乘以系数1.20。

2.2 工程量计算规则

2.2.1 楼地面垫层工程量应区分材料材质，按设计图示面积乘以设计厚度的体积以立方米计算，应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占体积，不扣除间壁墙和截面积小于或等于 0.30m^2 的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占体积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加体积。

2.2.2 楼地面找平层、整体面层工程量应区分材料材质，按设计图示尺寸的面积以平方米计算，应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占的面积，不扣除间壁墙和截面积小于或等于 0.30m^2 的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

2.2.3 楼地面块料面层工程量计算应符合下列规定：

- 1 楼地面块料面层工程量应区分材料材质，按设计图示尺寸的面积以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分应并入相应的工程量内。
- 2 点缀应按个计算，计算楼地面块料铺贴工程量时，不扣除点缀所占面积。
- 3 木（竹）地板的木基层、木龙骨及填充、防潮纸均应按相应面层的工程量计算规则执行。

2.2.4 楼梯整体面层、块料面层工程量计算应符合下列规定：

- 1 楼梯整体面层、块料面层工程量应区分材料材质，按楼梯的设计图示尺寸（包括踏步、休息平台及宽度小于或等于 500mm 的楼梯井）的水平投影面积以平方米计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm 。
- 2 台阶整体面层、块料面层工程量应区分材料材质，按台阶设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加 300mm ）的水平投影面积以平方米计算。
- 3 楼梯、台阶的牵边、侧面和楼梯底面装饰工程量应另按设计图示尺寸的面积以平方米计算。
- 4 阶梯教室、体育看台梯级面层应按设计图示尺寸的面积以平方米计算。

2.2.5 踢脚线工程量应区分材料材质，按设计图示长度以延长米计算。

2.2.6 其他工程量计算应符合下列规定：

- 1 阳台、雨篷、防滑坡道的找平层、整体面层、块料面层工程量应按设计图示尺寸的面积以平方米计算，按相应楼地面子目执行。
- 2 楼地面分格嵌条，应按设计图示长度以延长米计算。
- 3 楼梯、台阶踏步防滑条，应按设计图示长度以延长米计算。设计未注明长度时，防滑条应按踏步两端距离各减 150mm 计算。
- 4 梯级拦水线应按设计图示尺寸的水平投影面积以平方米计算。
- 5 石材酸洗打蜡、石材晶面处理应按设计图示尺寸的表面积以平方米计算。
- 6 石材底面刷养护液包括侧面涂刷，工程量应按设计图示尺寸的底面积以平方米计算。石材表面刷保护液应按设计图示尺寸的表面积以平方米计算。
- 7 美缝剂勾缝应按设计图示长度以延长米计算。

2.3 子目构成表

2.3.1 垫层

工作内容：拌合、铺设垫层、找平压（夯）实等。

单位：10m³

子 目 编 号			020002-1	020002-2	2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			砂垫层	砂石垫层	
2023年8月全费用参考综合单价		元	3360.72	4047.54	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	3114.02	3725.46
	其中	人工费	元	391.22	612.80
		材料费	元	2507.18	2830.06
		机械费	元	3.89	5.83
		管理费	元	63.44	99.37
		利润	元	148.29	177.40
	安全文明施工措施费		元	66.33	79.35
	规费		元	70.42	110.30
	税金		元	109.95	132.43
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	96.81	151.71
	技工人工费		元	239.77	375.73
	高级技工人工费		元	54.64	85.36
材 料	水		m ³	3.000	3.000
	碎石 5mm ~ 25mm		m ³	—	9.017
	中砂		m ³	11.526	4.835
	其他材料费		%	0.250	0.250
机 械	电动夯实机 夯击能量E (N · m) 20≤E≤62		台班	0.160	0.240
					24.30

工作内容：拌合、铺设垫层、找平压（夯）实、调制砂浆、灌缝等。

单位：10m³

子 目 编 号			020002-3		020002-4		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			碎石垫层					
			干铺		灌浆			
2023年8月全费用参考综合单价			元	4058.12		6329.70		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3728.49		5841.83		
	其 中	人工费	元	652.39		868.62		
		材料费	元	2786.44		4449.06		
		机械费	元	6.32		103.58		
		管理费	元	105.79		142.39		
		利润	元	177.55		278.18		
	安全文明施工措施费		元	79.42		124.43		
	规费		元	117.43		156.35		
	税金		元	132.78		207.09		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	161.56		214.95		
	技工人工费		元	399.92		532.55		
	高级技工人工费		元	90.91		121.12		
材 料	水		m³	—		0.723		3.77
	中砂		m³	2.872		—		216.00
	干混地面砂浆 M15		t	—		5.058		450.00
	碎石 5mm ~ 25mm		m³	11.016		11.016		196.00
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	电动夯实机 夯击能量E（N·m）20≤E≤62		台班	0.260		0.260		24.30
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	—		0.482		201.79

工作内容：拌合、铺设垫层、找平压（夯）实、调制砂浆、灌缝等。单位：10m³

子 目 编 号			020002-5		020002-6		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			毛石垫层					
			干铺		灌浆			
2023年8月全费用参考综合单价			元	4049.92		6085.17		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3736.31		5640.83		
	其 中	人工费	元	564.00		694.99		
		材料费	元	2895.86		4464.92		
		机械费	元	7.05		98.13		
		管理费	元	91.48		114.18		
		利润	元	177.92		268.61		
	安全文明施工措施费		元	79.58		120.15		
	规费		元	101.52		125.10		
	税金		元	132.51		199.09		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	139.63		172.15		
	技工人工费		元	345.80		426.15		
	高级技工人工费		元	78.57		96.69		
材 料	水		m ³	—		0.683		3.77
	中砂		m ³	2.720		—		216.00
	干混地面砂浆 M15		t	—		4.778		450.00
	毛石		m ³	12.240		12.240		188.00
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	电动夯实机 夯击能量E（N·m）20≤E≤62		台班	0.290		0.260		24.30
	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	—		0.455		201.79

工作内容：拌合、铺设垫层、找平压（夯）实等。

单位：10m³

子 目 编 号			020002-7		020002-8		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			水泥石粉渣垫层		轻质混凝土垫层		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4444.92	6540.09		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4059.23	6024.71		
	其 中	人工费	元	854.49	961.48		
		材料费	元	2863.14	4609.03		
		机械费	元	9.72	11.37		
		管理费	元	138.58	155.94		
		利润	元	193.30	286.89		
	安全文明施工措施费		元	86.46	128.33		
	规费		元	153.81	173.07		
	税金		元	145.42	213.98		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	211.52	238.07		
	技工人工费		元	523.87	589.44		
	高级技工人工费		元	119.10	133.97		
材 料	水		m ³	—	2.000		3.77
	6%水泥石粉渣混合料		m ³	10.200	—		280.00
	陶粒混凝土		m ³	—	10.200		450.00
	其他材料费		%	0.250	0.250		1.00
机 械	电动夯实机 夯击能量E（N·m）20≤E≤62		台班	0.400	—		24.30
	混凝土振动器 平板式		台班	—	0.790		14.39

2.3.2 找平层

工作内容：清理基层、调制砂浆、刷素水泥浆、抹平、压实等。单位：100m²

子 目 编 号				020002-9	020002-10	020002-11	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				水泥砂浆找平层				
				楼地面	填充料上	厚度T（mm）		
				厚度T（mm）		每增减1		
				T=20				
2023年8月全费用参考综合单价				元	3821.50	4558.66	166.66	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	3402.85	4058.76	149.42	
	其 中	人工费		元	1228.55	1468.33	47.82	
		材料费		元	1743.51	2072.14	83.25	
		机械费		元	68.61	85.76	3.43	
		管理费		元	200.14	239.26	7.80	
		利润		元	162.04	193.27	7.12	
	安全文明施工措施费			元	72.48	86.45	3.18	
	规费			元	221.14	264.30	8.61	
	税金			元	125.03	149.15	5.45	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	176.32	210.78	6.86	
	技工人工费			元	382.18	456.81	14.78	
	高级技工人工费			元	670.05	800.74	26.18	
材 料	素水泥浆			m³	0.102	—	—	813.48
	干混地面砂浆 M20			t	3.570	4.463	0.179	460.00
	水			m³	3.710	3.710	0.185	3.77
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.340	0.425	0.017	201.79

工作内容：清理基层、调制砂浆、刷素水泥浆、抹平、压实等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-12	020002-13	020002-14	020002-15	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆找平层					
			楼梯上		台阶上			
			厚度T（mm）					
			T=20	每增减1	T=20	每增减1		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6468.34	288.61	6195.79	277.93	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5679.61	254.29	5479.74	246.71	
	其 中	人工费	元	2534.08	108.11	2203.45	93.79	
		材料费	元	2370.23	111.84	2556.07	121.06	
		机械费	元	92.82	4.64	100.69	4.84	
		管理费	元	412.02	17.59	358.59	15.27	
		利润	元	270.46	12.11	260.94	11.75	
	安全文明施工措施费		元	120.98	5.42	116.72	5.25	
	规费		元	456.13	19.46	396.62	16.88	
	税金		元	211.62	9.44	202.71	9.09	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	363.68	15.51	316.24	13.42	
	技工人工费		元	788.76	33.43	685.86	29.00	
	高级技工人工费		元	1381.64	59.17	1201.35	51.37	
材 料	素水泥浆		m³	0.158	—	0.158	—	813.48
	干混地面砂浆 M20		t	4.830	0.241	5.233	0.261	460.00
	水		m³	3.710	0.185	3.710	0.185	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.460	0.023	0.499	0.024	201.79

工作内容：清理基层、铺筑混凝土、捣平、压实等。单位：100m²

子 目 编 号			020002-16	020002-17	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			细石混凝土找平层			
			厚度T（mm）			
			T=30	50以内，每增减5		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4032.93	511.97	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	3558.14	460.45	
	其 中	人工费	元	1483.60	138.61	
		材料费	元	1661.25	276.87	
		机械费	元	3.45	0.58	
		管理费	元	240.40	22.46	
		利润	元	169.44	21.93	
	安全文明施工措施费		元	75.79	9.81	
	规费		元	267.05	24.95	
	税金		元	131.95	16.76	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	213.01	19.84	
	技工人工费		元	461.80	43.23	
	高级技工人工费		元	808.79	75.54	
材 料	细石混凝土 C20		m ³	3.030	0.505	546.90
	其他材料费		%	0.250	0.250	1.00
机 械	混凝土振动器 平板式		台班	0.240	0.040	14.39

工作内容：原浆或加浆抹光。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-18		020002-19		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			原浆抹光随捣随抹		加浆抹光随捣随抹		
2023年8月全费用参考综合单价			元	525.85	956.57		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	435.18	827.41		
	其 中	人工费	元	356.68	445.81		
		材料费	元	—	269.98		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	57.78	72.22		
		利润	元	20.72	39.40		
	安全文明施工措施费		元	9.27	17.62		
	规费		元	64.20	80.25		
	税金		元	17.20	31.29		
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	51.02	63.84		
	技工人工费		元	111.01	138.73		
	高级技工人工费		元	194.65	243.24		
材 料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装		t	—	0.574	449.00	
	水		m³	—	3.071	3.77	
	其他材料费		%	—	0.250	1.00	

2.3.3 楼地面面层

1.整体面层

工作内容：清理基层、刷素水泥浆、调制砂浆、抹平、压光、养护等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-20	020002-21	020002-22	020002-23	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆楼地面		水泥砂浆坡道锯齿形防滑面层			
			厚度T（mm）					
			T=20	每增减1	T=20	每增减1		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4416.69	209.85	4796.37	227.50	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3895.41	185.16	4211.87	199.82	
	其 中	人工费	元	1632.25	77.11	1877.03	88.73	
		材料费	元	1743.51	83.25	1759.65	83.71	
		机械费	元	68.61	3.43	69.42	3.43	
		管理费	元	265.54	12.55	305.20	14.43	
		利润	元	185.50	8.82	200.57	9.52	
	安全文明施工措施费		元	82.97	3.94	89.71	4.26	
	规费		元	293.81	13.88	337.87	15.97	
	税金		元	144.50	6.87	156.92	7.45	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	234.34	11.04	269.56	12.68	
	技工人工费		元	507.79	24.02	583.90	27.71	
	高级技工人工费		元	890.12	42.05	1023.57	48.34	
材 料	素水泥浆		m³	0.102	—	0.102	—	813.48
	干混地面砂浆 M20		t	3.570	0.179	3.605	0.180	460.00
	水		m³	3.710	0.185	3.710	0.185	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.340	0.017	0.344	0.017	201.79

工作内容：清理基层、刷素水泥浆、调配石子浆、铺设面层、嵌玻璃条、磨石抛光、酸洗打蜡等。 单位：100m²

子目编号				020002-24	020002-25	020002-26	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子目名称				水磨石楼地面				
				带嵌条	带嵌条分色	厚度T（mm）		
				厚度T（mm）		每增减1		
				T=15				
2023年8月全费用参考综合单价				元	14648.60	15920.92	784.63	
全费用 参考综合 单价构成	2023年8月参考综合单价			元	12448.89	13557.11	657.49	
	其中	人工费		元	8084.93	8634.19	485.97	
		材料费		元	2001.16	2418.36	53.89	
		机械费		元	452.90	452.90	7.47	
		管理费		元	1317.10	1406.08	78.85	
		利润		元	592.80	645.58	31.31	
	安全文明施工措施费			元	265.16	288.77	14.00	
	规费			元	1455.29	1554.15	87.47	
	税金			元	479.26	520.89	25.67	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人工费	普工人工费			元	1160.84	1239.61	70.11	
	技工人工费			元	2515.52	2686.38	151.47	
	高级技工人工费			元	4408.57	4708.20	264.39	
材料	1：2白水泥彩色石子浆			m ³	—	1.734	—	720.00
	1：2白水泥白石子浆			m ³	1.734	—	0.112	480.00
	水			m ³	4.380	4.380	—	3.77
	素水泥浆			m ³	0.102	0.102	—	813.48
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装			t	0.860	0.860	—	449.00
	浮法白色玻璃（国产） δ =5.0mm			m ²	5.300	5.300	—	38.00
	松节油			kg	15.000	15.000	—	8.00
	石蜡			kg	2.650	2.650	—	5.80
	草酸99.2%			kg	7.940	7.940	—	5.60
	金刚石（综合）			块	33.000	33.000	—	9.00
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	1.00
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.630	0.630	0.037	201.79
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3			台班	10.780	10.780	—	30.22

工作内容：清理基层、撒布金刚砂、压实抹光、滚涂固化剂、打磨等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-27		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			金刚砂耐磨楼地面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5312.30	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4651.20	
	其 中	人工费	元	2156.82	
		材料费	元	1263.15	
		机械费	元	649.81	
		管理费	元	359.93	
		利润	元	221.49	
	安全文明施工措施费		元	99.07	
	规费		元	388.23	
	税金		元	173.80	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	309.82	
	技工人工费		元	671.08	
	高级技工人工费		元	1175.92	
材 料	金刚砂		kg	550.000	1.20
	固化剂		kg	60.000	10.00
	其他材料费		%	0.250	1.00
机 械	金刚石磨光机		台班	2.400	218.50
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3		台班	4.150	30.22

工作内容：清理、打磨基层、刷界面剂、涂刷底漆、刮涂中间层、修补打磨、刮涂面层、养护等。 单位：100m²

子 目 编 号				020002-28	020002-29	020002-30	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				环氧自流 平地面	环氧中涂层	环氧面涂层		
				厚度T（mm）				
				T=2	每增减0.5			
2023年8月全费用参考综合单价				元	5153.70	852.48	1227.73	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	4496.93	731.33	1073.33	
	其 中	人工费		元	2179.83	431.57	507.65	
		材料费		元	1625.89	195.02	432.33	
		机械费		元	121.96	—	—	
		管理费		元	355.11	69.91	82.24	
		利润		元	214.14	34.83	51.11	
	安全文明施工措施费			元	95.78	15.58	22.86	
	规费			元	392.37	77.68	91.38	
	税金			元	168.62	27.89	40.16	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	312.96	61.90	72.80	
	技工人工费			元	678.11	134.48	158.12	
	高级技工人工费			元	1188.76	235.19	276.73	
材 料	环氧渗透底漆			kg	41.000	—	—	5.50
	环氧中层漆			kg	61.500	30.750	—	5.50
	环氧自流平面漆			kg	115.000	—	57.500	7.50
	环氧渗透底漆界面剂			kg	20.500	—	—	6.50
	石英砂			kg	61.200	30.600	—	0.83
	水			m³	3.060	—	—	3.77
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	轴流通风机 功率P（kW）P=7.5			台班	0.800	—	—	45.55
	平面水磨石机 功率P（kW）P=3			台班	2.830	—	—	30.22

工作内容：清理、打磨基层、刷界面剂、调制浆液、涂刷面层、养护等。单位：100m²

子 目 编 号			020002-31		020002-32		2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子 目 名 称			水泥基自流平砂浆地面						
			厚度T（mm）						
			T=4		每增减1				
2023年8月全费用参考综合单价			元	3416.69		699.60			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2877.11		583.78		
	其 中	人工费		元	2036.15		447.24		
		材料费		元	360.15		35.88		
		机械费		元	13.72		0.40		
		管理费		元	330.08		72.46		
		利润		元	137.01		27.80		
	安全文明施工措施费			元	61.28		12.43		
	规费			元	366.51		80.50		
	税金			元	111.79		22.89		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费			元	292.37		64.15		
	技工人工费			元	633.59		139.09		
	高级技工人工费			元	1110.19		244.00		
材 料	水泥基自流平砂浆			m ³	0.408		0.102		350.00
	界面剂			kg	20.400		—		10.00
	水			m ³	3.302		0.025		3.77
	其他材料费			%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.068		0.002		201.79

2.块料面层

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-33	020002-34	020002-35	020002-36	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材楼地面					
			水泥砂 浆粘贴	胶粘剂粘贴	水泥砂 浆粘贴	胶粘剂粘贴		
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.36		0.36<S≤0.64			
2023年8月全费用参考综合单价			元	32789.57	31180.20	34814.49	33210.72	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	30008.43	28511.22	31955.22	30462.65	
	其 中	人工费	元	5939.84	5786.44	5775.45	5625.86	
		材料费	元	21570.74	20429.70	23615.84	22474.80	
		机械费	元	104.93	—	104.93	—	
		管理费	元	963.95	937.40	937.32	911.39	
		利润	元	1428.97	1357.68	1521.68	1450.60	
	安全文明施工措施费		元	639.18	607.29	680.65	648.85	
	规费		元	1069.17	1041.56	1039.58	1012.65	
	税金		元	1072.79	1020.13	1139.04	1086.57	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	852.96	830.88	829.39	807.75	
	技工人工费		元	1847.94	1800.47	1796.77	1750.40	
	高级技工人工费		元	3238.94	3155.09	3149.29	3067.71	
材 料	石材饰面板 800mm×800mm		m ²	—	—	102.000	102.000	205.00
	石材饰面板 600mm×600mm		m ²	102.000	102.000	—	—	185.00
	专用胶粘剂		kg	—	688.500	—	688.500	2.00
	干混地面砂浆 M20		t	5.460	—	5.460	—	460.00
	石料切割锯片		片	0.615	0.615	0.615	0.615	18.20
	白水泥		t	0.102	0.102	0.102	0.102	1097.00
	水		m ³	3.254	2.300	3.254	2.300	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.520	—	0.520	—	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号				020002-37	020002-38	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				石材楼地面			
				水泥砂浆粘贴	胶粘剂粘贴		
				单块面积S（m ² ）			
				S>0.64			
2023年8月全费用参考综合单价				元	36683.82	35075.10	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	33705.49	32208.82	
	其 中	人工费		元	5889.99	5737.05	
		材料费		元	25149.67	24008.62	
		机械费		元	104.93	—	
		管理费		元	955.88	929.40	
		利润		元	1605.02	1533.75	
	安全文明施工措施费			元	717.93	686.05	
	规费			元	1060.20	1032.67	
	税金			元	1200.20	1147.56	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	845.65	823.71	
	技工人工费			元	1832.60	1784.95	
	高级技工人工费			元	3211.74	3128.39	
材 料	石材饰面板 1000mm×1000mm			m ²	102.000	102.000	220.00
	专用胶粘剂			kg	—	688.500	2.00
	干混地面砂浆 M20			t	5.460	—	460.00
	石料切割锯片			片	0.615	0.615	18.20
	白水泥			t	0.102	0.102	1097.00
	水			m ³	3.254	2.300	3.77
	其他材料费			%	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.520	—	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号				020002-39	020002-40	020002-41	020002-42	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				石材楼地面					
				拼花		碎拼			
				水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价				元	36838.66	35115.91	24994.55	23143.71	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	33357.83	31766.79	22223.45	20526.41	
	其 中	人工费		元	8694.67	8464.38	8222.13	7904.96	
		材料费		元	21559.52	20418.48	11504.45	10363.40	
		机械费		元	104.93	—	104.93	—	
		管理费		元	1410.24	1371.23	1333.68	1280.60	
		利润		元	1588.47	1512.70	1058.26	977.45	
	安全文明施工措施费			元	710.52	676.63	473.36	437.21	
	规费			元	1565.04	1523.59	1479.98	1422.89	
	税金			元	1205.27	1148.90	817.76	757.20	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	1248.26	1215.29	1180.54	1135.18	
	技工人工费			元	2705.22	2633.55	2558.00	2459.17	
	高级技工人工费			元	4741.19	4615.54	4483.59	4310.61	
材 料	石材饰面板（碎拼）			m ²	—	—	104.000	104.000	85.00
	石材饰面板 600mm×600mm			m ²	102.000	102.000	—	—	185.00
	专用胶粘剂			kg	—	688.500	—	688.500	2.00
	干混地面砂浆 M20			t	5.460	—	5.460	—	460.00
	白水泥			t	0.102	0.102	0.102	0.102	1097.00
	水			m ³	3.254	2.300	3.254	2.300	3.77
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.520	—	0.520	—	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面等。单位：100个

子 目 编 号			020002-43		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			石材楼地面		
			点缀		
2023年8月全费用参考综合单价			元	13025.17	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11057.15	
	其 中	人工费	元	7257.49	
		材料费	元	2097.42	
		机械费	元	—	
		管理费	元	1175.71	
		利润	元	526.53	
	安全文明施工措施费		元	235.52	
	规费		元	1306.35	
	税金		元	426.15	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	1041.96	
	技工人工费		元	2258.20	
	高级技工人工费		元	3957.33	
材 料	石材饰面板点缀		个	104.000	20.00
	石料切割锯片		片	0.670	18.20
	其他材料费		%	0.250	1.00

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-44	020002-45	020002-46	020002-47	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			陶瓷地面砖楼地面					
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.10		0.10<S≤0.36			
2023年8月全费用参考综合单价			元	15418.42	13986.61	18290.61	16845.12	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	13804.28	12465.45	16591.75	15241.59	
	其 中	人工费	元	4531.43	4433.56	4150.20	4043.05	
		材料费	元	7796.92	6720.06	10894.65	9817.78	
		机械费	元	83.14	—	83.14	—	
		管理费	元	735.44	718.24	673.68	654.97	
		利润	元	657.35	593.59	790.08	725.79	
	安全文明施工措施费		元	294.03	265.51	353.40	324.65	
	规费		元	815.66	798.04	747.04	727.75	
	税金		元	504.45	457.61	598.42	551.13	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	650.53	636.51	595.79	580.57	
	技工人工费		元	1409.96	1379.49	1291.20	1257.95	
	高级技工人工费		元	2470.94	2417.56	2263.21	2204.53	
材 料	陶瓷地砖 600mm×600mm		m ²	—	—	103.000	103.000	85.00
	陶瓷地砖 300mm×300mm		m ²	103.000	103.000	—	—	55.00
	专用胶粘剂		kg	—	459.000	—	459.000	2.00
	干混地面砂浆 M20		t	4.323	—	4.323	—	460.00
	石料切割锯片		片	0.287	0.287	0.287	0.287	18.20
	白水泥		t	0.097	0.097	0.097	0.097	1097.00
	水		m ³	3.254	2.300	3.254	2.300	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.412	—	0.412	—	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-48	020002-49	020002-50	020002-51	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			陶瓷地面砖楼地面					
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
			单块面积S（m ² ）					
			0.36<S≤0.64		S>0.64			
2023年8月全费用参考综合单价			元	19654.62	18203.40	20380.66	18925.61	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	17857.40	16502.51	18526.67	17168.62	
	其 中	人工费	元	4298.92	4187.88	4403.14	4289.52	
		材料费	元	11927.22	10850.36	12443.51	11366.65	
		机械费	元	83.14	—	83.14	—	
		管理费	元	697.77	678.44	714.66	694.90	
		利润	元	850.35	785.83	882.22	817.55	
	安全文明施工措施费		元	380.36	351.50	394.62	365.69	
	规费		元	773.81	753.82	792.57	772.11	
	税金		元	643.05	595.57	666.80	619.19	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	617.27	601.45	632.19	615.92	
	技工人工费		元	1337.37	1302.83	1370.26	1334.60	
	高级技工人工费		元	2344.28	2283.60	2400.69	2339.00	
材 料	陶瓷地砖 1000mm×1000mm		m ²	—	—	103.000	103.000	100.00
	陶瓷地砖 800mm×800mm		m ²	103.000	103.000	—	—	95.00
	专用胶粘剂		kg	—	459.000	—	459.000	2.00
	干混地面砂浆 M20		t	4.323	—	4.323	—	460.00
	石料切割锯片		片	0.287	0.287	0.287	0.287	18.20
	白水泥		t	0.097	0.097	0.097	0.097	1097.00
	水		m ³	3.254	2.300	3.254	2.300	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.412	—	0.412	—	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-52	020002-53	020002-54	020002-55	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			马赛克					
			拼花		不拼花			
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价		元	18787.12	16765.55	17187.57	15482.56		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	16758.61	14917.25	15434.88	13855.49	
	其 中	人工费	元	5871.57	5455.79	4786.64	4585.57	
		材料费	元	9048.82	7867.27	9048.82	7867.27	
		机械费	元	87.58	—	87.58	—	
		管理费	元	952.61	883.84	776.85	742.86	
		利润	元	798.03	710.35	734.99	659.79	
	安全文明施工措施费		元	356.96	317.74	328.76	295.12	
	规费		元	1056.88	982.04	861.60	825.40	
	税金		元	614.67	548.52	562.33	506.55	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	842.96	783.29	687.23	658.58	
	技工人工费		元	1826.69	1697.21	1489.22	1426.59	
	高级技工人工费		元	3201.92	2975.29	2610.19	2500.40	
材 料	陶瓷马赛克 30mm×30mm		m ²	103.000	103.000	103.000	103.000	65.00
	专用胶粘剂		kg	—	459.000	—	459.000	2.00
	干混地面砂浆 M20		t	4.550	—	4.550	—	460.00
	白水泥		t	0.206	0.206	0.206	0.206	1097.00
	水		m ³	3.254	2.300	3.254	2.300	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.434	—	0.434	—	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-56		020002-57		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			预制水磨石楼地面					
			水泥砂浆粘贴		胶粘剂粘贴			
2023年8月全费用参考综合单价			元	20841.01		19274.21		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	18782.03		17323.07		
	其 中	人工费	元	5428.07		5286.46		
		材料费	元	11491.23		10355.29		
		机械费	元	87.58		—		
		管理费	元	880.77		856.41		
		利润	元	894.38		824.91		
	安全文明施工措施费		元	400.06		368.98		
	规费		元	977.05		951.56		
	税金		元	681.87		630.60		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	779.42		759.27		
	技工人工费		元	1688.71		1644.56		
	高级技工人工费		元	2959.94		2882.63		
材 料	预制水磨石块		m ²	103.000		103.000		90.00
	专用胶粘剂		kg	—		459.000		2.00
	石蜡		kg	2.650		2.650		5.80
	干混地面砂浆 M15		t	4.550		—		450.00
	草酸99.2%		kg	0.990		0.990		5.60
	白水泥		t	0.102		0.102		1097.00
	水		m ³	3.254		2.300		3.77
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.434		—		201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、抹结合层、铺贴饰面、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-58	020002-59	020002-60	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥花砖	广场砖			
				拼花	不拼花		
2023年8月全费用参考综合单价			元	10469.20	13799.02	12965.83	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	9229.96	12137.93	11440.11	
	其 中	人工费	元	3889.52	5283.76	4765.77	
		材料费	元	4181.82	5331.20	5268.52	
		机械费	元	87.58	87.58	87.58	
		管理费	元	631.52	857.39	773.47	
		利润	元	439.52	578.00	544.77	
	安全文明施工措施费		元	196.60	258.54	243.67	
	规费		元	700.11	951.08	857.84	
	税金		元	342.53	451.47	424.21	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	558.49	758.38	684.24	
	技工人工费		元	1210.10	1644.01	1482.93	
	高级技工人工费		元	2120.93	2881.37	2598.60	
材 料	广场砖 100mm×100mm		m ²	—	90.334	88.597	36.00
	干混地面砂浆 M20		t	4.550	—	—	460.00
	水泥花砖 200mm×200mm		m ²	103.000	—	—	20.00
	干混地面砂浆 M15		t	—	4.550	4.550	450.00
	石料切割锯片		片	0.336	0.336	0.336	18.20
	水		m ³	3.254	3.254	3.254	3.77
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.434	0.434	0.434	201.79

3.橡胶面层

工作内容：清理基层、弹线、涂刷胶粘剂（含添加剂）、贴面、拼缝处胶焊、收口、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-61	020002-62	020002-63	020002-64	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼地面橡胶板面层	楼地面橡胶卷材面层	楼地面塑料板面层	楼地面塑料卷材面层		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7597.62	6148.36	7225.76	6986.10	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	6744.83	5456.86	6313.60	6237.83	
	其 中	人工费	元	2558.65	2078.37	3007.03	2149.05	
		材料费	元	3450.50	2781.94	2518.78	3443.59	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	414.50	336.70	487.14	348.15	
		利润	元	321.18	259.85	300.65	297.04	
	安全文明施工措施费		元	143.66	116.23	134.48	132.87	
	规费		元	460.56	374.11	541.27	386.83	
	税金		元	248.57	201.16	236.41	228.57	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	367.26	298.49	431.70	308.48	
	技工人工费		元	796.15	646.52	935.60	668.69	
	高级技工人工费		元	1395.24	1133.36	1639.73	1171.88	
材 料	塑料板 1220mm × 2440mm × 3.0mm		m ²	—	—	105.000	—	17.50
	再生橡胶卷材 δ=20.0mm		m ²	—	110.000	—	—	19.00
	橡胶板 δ=3.0mm		m ²	105.000	—	—	—	25.00
	塑料卷材		m ²	—	—	—	110.000	25.00
	氯丁橡胶胶粘剂		kg	54.460	45.000	45.000	45.000	15.00
	胶焊条		根	—	20.000	—	20.000	0.50
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00

4.其他块料面层

(1) 地毯

工作内容：清理基层、弹线、分格、定位、裁剪、拼接、铺设、修边、钉压条、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-65	020002-66	020002-67	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼地面化纤地毯				
			不固定	固定			
				不带胶垫	带胶垫		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5704.86	8225.78	10683.42	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5150.12	7331.23	9532.50	
	其 中	人工费	元	1435.52	2607.06	3324.18	
		材料费	元	3236.81	3952.72	5215.87	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	232.55	422.34	538.52	
		利润	元	245.24	349.11	453.93	
	安全文明施工措施费		元	109.70	156.16	203.04	
	规费		元	258.39	469.27	598.35	
	税金		元	186.65	269.12	349.53	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	206.01	374.27	477.20	
	技工人工费		元	446.66	811.11	1034.25	
	高级技工人工费		元	782.85	1421.68	1812.73	
材 料 费	化纤地毯		m ²	105.000	105.000	105.000	30.00
	地毯烫带		m	65.620	65.620	65.620	1.20
	地毯胶垫		m ²	—	—	105.000	12.00
	地毯木条		m	—	109.370	109.370	5.00
	铝合金压条（综合）		m	—	9.770	9.770	4.00
	氯丁橡胶胶粘剂		kg	—	7.290	7.290	15.00
	不锈钢钉 304		kg	—	1.060	1.060	12.00
	木螺钉 M5×30mm		10个	—	2.040	2.040	3.00
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	1.00

(2) 木(竹)地板

工作内容：清理基层、弹线、分格、定位、裁剪、拼接、铺设、修边、钉压条、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号				020002-68	020002-69	020002-70	020002-71	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				木（竹）地板		填充	防潮纸		
				木龙骨	木基层				
2023年8月全费用参考综合单价				元	6826.41	3668.13	458.50	307.45	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	6199.07	3311.37	398.14	265.92	
	其 中	人工费		元	1510.89	923.46	204.91	143.41	
		材料费		元	4127.09	2065.57	141.07	86.62	
		机械费		元	20.80	14.82	—	—	
		管理费		元	245.10	149.84	33.20	23.23	
		利润		元	295.19	157.68	18.96	12.66	
	安全文明施工措施费			元	132.04	70.53	8.48	5.66	
	规费			元	271.96	166.22	36.88	25.81	
	税金			元	223.34	120.01	15.00	10.06	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	216.89	132.61	29.38	20.59	
	技工人工费			元	470.11	287.24	63.73	44.51	
	高级技工人工费			元	823.89	503.61	111.80	78.31	
材 料	泡沫防潮纸			m ²	—	—	—	108.000	0.80
	胶合板 δ=5.0mm			m ²	—	105.000	—	—	17.00
	杉木枋板材			m ³	1.485	—	0.063	—	2200.00
	生石灰			kg	—	—	3.861	—	0.55
	铁件（综合）			kg	50.010	—	—	—	6.96
	镀锌铁丝（综合）			kg	30.130	—	—	—	6.05
	防潮漆			kg	15.260	13.160	—	—	17.00
	氟化钠			kg	13.160	11.340	—	—	3.00
	煤油			kg	3.020	2.600	—	—	6.80
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	木工压刨床 刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面			台班	—	0.310	—	—	44.91
	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.690	0.030	—	—	30.14

工作内容：清理基层、铺设面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号				020002-72	020002-73	020002-74	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				木（竹）地板				
				实木地板楼地面				
				铺在木龙骨上	铺在水泥 地面上	铺在木基层上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	25906.27	24901.14	25251.61		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	24039.05	23231.20	23521.23	
	其 中	人工费		元	2820.03	2002.34	2240.05	
		材料费		元	19608.57	19789.35	19789.35	
		机械费		元	8.74	8.74	8.74	
		管理费		元	456.99	324.52	363.03	
		利润		元	1144.72	1106.25	1120.06	
	安全文明施工措施费			元	512.03	494.82	501.00	
	规费			元	507.61	360.42	403.21	
	税金			元	847.58	814.70	826.17	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	404.85	287.46	321.61	
	技工人工费			元	877.42	623.06	696.94	
	高级技工人工费			元	1537.76	1091.82	1221.50	
材 料	CX404胶			kg	—	70.000	70.000	12.00
	镀锌预埋连接件			kg	50.011	—	—	7.80
	圆钉 L=60mm			kg	15.870	—	—	5.50
	镀锌铁丝（综合）			kg	30.130	—	—	6.05
	普通实木地板 企口（成品）			m²	105.000	105.000	105.000	180.00
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	木工圆锯机 直径D（mm）D=500			台班	0.290	0.290	0.290	30.14

工作内容：清理基层、铺设面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-75		020002-76		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼地面复合地板					
			铺在木龙骨上		铺在水泥地面上			
2023年8月全费用参考综合单价			元	18856.97		17928.23		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	17496.17		16680.66		
	其 中	人工费	元	2062.13		1698.36		
		材料费	元	14257.94		13903.96		
		机械费	元	8.74		8.74		
		管理费	元	334.21		275.28		
		利润	元	833.15		794.32		
	安全文明施工措施费		元	372.67		355.30		
	规费		元	371.18		305.70		
	税金		元	616.95		586.57		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	296.11		243.75		
	技工人工费		元	641.72		528.48		
	高级技工人工费		元	1124.30		926.13		
材 料	复合木地板		m²	105.000		105.000		130.00
	圆钉 L=60mm		kg	—		15.870		5.50
	镀锌预埋连接件		kg	50.011		—		7.80
	CX404胶		kg	—		11.000		12.00
	镀锌铁丝（综合）		kg	30.130		—		6.05
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	木工圆锯机 直径D（mm）D=500		台班	0.290		0.290		30.14

(3) 金属复合地板

工作内容：清理基层、铺设面板、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-77		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			楼地面金属复合地板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	37258.00	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	34845.86	
	其 中	人工费	元	2505.19	
		材料费	元	30275.50	
		机械费	元	—	
		管理费	元	405.84	
		利润	元	1659.33	
	安全文明施工措施费		元	742.22	
	规费		元	450.93	
	税金		元	1218.99	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	359.64	
	技工人工费		元	779.52	
	高级技工人工费		元	1366.03	
材 料	金属地板（成品）		m²	105.000	260.00
	胶粘剂		kg	100.000	23.00
	铝合金压条（综合）		m	150.000	4.00
	其他材料费		%	0.250	1.00

(4) 防静电地板

工作内容：清理基层、定位、安装支架横梁、铺设面板、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-78		020002-79		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼地面防静电地板安装					
			金属板		非金属板			
2023年8月全费用参考综合单价			元	53353.69		49275.21		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	49454.86		45521.64		
	其 中	人工费	元	6110.26		6510.06		
		材料费	元	39999.75		35789.25		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	989.86		1054.63		
		利润	元	2354.99		2167.70		
	安全文明施工措施费		元	1053.39		969.61		
	规费		元	1099.85		1171.81		
	税金		元	1745.59		1612.15		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	877.27		934.70		
	技工人工费		元	1901.14		2025.45		
	高级技工人工费		元	3331.85		3549.91		
材 料	木质防静电地板（含支架横梁） 600mm×600mm×25mm		m ²	—		105.000		340.00
	铝质防静电地板（含支架横梁） 500mm×500mm×30mm		m ²	105.000		—		380.00
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00

(5) 玻璃地板

工作内容：清理基层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-80	020002-81	020002-82	020002-83	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼地面单层钢化玻璃		楼地面钢化夹层玻璃			
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.36	S>0.36	S≤0.36	S>0.36		
2023年8月全费用参考综合单价			元	20720.03	21848.11	32864.66	37577.18	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	18803.98	19863.21	30351.81	34799.12	
	其 中	人工费	元	4653.50	4705.51	4395.13	4485.69	
		材料费	元	12501.18	13449.54	23799.35	27929.65	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	753.87	762.29	712.01	726.68	
		利润	元	895.43	945.87	1445.32	1657.10	
	安全文明施工措施费		元	400.52	423.09	646.49	741.22	
	规费		元	837.63	846.99	791.12	807.42	
	税金		元	677.90	714.82	1075.24	1229.42	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	667.99	675.74	630.99	644.12	
	技工人工费		元	1447.84	1463.90	1367.48	1395.56	
	高级技工人工费		元	2537.67	2565.87	2396.66	2446.01	
材 料	钢化夹层玻璃 600mm×600mm （8mm+5mm）		m ²	—	—	103.000	—	220.00
	钢化玻璃 800mm×800mm×8mm （成品）		m ²	—	103.000	—	—	120.00
	钢化玻璃 600mm×600mm×8mm （成品）		m ²	103.000	—	—	—	110.00
	钢化夹层玻璃 800mm×800mm （8mm+5mm）		m ²	—	—	—	103.000	260.00
	玻璃胶 300mL		支	95.000	88.000	90.000	90.000	12.00
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00

2.3.4 楼梯面层

1.整体面层

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-84		020002-85		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼梯水泥砂浆面层					
			厚度T（mm）					
			T=20		每增减1			
2023年8月全费用参考综合单价			元	5686.90		249.01		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5016.57		221.56		
	其 中	人工费	元	2096.74		81.08		
		材料费	元	2246.95		112.08		
		机械费	元	92.82		4.64		
		管理费	元	341.18		13.21		
		利润	元	238.88		10.55		
	安全文明施工措施费		元	106.85		4.72		
	规费		元	377.41		14.59		
	税金		元	186.07		8.14		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	300.88		11.64		
	技工人工费		元	652.43		25.12		
	高级技工人工费		元	1143.43		44.32		
材 料	干混地面砂浆 M20		t	4.830		0.241		460.00
	水		m³	5.187		0.250		3.77
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.460		0.023		201.79

工作内容：清理基层、刷素水泥浆、调配石子浆、铺设面层、磨石抛光、酸洗打蜡等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-86		020002-87		2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子 目 名 称			楼梯水磨石面层						
			厚度T（mm）						
			T=15		每增减1				
2023年8月全费用参考综合单价			元	21488.47		1153.83			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	18125.10		965.62		
	其 中	人工费		元	12634.76		721.54		
		材料费		元	1696.76		73.62		
		机械费		元	869.56		7.47		
		管理费		元	2060.92		117.01		
		利润		元	863.10		45.98		
	安全文明施工措施费			元	386.06		20.57		
	规费			元	2274.26		129.88		
	税金			元	703.05		37.76		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费			元	1813.91		102.78		
	技工人工费			元	3931.02		224.44		
	高级技工人工费			元	6889.83		394.32		
材 料	水			m³	8.240		—		3.77
	1：2白水泥白石子浆			m³	2.370		0.153		480.00
	素水泥浆			m³	0.102		—		813.48
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装			t	0.117		—		449.00
	松节油			kg	17.880		—		8.00
	石蜡			kg	5.960		—		5.80
	草酸99.2%			kg	7.100		—		5.60
	金刚石（综合）			块	19.000		—		9.00
	其他材料费			%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.350		0.037		201.79
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3			台班	26.437		—		30.22

2.块料面层

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
单位：100m²

子 目 编 号			020002-88		020002-89		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼梯石材面层					
			水泥砂浆粘贴		胶粘剂粘贴			
2023年8月全费用参考综合单价			元	53750.18		51204.13		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	49204.92		46904.10		
	其 中	人工费	元	9659.05		9031.71		
		材料费	元	35495.09		34175.72		
		机械费	元	140.65		—		
		管理费	元	1567.04		1463.14		
		利润	元	2343.09		2233.53		
	安全文明施工措施费		元	1048.06		999.06		
	规费		元	1738.63		1625.71		
	税金		元	1758.57		1675.26		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	1386.69		1296.74		
	技工人工费		元	3005.40		2809.96		
	高级技工人工费		元	5266.96		4925.01		
材 料	干混地面砂浆 M20		t	7.311		—		460.00
	水		m ³	3.400		3.400		3.77
	白水泥		t	0.139		0.139		1097.00
	石材饰面板（成品）		m ²	144.690		144.690		220.00
	专用胶粘剂		kg	—		1023.489		2.00
	石料切割锯片		片	2.550		2.550		18.20
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.697		—		201.79

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
单位：100m²

子 目 编 号			020002-90		020002-91		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			楼梯陶瓷地面砖				
			水泥砂浆粘贴		胶粘剂粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价			元	26114.40	23484.86		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	23079.58	20696.67		
	其 中	人工费	元	9382.38	8772.18		
		材料费	元	10959.09	9517.84		
		机械费	元	117.24	—		
		管理费	元	1521.84	1421.09		
		利润	元	1099.03	985.56		
	安全文明施工措施费		元	491.60	440.84		
	规费		元	1688.83	1578.99		
	税金		元	854.39	768.36		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	1347.30	1259.45		
	技工人工费		元	2918.95	2729.24		
	高级技工人工费		元	5116.13	4783.49		
材 料	干混地面砂浆 M20		t	6.092	—		460.00
	水		m³	3.400	3.400		3.77
	白水泥		t	0.139	0.139		1097.00
	陶瓷地砖 300mm×300mm		m²	144.690	144.690		55.00
	专用胶粘剂		kg	—	682.330		2.00
	石料切割锯片		片	0.340	0.340		18.20
	其他材料费		%	0.250	0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.581	—		201.79

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
单位：100m²

子 目 编 号			020002-92	020002-93	020002-94	020002-95	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼梯预制水磨石块		楼梯马赛克			
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价			元	28680.80	26670.07	31126.89	28280.30	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	25871.61	24000.81	27456.06	24893.52	
	其 中	人工费	元	7332.00	7141.52	11486.86	10729.44	
		材料费	元	16000.71	14559.46	12681.76	11240.50	
		机械费	元	117.24	—	117.24	—	
		管理费	元	1189.68	1156.93	1862.77	1738.17	
		利润	元	1231.98	1142.90	1307.43	1185.41	
	安全文明施工措施费		元	551.07	511.22	584.81	530.23	
	规费		元	1319.76	1285.47	2067.63	1931.30	
	税金		元	938.36	872.57	1018.39	925.25	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1052.84	1025.40	1649.23	1540.49	
	技工人工费		元	2281.29	2221.99	3573.78	3338.07	
	高级技工人工费		元	3997.87	3894.13	6263.85	5850.88	
材 料	干混地面砂浆 M20		t	6.092	—	6.092	—	460.00
	水		m³	3.900	3.900	3.850	3.850	3.77
	专用胶粘剂		kg	—	682.330	—	682.330	2.00
	白水泥		t	0.010	0.010	0.309	0.309	1097.00
	陶瓷马赛克 30mm×30mm		m²	—	—	144.690	144.690	65.00
	预制水磨石块		m²	144.690	144.690	—	—	90.00
	石蜡		kg	3.620	3.620	—	—	5.80
	草酸99.2%		kg	1.350	1.350	—	—	5.60
	素水泥浆		m³	0.101	0.101	0.110	0.110	813.48
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.581	—	0.581	—	201.79

3.橡塑面层

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷胶粘剂、贴面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-96		020002-97		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			楼梯橡胶板面层		楼梯塑料板面层		
2023年8月全费用参考综合单价			元	11567.74	10011.76		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	10206.67	8708.31		
	其 中	人工费	元	4251.10	4391.12		
		材料费	元	4780.86	3191.15		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	688.68	711.36		
		利润	元	486.03	414.68		
	安全文明施工措施费		元	217.40	185.49		
	规费		元	765.20	790.40		
	税金		元	378.47	327.56		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	610.41	630.54		
	技工人工费		元	1322.59	1366.19		
	高级技工人工费		元	2318.10	2394.39		
材 料	塑料板 1220mm × 2440mm × 3.0mm		m ²	—	143.325		17.50
	橡胶板 δ =3.0mm		m ²	143.325	—		25.00
	氯丁橡胶胶粘剂		kg	74.530	45.000		15.00
	水砂纸		张	8.190	—		0.72
	腻子粉（成品）		kg	23.663	—		1.80
	聚醋酸乙烯乳液		kg	2.320	—		8.35
	其他材料费		%	0.250	0.250		1.00

4.地毯

工作内容：清理基层、弹线、裁剪、铺设地毯、安装压条、清理净面等。

单位：见表

子 目 编 号			020002-98	020002-99	020002-100	020002-101	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼梯地毯		楼梯地毯配件			
			化纤地毯		铜质			
			不带垫	带垫	压辊	压板		
			100m ²		套	100m		
2023年8月全费用参考综合单价			元	10747.19	15019.18	108.88	5485.96	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	9615.82	13379.68	99.46	5013.08	
	其 中	人工费	元	3194.06	4795.12	20.79	1036.71	
		材料费	元	5446.42	7170.62	70.56	3569.70	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	517.44	776.81	3.37	167.95	
		利润	元	457.90	637.13	4.74	238.72	
	安全文明施工措施费		元	204.82	284.99	2.12	106.78	
	规费		元	574.93	863.12	3.74	186.61	
	税金		元	351.62	491.39	3.56	179.49	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	458.55	688.42	2.99	148.88	
	技工人工费		元	993.79	1491.98	6.47	322.53	
	高级技工人工费		元	1741.72	2614.72	11.33	565.30	
材 料	铜质压辊		m	—	—	1.530	—	45.00
	铜压板 5mm×40mm		m	—	—	—	106.000	13.00
	化纤地毯		m ²	143.325	143.325	—	—	30.00
	平头螺钉M8×40mm		个	—	—	—	408.000	5.35
	地毯烫带		m	23.620	23.620	—	—	1.20
	紫铜管		m	—	—	0.025	—	8.50
	地毯胶垫		m ²	—	143.325	—	—	12.00
	地毯木条		m	192.430	192.430	—	—	5.00
	半圆头螺钉 M4×30mm		套	—	—	2.020	—	0.50
	精制六角带帽螺栓 M8×14mm~75mm		套	—	—	2.040	—	0.15
	铝合金压条（综合）		m	20.380	20.380	—	—	4.00
	不锈钢钉 304		kg	5.090	5.090	—	—	12.00
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00

5.木地板

工作内容：清理基层、刮腻子、涂刷胶粘剂、贴面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-102		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			楼梯木地板面层		
2023年8月全费用参考综合单价			元	37127.52	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	34329.42	
	其 中	人工费	元	4734.20	
		材料费	元	27181.61	
		机械费	元	11.75	
		管理费	元	767.13	
		利润	元	1634.73	
	安全文明施工措施费		元	731.22	
	规费		元	852.16	
	税金		元	1214.72	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	679.76	
	技工人工费		元	1472.96	
	高级技工人工费		元	2581.48	
材 料	水		m ³	7.100	3.77
	水胶粉		kg	21.840	6.50
	普通实木地板 企口（成品）		m ²	143.325	180.00
	CX404胶		kg	95.550	12.00
	其他材料费		%	0.250	1.00
机 械	木工圆锯机 直径D（mm）D=500		台班	0.390	30.14

2.3.5 台阶面层

1.整体面层

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-103		020002-104		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			台阶水泥砂浆面层					
			厚度T（mm）					
			T=20		每增减1			
2023年8月全费用参考综合单价			元	5564.09		243.82		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4943.86		218.73		
	其 中	人工费	元	1849.40		69.24		
		材料费	元	2456.29		122.73		
		机械费	元	101.50		5.04		
		管理费	元	301.25		11.30		
		利润	元	235.42		10.42		
	安全文明施工措施费		元	105.30		4.66		
	规费		元	332.89		12.46		
	税金		元	182.04		7.97		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	265.53		9.85		
	技工人工费		元	575.40		21.61		
	高级技工人工费		元	1008.47		37.78		
材 料	干混地面砂浆 M20		t	5.283		0.264		460.00
	水		m³	5.300		0.260		3.77
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.503		0.025		201.79

工作内容：清理基层、刷素水泥浆、调配石子浆、铺设面层、磨石抛光、酸洗打蜡等。

单位：100m²

子 目 编 号				020002-105	020002-106	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				台阶水磨石面层			
				厚度T（mm）			
				T=15	每增减1		
2023年8月全费用参考综合单价				元	18386.89	1057.35	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	15543.61	887.10	
	其 中	人工费		元	10614.62	648.62	
		材料费		元	1779.68	79.88	
		机械费		元	678.58	11.10	
		管理费		元	1730.56	105.26	
		利润		元	740.17	42.24	
	安全文明施工措施费			元	331.08	18.90	
	规费			元	1910.63	116.75	
	税金			元	601.57	34.60	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	1524.07	93.38	
	技工人工费			元	3302.61	201.71	
	高级技工人工费			元	5787.94	353.53	
材 料	水			m³	8.970	—	3.77
	1：2白水泥白石子浆			m³	2.570	0.166	480.00
	素水泥浆			m³	0.102	—	813.48
	松节油			kg	19.400	—	8.00
	石蜡			kg	6.470	—	5.80
	草酸99.2%			kg	7.700	—	5.60
	金刚石（综合）			块	21.000	—	9.00
	其他材料费			%	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.930	0.055	201.79
	平面水磨石机 功率P（kW） P=3			台班	16.245	—	30.22

工作内容：清理基层、调制砂浆、铺设面层、剁斧等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-107		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			台阶剁假石		
			厚度T（mm）		
			T=20		
2023年8月全费用参考综合单价			元	15394.70	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12972.79	
	其 中	人工费	元	9121.70	
		材料费	元	1708.26	
		机械费	元	46.61	
		管理费	元	1478.47	
		利润	元	617.75	
	安全文明施工措施费		元	276.32	
	规费		元	1641.91	
	税金		元	503.68	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	1309.56	
	技工人工费		元	2838.03	
	高级技工人工费		元	4974.11	
材 料	干混地面砂浆 M20		t	2.427	460.00
	水		m³	0.945	3.77
	石料切割锯片		片	1.680	18.20
	1：2白水泥白石子浆		m³	1.153	480.00
	其他材料费		%	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	0.231	201.79

2.块料面层

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号				020002-108	020002-109	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				台阶石材面层			
				水泥砂浆粘贴	胶粘剂粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价				元	56437.28	53824.52	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	51815.46	49447.26	
	其 中	人工费		元	9287.08	8683.48	
		材料费		元	38404.52	37002.43	
		机械费		元	149.53	—	
		管理费		元	1506.93	1406.72	
		利润		元	2467.40	2354.63	
	安全文明施工措施费			元	1103.67	1053.23	
	规费			元	1671.67	1563.03	
	税金			元	1846.48	1761.00	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	1333.43	1246.61	
	技工人工费			元	2889.39	2701.72	
	高级技工人工费			元	5064.26	4735.15	
材 料	干混地面砂浆 M20			t	7.770	—	460.00
	水			m ³	3.854	3.854	3.77
	白水泥			t	0.151	0.151	1097.00
	石材饰面板（成品）			m ²	156.880	156.880	220.00
	专用胶粘剂			kg	—	1087.800	2.00
	石料切割锯片			片	2.240	2.240	18.20
	其他材料费			%	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200			台班	0.741	—	201.79

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
 单位：100m²

子 目 编 号			020002-110	020002-111	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			台阶陶瓷地面砖			
			水泥砂浆粘贴	胶粘剂粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价			元	25414.77	22752.72	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	22624.34	20197.07	
	其 中	人工费	元	8205.73	7672.47	
		材料费	元	11882.74	10319.89	
		机械费	元	127.13	—	
		管理费	元	1331.39	1242.94	
		利润	元	1077.35	961.77	
	安全文明施工措施费		元	481.90	430.20	
	规费		元	1477.03	1381.04	
	税金		元	831.50	744.41	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	1178.00	1101.63	
	技工人工费		元	2553.20	2387.14	
	高级技工人工费		元	4474.53	4183.70	
材 料	干混地面砂浆 M20		t	6.606	—	460.00
	水		m³	3.550	3.550	3.77
	白水泥		t	0.151	0.151	1097.00
	陶瓷地砖 300mm×300mm		m²	156.880	156.880	55.00
	专用胶粘剂		kg	—	739.900	2.00
	石料切割锯片		片	0.380	0.380	18.20
	其他材料费		%	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.630	—	201.79

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、擦缝、清理净面等。
单位：100m²

子 目 编 号			020002-112	020002-113	020002-114	020002-115	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			台阶预制水磨石块		台阶马赛克			
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价			元	30038.21	27885.34	31190.29	28254.73	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	27175.40	25169.52	27620.80	24967.18	
	其 中	人工费	元	7228.88	7041.01	10892.77	10174.00	
		材料费	元	17352.18	15789.32	13518.93	11956.08	
		机械费	元	127.13	—	127.13	—	
		管理费	元	1173.14	1140.64	1766.69	1648.19	
		利润	元	1294.07	1198.55	1315.28	1188.91	
	安全文明施工措施费		元	578.84	536.11	588.32	531.80	
	规费		元	1301.20	1267.38	1960.70	1831.32	
	税金		元	982.77	912.33	1020.47	924.43	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1037.93	1010.93	1563.76	1460.67	
	技工人工费		元	2248.97	2190.59	3389.24	3165.36	
	高级技工人工费		元	3941.98	3839.49	5939.77	5547.97	
材 料	干混地面砂浆 M20		t	6.606	—	6.606	—	460.00
	水		m ³	4.200	4.200	3.850	3.850	3.77
	专用胶粘剂		kg	—	739.900	—	739.900	2.00
	白水泥		t	0.020	0.020	0.309	0.309	1097.00
	陶瓷马赛克 30mm×30mm		m ²	—	—	153.900	153.900	65.00
	预制水磨石块		m ²	156.880	156.880	—	—	90.00
	石蜡		kg	3.930	3.930	—	—	5.80
	草酸99.2%		kg	1.470	1.470	—	—	5.60
	素水泥浆		m ³	0.101	0.101	0.110	0.110	813.48
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.630	—	0.630	—	201.79

2.3.6 踢脚线

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹面、压光、养护等。 单位：100m

子 目 编 号			020002-116		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			水泥砂浆踢脚线		
			厚度T（mm）		
			T=20		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1130.47	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	957.06	
	其 中	人工费	元	644.65	
		材料费	元	155.44	
		机械费	元	6.86	
		管理费	元	104.54	
		利润	元	45.57	
	安全文明施工措施费		元	20.39	
	规费		元	116.04	
	税金		元	36.98	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	93.24	
	技工人工费		元	210.22	
	高级技工人工费		元	341.19	
材 料	干混抹灰砂浆 M10		t	0.357	430.00
	水		m³	0.408	3.77
	其他材料费		%	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	0.034	201.79

工作内容：清理基层、调制砂浆（胶粘剂）、铺贴面层、清理净面等。单位：100m

子 目 编 号			020002-117	020002-118	020002-119	020002-120	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材踢脚线		陶瓷地面砖踢脚线			
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4119.40	4062.88	2278.42	2196.28	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3758.58	3710.46	2031.77	1961.77	
	其 中	人工费	元	810.99	780.40	715.68	671.43	
		材料费	元	2633.74	2626.95	1099.91	1088.15	
		机械费	元	3.43	—	3.43	—	
		管理费	元	131.44	126.42	116.00	108.77	
		利润	元	178.98	176.69	96.75	93.42	
	安全文明施工措施费		元	80.06	79.03	43.28	41.79	
	规费		元	145.98	140.47	128.82	120.86	
	税金		元	134.78	132.92	74.55	71.86	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	116.50	112.77	96.07	94.13	
	技工人工费		元	252.33	243.09	217.23	195.06	
	高级技工人工费		元	442.16	424.54	402.38	382.24	
材 料	陶瓷地砖踢脚线（成品）		m	—	—	102.000	102.000	10.00
	石材踢脚线（成品）		m	102.000	102.000	—	—	25.00
	专用胶粘剂		kg	—	35.200	—	32.720	2.00
	水		m³	0.054	—	0.054	—	3.77
	干混抹灰砂浆 M10		t	0.179	—	0.179	—	430.00
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.017	—	0.017	—	201.79

工作内容：清理基层、安装踢脚线、清理净面等。

单位：100m

子 目 编 号			020002-121	020002-122	020002-123	020002-124	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			塑料板 踢脚线	木质踢脚线	防静电 踢脚线	金属踢脚线		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1451.61	2257.75	2924.47	2587.56	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1294.16	2044.48	2673.69	2352.63	
	其 中	人工费	元	457.73	532.54	545.27	556.47	
		材料费	元	700.65	1328.31	1912.77	1593.98	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	74.15	86.27	88.33	90.15	
		利润	元	61.63	97.36	127.32	112.03	
	安全文明施工措施费		元	27.57	43.55	56.95	50.11	
	规费		元	82.39	95.86	98.15	100.16	
	税金		元	47.49	73.86	95.68	84.66	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	65.78	76.52	78.31	79.96	
	技工人工费		元	142.42	165.69	169.58	173.08	
	高级技工人工费		元	249.53	290.33	297.38	303.43	
材 料	防静电踢脚线（成品）		m	—	—	106.000	—	18.00
	硬木踢脚线（成品）		m	—	106.000	—	—	12.50
	专用胶粘剂		kg	4.950	—	—	—	2.00
	金属踢脚线（成品）		m	—	—	—	106.000	15.00
	塑料板踢脚线（成品）		m	106.000	—	—	—	6.50
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00

2.3.7 其他

1.波打线

工作内容：清理基层、调制砂浆、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-125	020002-126	020002-127	020002-128	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			波打线					
			石材		陶瓷地面砖			
			水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴	水泥砂浆 粘贴	胶粘剂 粘贴		
2023年8月全费用参考综合单价		元	39030.15	37423.74	20267.34	18681.38		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	35763.27	34277.91	18277.01	16802.49	
	其 中	人工费	元	6823.04	6618.35	5210.71	5054.38	
		材料费	元	26025.26	24955.11	11262.84	10129.18	
		机械费	元	104.93	—	87.58	—	
		管理费	元	1107.03	1072.17	845.55	818.81	
		利润	元	1703.01	1632.28	870.33	800.12	
	安全文明施工措施费		元	761.76	730.12	389.30	357.89	
	规费		元	1228.15	1191.30	937.93	909.79	
	税金		元	1276.97	1224.41	663.10	611.21	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	979.61	950.22	748.09	725.64	
	技工人工费		元	2122.80	2059.12	1621.28	1572.64	
	高级技工人工费		元	3720.63	3609.01	2841.34	2756.10	
材 料	陶瓷地砖 600mm×600mm		m ²	—	—	106.000	106.000	85.00
	专用胶粘剂		kg	—	722.925	—	481.950	2.00
	石材饰面板（成品）		m ²	106.000	106.000	—	—	220.00
	干混地面砂浆 M20		t	5.460	—	4.550	—	460.00
	水		m ³	2.300	1.840	2.300	1.840	3.77
	白水泥		t	0.103	0.103	0.102	0.102	1097.00
	石料切割锯片		片	0.390	0.390	0.615	0.615	18.20
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.520	—	0.434	—	201.79

工作内容：清理基层、拼接、铺设、修边、刷胶、钉压条、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020002-129		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			波打线		
			地毯		
2023年8月全费用参考综合单价			元	12907.08	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11212.47	
	其 中	人工费	元	5741.66	
		材料费	元	4006.73	
		机械费	元	—	
		管理费	元	930.15	
		利润	元	533.93	
	安全文明施工措施费		元	238.83	
	规费		元	1033.50	
	税金		元	422.28	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	824.31	
	技工人工费		元	1786.43	
	高级技工人工费		元	3130.92	
材 料	化纤地毯		m ²	105.000	30.00
	地毯烫带		m	65.620	1.20
	地毯木条		m	109.370	5.00
	铝合金压条（综合）		m	9.770	4.00
	氯丁橡胶胶粘剂		kg	7.290	15.00
	不锈钢钉 304		kg	1.060	12.00
	木螺钉 M5 × 30mm		10个	20.000	3.00
	其他材料费		%	0.250	1.00

2.分格嵌条

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定等。

单位：100m

子 目 编 号			020002-130		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			块料地面铜分格条		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4516.02	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4231.02	
	其 中	人工费	元	261.83	
		材料费	元	3725.29	
		机械费	元	-	
		管理费	元	42.42	
		利润	元	201.48	
	安全文明施工措施费		元	90.12	
	规费		元	47.13	
	税金		元	147.75	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	37.59	
	技工人工费		元	81.46	
	高级技工人工费		元	142.78	
材 料	合金钢钻头 6mm		个	0.500	12.00
	铜条T型 5mm×10mm		m	106.000	35.00
	其他材料费		%	0.250	1.00

3.防滑条

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定等。

单位：100m

子 目 编 号			020002-131	020002-132	020002-133	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼梯、台阶踏步防滑条				
			铜嵌条	青铜板	铸铜条板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4956.68	6009.86	5748.38	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4541.58	5496.83	5296.71	
	其 中	人工费	元	867.76	1107.34	837.64	
		材料费	元	3316.97	3948.35	4071.15	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	140.58	179.39	135.70	
		利润	元	216.27	261.75	252.22	
	安全文明施工措施费		元	96.74	117.08	112.82	
	规费		元	156.20	199.32	150.78	
	税金		元	162.16	196.63	188.07	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	124.56	159.02	120.23	
	技工人工费		元	270.07	344.50	260.64	
	高级技工人工费		元	473.13	603.82	456.77	
材 料	铜条 4mm×6mm		m	106.000	—	—	30.00
	青铜板（直角）5mm×50mm		kg	—	106.000	—	35.50
	铸铜条板 6mm×110mm		kg	—	—	106.000	35.00
	结构胶 500mL		支	3.960	5.400	10.800	32.50
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	1.00

工作内容：清理、切割、镶嵌、固定等。

单位：100m

子 目 编 号			020002-134		020002-135		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼梯、台阶踏步防滑条					
			金刚砂		陶瓷砖			
2023年8月全费用参考综合单价			元	2555.24		1613.01		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2283.63		1385.14		
	其 中	人工费	元	774.28		808.88		
		材料费	元	1275.18		376.80		
		机械费	元	—		2.42		
		管理费	元	125.43		131.08		
		利润	元	108.74		65.96		
	安全文明施工措施费		元	48.64		29.50		
	规费		元	139.37		145.60		
	税金		元	83.60		52.77		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	111.14		116.20		
	技工人工费		元	240.87		251.78		
	高级技工人工费		元	422.27		440.90		
材 料	水		m ³	—		0.340		3.77
	金刚砂防滑条（成品）		m	106.000		—		12.00
	干混地面砂浆 M20		t	—		0.123		460.00
	防滑瓷条 200mm×60mm		m	—		106.000		3.00
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	—		0.012		201.79

4.拦水线

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹面、压光等。

单位：100m²

子目编号			020002-136		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			梯级拦水线		
			水泥砂浆		
2023年8月全费用参考综合单价			元	10426.18	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	8941.46	
	其中	人工费	元	5295.26	
		材料费	元	2267.24	
		机械费	元	93.83	
		管理费	元	859.35	
		利润	元	425.78	
	安全文明施工措施费		元	190.45	
	规费		元	953.15	
	税金		元	341.12	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	760.32	
	技工人工费		元	1647.52	
	高级技工人工费		元	2887.42	
材料	干混地面砂浆 M20		t	4.874	460.00
	水		m³	5.187	3.77
	其他材料费		%	0.250	1.00
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	0.465	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020002-137		020002-138		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			梯级拦水线					
			石材		面砖			
2023年8月全费用参考综合单价			元	63912.48		34729.07		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	57536.48		30208.79		
	其 中	人工费	元	16996.79		15225.52		
		材料费	元	35046.38		10959.09		
		机械费	元	—		117.24		
		管理费	元	2753.48		2468.43		
		利润	元	2739.83		1438.51		
	安全文明施工措施费		元	1225.53		643.45		
	规费		元	3059.42		2740.59		
	税金		元	2091.05		1136.24		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	2440.28		2185.94		
	技工人工费		元	5288.16		4737.14		
	高级技工人工费		元	9268.35		8302.44		
材 料	干混地面砂浆 M20		t	—		6.092		460.00
	专用胶粘剂		kg	1023.489		—		2.00
	水		m³	—		3.400		3.77
	石材饰面板（成品）		m²	149.600		—		220.00
	白水泥		t	—		0.139		1097.00
	陶瓷地砖 300mm×300mm		m²	—		144.690		55.00
	石料切割锯片		片	—		0.340		18.20
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	—		0.581		201.79

5.门槛石

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-139		020002-140		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			门槛石材铺贴					
			水泥砂浆粘贴		胶粘剂粘贴			
2023年8月全费用参考综合单价			元	41463.29		39555.61		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	37736.76		35975.98		
	其 中	人工费	元	8700.92		8439.89		
		材料费	元	25717.34		24455.69		
		机械费	元	110.18		—		
		管理费	元	1411.33		1367.26		
		利润	元	1796.99		1713.14		
	安全文明施工措施费		元	803.79		766.29		
	规费		元	1566.17		1519.18		
	税金		元	1356.57		1294.16		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1249.19		1211.71		
	技工人工费		元	2707.19		2625.98		
	高级技工人工费		元	4744.54		4602.20		
材 料	专用胶粘剂		kg	—		757.350		2.00
	白水泥		t	0.124		—		1097.00
	干混地面砂浆 M20		t	5.733		—		460.00
	石材饰面板（成品）		m²	104.000		104.000		220.00
	其他材料费		%	0.250		0.250		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.546		—		201.79

6.酸洗打蜡、晶面处理、刷保护液

工作内容：清理表面、酸洗打蜡、磨光等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-141		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			楼地面石材酸洗打蜡		
2023年8月全费用参考综合单价			元	990.39	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	827.78	
	其 中	人工费	元	625.44	
		材料费	元	61.60	
		机械费	元	—	
		管理费	元	101.32	
		利润	元	39.42	
	安全文明施工措施费		元	17.63	
	规费		元	112.58	
	税金		元	32.40	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	89.80	
	技工人工费		元	194.70	
	高级技工人工费		元	340.94	
材 料	石蜡		kg	2.650	5.80
	草酸99.2%		kg	1.000	5.60
	松节油		kg	5.060	8.00
	其他材料费		%	0.250	1.00

工作内容：清理表面、涂晶面剂、磨光等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-142		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			楼地面石材晶面处理		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4715.95	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3958.11	
	其 中	人工费	元	2884.69	
		材料费	元	250.56	
		机械费	元	164.40	
		管理费	元	469.98	
		利润	元	188.48	
	安全文明施工措施费		元	84.31	
	规费		元	519.24	
	税金		元	154.29	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	420.96	
	技工人工费		元	1042.56	
	高级技工人工费		元	1421.17	
材 料	晶面剂		kg	3.938	56.00
	水		m³	7.800	3.77
	其他材料费		%	0.250	1.00
机 械	平面水磨石机 功率P（kW）P=3		台班	5.440	30.22

工作内容：清理表面、涂刷保护液等。

单位：100m²

子 目 编 号			020002-143	020002-144	020002-145	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			楼地面石材表面刷保护液	楼地面石材底面刷保护液			
				光面	麻面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1268.25	1163.21	1495.97	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1139.23	1039.75	1345.64	
	其 中	人工费	元	351.37	351.37	404.07	
		材料费	元	676.69	581.95	812.03	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	56.92	56.92	65.46	
		利润	元	54.25	49.51	64.08	
	安全文明施工措施费		元	24.27	22.15	28.66	
	规费		元	63.25	63.25	72.73	
	税金		元	41.50	38.06	48.94	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	51.47	51.47	59.22	
	技工人工费		元	126.91	126.91	145.93	
	高级技工人工费		元	172.99	172.99	198.92	
材 料	石材保护液		kg	25.000	21.500	30.000	27.00
	其他材料费		%	0.250	0.250	0.250	1.00

7.美缝剂勾缝

工作内容：磨光、打胶、勾缝等。

单位：100m

子 目 编 号			020002-146		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			楼地面美缝剂勾缝		
2023年8月全费用参考综合单价			元	823.56	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	700.89	
	其 中	人工费	元	448.84	
		材料费	元	145.96	
		机械费	元	—	
		管理费	元	72.71	
		利润	元	33.38	
	安全文明施工措施费		元	14.93	
	规费		元	80.79	
	税金		元	26.95	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	64.44	
	技工人工费		元	139.65	
	高级技工人工费		元	244.75	
材 料	美缝剂 400mL		支	5.200	28.00
	其他材料费		%	0.250	1.00

2.3.8 室外石材铺贴

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号				020002-147	020002-148	020002-149	2023年8月 工料机 参考价格 (元)		
子 目 名 称				室外石材铺贴					
				厚度T (mm)					
				T≤30					
				面积S (m ²)					
				S≤0.04	0.04<S≤0.36	0.36<S≤0.81			
2023年8月全费用参考综合单价				元	29216.53	30542.17	33147.01		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	26622.82	28058.00	30416.55		
	其 中	人工费			元	5948.62	4929.30	5545.03	
		材料费			元	18317.86	20869.14	22399.90	
		机械费			元	122.92	122.92	122.92	
		管理费			元	965.67	800.54	900.29	
		利润			元	1267.75	1336.10	1448.41	
	安全文明施工措施费			元	567.07	597.64	647.87		
	规费			元	1070.75	887.27	998.11		
	税金			元	955.89	999.26	1084.48		
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	2004.85	1661.60	1869.10		
	技工人工费			元	3943.77	3267.70	3675.93		
材 料	棉纱			kg	1.000	1.000	1.000	10.60	
	石料切割锯片			片	0.350	0.350	0.350	18.20	
	花岗岩板900mm×900mm×30mm			m ²	—	—	102.000	195.00	
	花岗岩板600mm×600mm×30mm			m ²	—	102.000	—	180.00	
	花岗岩板200mm×200mm×30mm			m ²	102.000	—	—	155.00	
	水			m3	3.509	3.509	3.509	3.77	
	干混地面砂浆 M15			t	5.303	5.303	5.303	450.00	
	素水泥浆			m ³	0.101	0.101	0.101	813.48	
	其他材料费			%	0.050	0.050	0.050	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.520	0.520	0.520	201.79	
	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150			台班	1.680	1.680	1.680	10.71	

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：见表

子 目 编 号				020002-150	020002-151	020002-152	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				室外石材铺贴				
				厚度T（mm）				
				T≤30				
				拼花（成品）	点缀	碎拼		
				100m ²	100个	100m ²		
2023年8月全费用参考综合单价				元	63953.70	9517.54	20086.97	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	59298.46	7963.17	17955.02	
	其 中	人工费		元	7221.00	5963.10	6068.43	
		材料费		元	47977.29	654.85	9958.28	
		机械费		元	104.93	—	88.79	
		管理费		元	1171.50	966.02	984.52	
		利润		元	2823.74	379.20	855.00	
	安全文明施工措施费			元	1263.06	169.62	382.44	
	规费			元	1299.78	1073.36	1092.32	
	税金			元	2092.40	311.39	657.19	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	957.52	744.22	757.19	
	技工人工费			元	6263.48	5218.88	5311.24	
材 料	石料切割锯片			片	—	0.350	—	18.20
	棉纱			kg	1.000	—	2.000	10.60
	花岗岩碎块			m ²	—	—	96.000	85.00
	花岗岩点缀 100×100			个	—	101.000	—	6.00
	白水泥			t	0.010	—	—	1097.00
	花岗岩板拼花（成品）			m ²	101.000	—	—	450.00
	水			m ³	3.509	—	3.356	3.77
	金刚石 200×75×50			块	—	—	5.000	13.50
	干混地面砂浆 M15			t	5.303	0.080	3.535	450.00
	素水泥浆			m ³	0.101	—	0.100	813.48
	其他材料费			%	0.050	1.000	0.250	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.520	—	0.440	201.79

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-153	020002-154	020002-155	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室外石材铺贴				
			厚度T（mm）				
			T≤30				
			冰裂纹	楼梯	台阶		
2023年8月全费用参考综合单价			元	40705.23	46069.08	46322.88	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	36701.18	41533.97	42030.07	
	其 中	人工费	元	10503.01	11906.54	10455.59	
		材料费	元	22171.40	25550.58	27699.37	
		机械费	元	568.39	167.47	177.01	
		管理费	元	1710.70	1931.57	1696.67	
		利润	元	1747.68	1977.81	2001.43	
	安全文明施工措施费		元	781.74	884.67	895.24	
	规费		元	1890.54	2143.18	1882.01	
	税金		元	1331.77	1507.26	1515.56	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	1283.46	1479.48	1301.05	
	技工人工费		元	9219.55	10427.06	9154.54	
材 料	棉纱		kg	—	1.400	1.500	10.60
	石料切割锯片		片	0.360	1.430	1.400	18.20
	花岗岩板 厚30mm		m ²	120.000	144.700	156.900	160.00
	白水泥		t	—	0.014	0.016	1097.00
	水		m ³	2.430	4.428	4.797	3.77
	干混地面砂浆 M15		t	5.300	4.830	5.233	450.00
	白水泥浆		m ³	0.030	—	—	997.48
	素水泥浆		m ³	—	0.140	0.150	813.48
	其他材料费		%	2.500	0.150	0.150	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.100	0.460	0.520	201.79
	石料切割机		台班	2.620	—	—	209.24
	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150		台班	—	6.970	6.730	10.71

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子目编号			020002-156	020002-157	020002-158	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			室外石材铺贴				
			厚度T (mm)				
			30<T≤50				
			面积S (m ²)				
			S≤0.04	0.04<S≤0.36	0.36<S≤0.81		
2023年8月全费用参考综合单价			元	40618.51	54658.35	60269.22	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	37212.05	50724.43	55908.78	
	其中	人工费	元	7138.34	5917.85	6654.03	
		材料费	元	26999.48	41286.62	45368.66	
		机械费	元	143.49	143.49	143.49	
		管理费	元	1158.74	961.02	1080.28	
		利润	元	1772.00	2415.45	2662.32	
	安全文明施工措施费		元	792.62	1080.43	1190.86	
	规费		元	1284.90	1065.21	1197.73	
	税金		元	1328.94	1788.28	1971.85	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人工费	普工人工费		元	2405.82	1994.40	2242.92	
	技工人工费		元	4732.52	3923.45	4411.11	
材料	棉纱		kg	1.000	1.000	1.000	10.60
	石料切割锯片		片	0.750	0.750	0.750	18.20
	花岗岩板900mm×900mm×50mm		m ²	—	—	102.000	420.00
	花岗岩板600mm×600mm×50mm		m ²	—	102.000	—	380.00
	花岗岩板200mm×200mm×50mm		m ²	102.000	—	—	240.00
	水		m ³	3.509	3.509	3.509	3.77
	干混地面砂浆 M15		t	5.303	5.303	5.303	450.00
	素水泥浆		m ³	0.101	0.101	0.101	813.48
	其他材料费		%	0.050	0.050	0.050	1.00
机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200		台班	0.520	0.520	0.520	201.79
	手提砂轮机 砂轮直径D (mm) D=150		台班	3.600	3.600	3.600	10.71

工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、白水泥擦缝、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020002-159	020002-160	020002-161	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室外石材铺贴				
			厚度T（mm）				
			50<T≤80				
			面积S（m ² ）				
			S≤0.04	0.04<S≤0.36	0.36<S≤0.81		
2023年8月全费用参考综合单价		元	58663.96	71084.73	87524.89		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	54043.55	65945.54	81309.09	
	其 中	人工费	元	8610.84	7826.94	9001.91	
		材料费	元	41297.55	53543.67	66810.30	
		机械费	元	164.05	164.05	164.05	
		管理费	元	1397.61	1270.62	1460.97	
		利润	元	2573.50	3140.26	3871.86	
	安全文明施工措施费		元	1151.13	1404.64	1731.88	
	规费		元	1549.95	1408.85	1620.34	
	税金		元	1919.33	2325.70	2863.58	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	2902.26	2638.53	3034.72	
	技工人工费		元	5708.58	5188.41	5967.19	
材 料	棉纱		kg	1.000	1.000	1.000	10.60
	石料切割锯片		片	1.350	1.350	1.350	18.20
	花岗岩板900mm×900mm×80mm		m ²	—	—	102.000	630.00
	花岗岩板600mm×600mm×80mm		m ²	—	102.000	—	500.00
	花岗岩板200mm×200mm×80mm		m ²	102.000	—	—	380.00
	水		m ³	3.509	3.509	3.509	3.77
	干混地面砂浆 M15		t	5.303	5.303	5.303	450.00
	素水泥浆		m ³	0.101	0.101	0.101	813.48
	其他材料费		%	0.050	0.050	0.050	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.520	0.520	0.520	201.79
	手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150		台班	5.520	5.520	5.520	10.71

3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

3.1 说 明

3.1.1 本章包括基层处理、挂网、装饰基层、装饰面层、隔断、隔墙、幕墙工程，适用于装饰工程的墙柱面装饰工程。

3.1.2 墙柱面子目适用于高度大于300mm的墙柱面装饰，高度小于等于300mm的应按本标准“楼地面装饰工程”踢脚线相应子目执行。

3.1.3 本章子目中所注明的砂浆强度等级、饰面材料型号、规格（含型材）与设计不同时，应按设计要求调整。

3.1.4 建筑物外墙、采光井、露台、架空层、非封闭式阳台和走（连）廊、屋面女儿墙、室外楼梯等部位的墙面装饰应按外墙考虑。

3.1.5 圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断应按相应子目人工费乘以系数1.15，材料和机械消耗量乘以系数1.05。如果材料价格已考虑圆弧形、锯齿形所增加的费用，则不适用该系数调整。

3.1.6 一般抹灰、装饰抹灰、块料面层、饰面板的零星项目适用于单面面积小于或等于0.50m²或单面宽度小于或等于150mm的项目。

3.1.7 装饰基层计价应符合下列规定：

1 墙、柱面基层处理、混凝土面修补刮平子目适用于设计要求不抹灰，仅对混凝土面进行修补刮平的情况。

2 墙、柱面挂网子目按满挂考虑，如设计要求在不同材质交界处挂网时，应按本章“墙、柱面挂网”相应子目执行，人工费乘以系数1.15。

3 一般抹灰计价应符合下列规定：

1) 一般抹灰子目不包括基层处理和挂网，如设计要求时，应按相应子目执行。

2) 一般抹灰的滴水线已在抹灰子目综合考虑，如设计要求做防水圆弧处理时，防水圆弧处理应按零星抹灰子目执行，防水圆弧厚度应按设计平均厚度，工程量按设计图示面积计算。

3) 外墙一般抹灰子目已包含分格缝，如设计要求在缝内填充防水密封胶、填缝剂等材料时，应按本章“外墙面嵌（填）分格缝增加费”相应子目执行，材料类别和用量不同时，应按设计要求调整。

4) 砖胎膜抹灰应按内墙面一般抹灰子目执行，人工费乘以系数0.90。

5) 随砌随抹应按内墙面一般抹灰相应子目执行，人工费乘以系数0.70。

6) 墙面采用拉条、甩毛做法的，除应按相应抹灰标准执行外，还应按本章墙、柱面“拉条、甩毛增加费”子目执行。

4 装饰基层中木龙骨基层是按双向考虑，设计为单向时，人工费、材料消耗量乘以系数0.55。木龙骨的规格、中距与标准不同时，应按设计要求调整材料用量，人工费和机械台班消耗量应按龙骨用量同比例调整。

5 墙柱面饰面轻钢龙骨、墙柱面饰面铝合金龙骨、墙柱面饰面型钢龙骨的材料用量与设计不同时，应按设计要求调整材料用量，人工费和机械台班消耗量应按龙骨用量同比例调整。

6 隔离层、基层板子目的材料厚度与设计不同时，应按设计要求调整。

7 墙柱面装饰多层基层板满刷白乳胶，应按本标准“天棚工程”相应子目执行，人工费乘以系数0.90。

8 基层板子目按单层板考虑，如设计要求多层基层板时，首层基层板应按相应基层子目执行，其余基层板应按相应基层板子目人工费乘以系数0.80。

9 木基层板均未包括刷防火涂料，如设计要求刷防火涂料时，应按本标准“油漆、涂料、裱糊工程”相应子目执行。

10 墙柱面装饰硅酸钙板基层应按照本章“石膏板基层”相应子目执行，材料应按设计要求调整。

3.1.8 装饰抹灰子目设计厚度与标准不同时，材料应按设计要求调整。

3.1.9 块料面层计价应符合下列规定：

1 块料面层子目不包括抹灰找平，抹灰找平应另按本章相应子目执行。

2 石材块料面层子目的钻孔成槽应在成品石材价格中考虑，子目工作内容不包括打蜡养护、磨光，如设计有要求时，应另按相应子目执行；干挂石材所用后置件应按本章“幕墙工程”相应子目执行。

3 石材块料面层子目按石材厚度小于或等于30mm考虑，若石材厚度大于30mm且小于或等于50mm时，人工费乘以系数1.20。

4 胶粘剂粘贴石材子目按单块石材面积小于或等于0.64m²考虑，若单块石板面积大于0.64m²时，人工费乘以系数1.10。

5 挂钩式干挂石材、背栓式干挂石材子目的石材挂件、转接件、背栓数量与设计不同时，应按设计要求调整。

6 石材块料面层子目按安装最高点高度小于或等于5m考虑，若安装高度大于5m时，相应石材块料面层应按相应子目人工费乘以系数1.05。

7 块料面层子目的结合层厚度是按相关图集做法进行编制，相关厚度见表3.1.9，如设计厚度不同时，水泥砂浆和胶粘剂应按设计要求调整，损耗率按3%考虑。

表3.1.9 各材料结合层厚度表

材料名称	结合层厚度（mm）	
	水泥砂浆粘贴	胶粘剂粘贴
陶瓷面砖	5	2
马赛克	5	2
凹凸假麻石	5	2
石材（粘贴）	5	3
石材（挂贴）	50	—
石材（拼碎）	10	—

8 凡设计规定缝宽尺寸的，应按疏缝相应子目执行，没有缝宽要求的，应按密缝执行；设计要求缝宽不同时，块料及勾缝材料用量应按设计要求调整。

9 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝子目采用白水泥擦缝，水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝子目采用砂浆勾缝；胶粘剂粘贴面砖密缝子目采用白水泥擦缝，胶粘剂粘贴面砖疏缝子目采用胶粘剂勾

缝。如设计要求采用勾缝剂擦缝时，应删除原子目中的白水泥，增加勾缝剂，用量不变。如设计要求采用勾缝剂勾缝时，应根据缝宽不同，执行勾缝剂勾缝子目，扣除相应贴砖子目中砂浆、胶粘剂的勾缝用量。

10 块料面层子目仅适用于平面装饰，如设计采用曲线拼花，应按相应子目人工费乘以系数1.15，如做立体造型时应按相应子目人工费乘以系数1.50，材料用量应按设计要求调整。

3.1.10 装饰饰面板计价应符合下列规定：

- 1 装饰饰面板子目的材料规格、型号与设计不同，应按设计要求调整。
- 2 金属板面层子目按成品安装考虑，金属板折边的材料和人工费在成品材料单价中综合考虑。
- 3 蜂窝铝板应按本章“金属蜂窝板”子目执行，材料应按设计要求调整。

3.1.11 隔断和隔墙计价应符合下列规定：

- 1 本章面层、隔墙（间壁）、隔断子目，除注明者外均未包括压条、收边、装饰线（板），如设计要求时，应另行计算。浴厕隔断已综合考虑了隔断门所增加的人工费和材料。
- 2 隔墙（间壁）、隔断所用的轻钢、铝合金龙骨，与设计不同时，应按设计要求调整材料。隔墙如有门窗，应扣除门窗面积，另按本标准“门窗工程”中相应子目执行。隔墙下需要做防潮导墙的应另行计算。
- 3 面板、木龙骨、木基层未包括刷防火涂料，实际发生时另行计算。

3.1.12 幕墙工程计价应符合下列规定：

1 本章“幕墙工程”相关子目适用于按相关幕墙标准、规范进行设计、施工、验收的幕墙工程。建筑幕墙是指由面板与支撑结构体系（支撑装置与支撑结构）组成的，可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。幕墙装饰高度最少应超过一个自然层层高。

2 幕墙工程按预埋件、幕墙骨架、玻璃幕墙面板、单元式幕墙、石材幕墙面板、金属幕墙面板以及幕墙其他构造设置子目。

3 幕墙面板、挂件、结构胶、耐候胶、防火密封胶等设计用量与子目用量不同时调整，结构胶、耐候胶、防火密封胶损耗率按15%考虑。

4 玻璃幕墙开启窗面积应并入幕墙计算，增加的人工费及五金配件应另按相应子目执行。

5 预埋件包括结构预埋件、后置埋件两类子目，其中结构预埋件适用于在结构构件混凝土浇筑前按设计图示位置固定就位的埋件，预埋对穿螺栓、槽式预埋件按长度小于等于400mm考虑，若长度大于400mm时，人工费乘以系数1.15；后置埋件指在已有结构构件上安装的埋件，包括化学锚栓和后扩底锚栓两类子目。

6 幕墙骨架计价应符合下列规定：

- 1) 幕墙骨架按材质分设铝合金骨架及钢骨架两类子目，适用于玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙骨架的制作、安装；子目中铝合金骨架材料按表面粉末喷涂处理考虑，钢骨架材料按表面热镀锌处理考虑，表面处理方式不同时，应按设计要求调整材料；子目中“不锈钢六角螺栓”的规格、数量与设计不同时按设计要求调整。
- 2) 如幕墙面层倾斜垂直面超过11°时，相应幕墙骨架人工费乘以系数1.20；如幕墙面层为单曲面或折线，相应幕墙骨架人工费乘以系数1.35，如幕墙面层为立体造型或双曲面，相应幕墙骨架人工费乘以系数1.50。
- 3) 幕墙工程防雷系统焊接安装已在相应的骨架制作、安装子目考虑。

7 玻璃幕墙面板计价应符合下列规定：

- 1) 玻璃幕墙面板安装按玻璃幕墙的结构形式分设框支撑、点支撑、全玻式玻璃幕墙以及玻璃幕墙开启窗人工费及五金增加费四类子目。
- 2) 玻璃幕墙的单片玻璃单边大于3.60m，相应子目人工费乘以系数1.20。
- 3) 点支撑玻璃幕墙面板安装子目中，不锈钢爪应根据单爪、双爪以及四爪应按设计要求调整；玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费子目仅适用于幕墙开启窗的现场安装。

8 单元式幕墙计价应符合下列规定：

- 1) 单元式幕墙安装子目按面层材质及单元体高度的不同分设了单元式玻璃幕墙、单元式金属幕墙、单元式石材幕墙三类子目。
- 2) 单元式幕墙安装子目材料按工厂加工完成后运至施工现场的半成品，单元板块的制作、运输费用在成品价格考虑。
- 3) 单元式幕墙安装子目中的“型钢轨道”为幕墙安装过程的辅助措施摊销量，“叉式起重车”及“遥控轨道车”指用于安装过程倒运、作业面上单元体传递用设备。
- 4) 单元式幕墙安装子目按板块间卡扣在同一平面内考虑，如设计为折线、曲面卡扣对接时，人工费乘以系数1.25。

9 石材幕墙面板包括背栓式及挂钩式两类子目，按成品安装考虑，磨边及石材表面处理等费用应计入成品材料单价；石材面板的规格、档次不同时调整材料单价，成品安装损耗率按1%考虑；子目中“背栓”及各类“挂件”的数量应按设计要求调整。GRC、UHPC、陶板幕墙应按设计要求参照石材幕墙执行。

10 金属幕墙面板安装子目按成品考虑，折边等费用应计入成品材料单价；材料种类不同时，应调整成品面板单价，安装损耗率按1%考虑；不锈钢面板的“卡口槽”数量应按实调整；铝格栅面板按“铝板幕墙面板”子目执行。

11 其他幕墙构造计价应符合下列规定：

- 1) 幕墙层间防火隔离层的防火岩棉按防火岩棉厚度100mm考虑，如实际防火岩棉厚度不同时，应按“厚度每增加100mm”子目调整。
- 2) 防火隔离衬板子目按不同材质设置，设计材料、规格尺寸不同时，应按设计要求调整，损耗率按5%考虑；子目中已考虑防火隔离衬板的角钢支撑，设计要求不同时，应调整材料消耗量。
- 3) 幕墙背板（衬板）是指结构梁、柱、墙的遮挡构造，背板材料不同时按设计要求调整。
- 4) 幕墙收边收口条子目区分宽度500mm以内和500mm以外，收边收口材料种类不同时按设计要求调整；保温岩棉板的消耗量不同时按设计要求调整，损耗率按5%考虑；如设计要求不设置保温岩棉时，扣除子目中保温岩棉板的消耗量，相应人工费乘以系数0.85。“幕墙收边收口条 展开宽度 d （mm） $d \leq 500$ ”子目，展开宽度不同时按设计要求调整收边收口材料消耗量，损耗率按5%考虑。
- 5) 幕墙装饰线条适用于拆除后对幕墙基本使用功能不产生影响的成品线条，按不同展开宽度设置子目，成品线条按单面粉末喷涂考虑，弯折、折边、表面处理等费用计入成品材料价格。

12 幕墙工程中的风压性能、气密性、水密性以及平面内变形性能等检测费用未包含在本标准中，发生时另行计算。

3.2 工程量计算规则

3.2.1 墙、柱面基层处理与挂网应按设计图示尺寸的面积以平方米计算。

3.2.2 墙、柱面一般抹灰的工程量计算应符合下列规定：

1 内墙一般抹灰：按设计图示尺寸的面积以平方米计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个面积大于 0.30m^2 的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线及单个面积小于或等于 0.30m^2 的孔洞和墙与构件交接处的面积，且门窗洞口和孔洞的侧壁四周面积不增加。附墙柱、梁、垛、烟囱等侧壁并入相应的墙面面积内。

1) 内墙抹灰面积应按墙间的净长乘以高度计算。

2) 无墙裙的，高度应按室内楼地面至天棚底面计算。

3) 有墙裙的，高度应按墙裙顶至天棚底面计算。

4) 有吊顶天棚的墙面抹灰，抹灰高度应按设计图示尺寸计算，设计图纸未明确高度的应按吊顶底面的高度加 100mm 计算。

5) 内墙裙抹灰面应按内墙净长乘以高度计算。

2 外墙一般抹灰面积按外墙垂直投影面积计算，应扣除门窗洞口和单个面积大于 0.30m^2 的孔洞所占面积，不扣除单个面积小于或等于 0.30m^2 的孔洞所占面积，门窗洞口和孔洞侧壁四周面积不增加。附墙柱、梁、垛、烟囱等侧壁并入相应的墙面面积内。

3 柱（梁）面、零星项目一般抹灰应按设计图示尺寸的面积以平方米计算。

4 砖胎膜抹灰应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

5 外墙面嵌（填）分格缝增加费应按设计图示尺寸以延长米计算。

3.2.3 装饰抹灰应按设计图示尺寸的面积以平方米计算，与墙相连的梁、柱等应按展开面积并入墙柱面计算。

3.2.4 龙骨工程量计算应符合下列规定：

1 木龙骨、墙柱面饰面轻钢龙骨、墙柱面饰面铝合金龙骨、墙柱面饰面型钢龙骨、隔离层、基层板应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算，扣除门窗洞口及单个面积大于 0.30m^2 的孔洞面积，不扣除单个面积小于或等于 0.30m^2 的孔洞所占面积。

2 干挂石材型钢骨架应按设计图示尺寸的质量以吨计算。

3.2.5 块料面层工程量计算应符合下列规定：

1 墙面、柱（梁）面、零星镶贴块料面层均应按块料面层镶贴表面积计算，附墙柱、垛应按展开面积并入相应墙面计算。

2 勾缝剂勾缝工程量应按设计图示勾缝长度以延长米计算。

3.2.6 墙面、柱（梁）面、零星项目的装饰饰面板应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算，扣除门窗洞口及单个面积大于 0.30m^2 的孔洞面积，不扣除单个面积小于或等于 0.30m^2 的孔洞所占面积，附墙柱、垛应按展开面积并入相应墙面计算。

3.2.7 隔断、隔墙工程量计算应符合下列规定：

1 隔断、隔墙工程量应按设计图示框外围尺寸的面积以平方米计算，扣除门窗洞及单个面积大于 0.30m^2 的孔洞面积。

2 成品隔断浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积应并入隔断面积内（面积含脚所占面积，五金件含在成品材料中）。

3.2.8 幕墙工程工程量计算应符合下列规定：

1 平板式预埋件制作、安装的工程量应按设计图示尺寸的质量以吨计算；对穿螺栓、槽式预埋件、混凝土内置化学锚栓、后扩底锚栓和膨胀锚栓应按设计图示数量以根或个计算。

2 幕墙骨架应按设计图示尺寸的质量以吨计算，各类螺栓、焊条、铆钉的重量不予计算。如幕墙骨架为铝合金、型钢骨架混合设置，则应按相应设计图示尺寸的质量分别计算工程量。

3 各类材质的幕墙面板应按设计图示框外围尺寸的面积以平方米计算，不扣除明框、留缝等的面积。全玻璃幕墙（肋驳接）应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

4 防火岩棉的工程量应区分防火层厚度按设计图示防火岩棉设置的面积以平方米计算。

5 防火隔离衬板的工程量应区分不同材质按设计图示的展开面积以平方米计算。

6 幕墙装饰线条的工程量应按设计图示的展开面积以平方米计算。

7 幕墙背板的工程量应区分不同材质按设计图示的面积以平方米计算。

8 幕墙收边收口条的工程量，展开宽度小于或等于500mm时，应按设计图示长度以延长米计算；展开宽度大于500mm时，应按设计图示展开面积以平方米计算。

3.3 子目构成表

3.3.1 基层处理

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调制砂浆（界面剂）、涂刷等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-1	020003-2	020003-3	020003-4	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			墙、柱面基层处理					
			外加剂 专用砂浆	界面 处理剂	素水泥浆 一道	混凝土面 修补刮平		
2023年8月全费用参考综合单价			元	734.82	537.19	466.85	505.02	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	639.69	461.50	399.41	432.16	
	其 中	人工费	元	319.18	268.28	242.50	261.83	
		材料费	元	238.34	127.78	98.60	107.33	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	51.71	43.46	39.29	42.42	
		利润	元	30.46	21.98	19.02	20.58	
	安全文明施工措施费		元	13.63	9.83	8.51	9.21	
	规费		元	57.45	48.29	43.65	47.13	
	税金		元	24.05	17.57	15.28	16.52	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	46.99	38.49	34.75	37.59	
	技工人工费		元	93.66	83.49	75.55	81.46	
	高级技工人工费		元	178.53	146.30	132.20	142.78	
材 料	素水泥浆		m³	—	—	0.120	—	813.48
	湿拌抹灰砂浆 M20		m³	0.350	—	—	0.200	531.36
	水		m³	—	0.400	—	—	3.77
	界面处理剂		kg	20.000	50.000	—	—	2.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

3.3.2 挂网

工作内容：清理基层、贴网格布、挂钢丝网（钢板网）等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-5		020003-6		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			墙、柱面挂网					
			贴玻纤网格布		挂钢丝网			
2023年8月全费用参考综合单价			元	1259.72		1460.45		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1108.96		1287.46		
	其 中	人工费	元	477.35		543.25		
		材料费	元	501.47		594.89		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	77.33		88.01		
		利润	元	52.81		61.31		
	安全文明施工措施费		元	23.62		27.42		
	规费		元	85.92		97.79		
	税金		元	41.22		47.78		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	68.47		77.86		
	技工人工费		元	148.51		169.02		
	高级技工人工费		元	260.37		296.37		
材 料	U型钉		kg	—		4.000		16.00
	玻璃纤维网格布		m ²	105.000		—		3.00
	钢丝网 1mm		m ²	—		105.000		5.00
	YJ-Ⅲ胶		kg	33.000		—		5.50
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

3.3.3 装饰基层

1.一般抹灰

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调制砂浆、分层抹灰找平（包括门窗洞口侧壁抹灰）、清扫落地灰等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-7	020003-8	020003-9	020003-10	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆一般抹灰					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
			厚度T（mm）					
			T=20					
2023年8月全费用参考综合单价			元	5029.37	6925.54	7062.75	8459.43	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4406.82	5976.03	6093.82	7264.45	
	其 中	人工费	元	2022.92	3309.06	3378.05	4241.54	
		材料费	元	1766.98	1766.98	1797.55	1904.34	
		机械费	元	78.09	78.09	79.51	84.15	
		管理费	元	328.98	537.33	548.53	688.49	
		利润	元	209.85	284.57	290.18	345.93	
	安全文明施工措施费		元	93.87	127.29	129.80	154.73	
	规费		元	364.13	595.63	608.05	763.48	
	税金		元	164.55	226.59	231.08	276.77	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	290.43	475.26	485.25	608.91	
	技工人工费		元	629.34	1029.63	1050.87	1319.82	
	高级技工人工费		元	1103.15	1804.17	1841.93	2312.81	
材 料	干混抹灰砂浆 M10		t	4.060	4.060	4.130	4.375	430.00
	水		m³	0.980	0.980	1.020	1.125	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.387	0.387	0.394	0.417	201.79

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调制砂浆、分层抹灰找平（包括门窗洞口侧壁抹灰）、清扫落地灰等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-11	020003-12	020003-13	020003-14	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆一般抹灰					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
			厚度T（mm）					
			每增减1					
2023年8月全费用参考综合单价			元	228.81	309.33	316.07	375.83	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	201.59	268.22	274.05	324.22	
	其 中	人工费	元	85.85	140.46	143.55	179.99	
		材料费	元	88.34	88.34	90.09	95.32	
		机械费	元	3.83	3.83	4.04	4.24	
		管理费	元	13.97	22.82	23.32	29.23	
		利润	元	9.60	12.77	13.05	15.44	
	安全文明施工措施费		元	4.29	5.71	5.84	6.91	
	规费		元	15.45	25.28	25.84	32.40	
	税金		元	7.48	10.12	10.34	12.30	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	12.23	20.13	20.73	25.81	
	技工人工费		元	26.78	43.78	44.51	55.97	
	高级技工人工费		元	46.84	76.55	78.31	98.21	
材 料	干混抹灰砂浆 M10		t	0.203	0.203	0.207	0.219	430.00
	水		m ³	0.049	0.049	0.051	0.056	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.019	0.019	0.020	0.021	201.79

工作内容：嵌（填）缝、勾缝、清理净面等。单位：100m

子 目 编 号			020003-15		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			外墙面嵌（填）分格缝增加费		
2023年8月全费用参考综合单价			元	967.36	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	819.92	
	其 中	人工费	元	546.28	
		材料费	元	146.10	
		机械费	元	—	
		管理费	元	88.50	
		利润	元	39.04	
	安全文明施工措施费		元	17.46	
	规费		元	98.33	
	税金		元	31.65	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	78.46	
	技工人工费		元	169.94	
	高级技工人工费		元	297.88	
材 料	填缝剂		kg	26.300	5.50
	其他材料费		%	1.000	1.00

2.龙骨

工作内容：定位下料、钻眼、安装膨胀螺栓、安装龙骨等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-16	020003-17	020003-18	020003-19	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木龙骨					
			平均中距L（mm）					
			L≤300	300<L≤450	450<L≤600	600<L≤800		
2023年8月全费用参考综合单价			元	8882.31	7246.49	5562.81	4332.58	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7944.88	6442.39	4941.30	3869.62	
	其 中	人工费	元	2653.25	2387.77	1857.01	1326.59	
		材料费	元	4475.51	3354.59	2543.26	2139.87	
		机械费	元	7.84	6.33	4.82	3.92	
		管理费	元	429.95	386.92	300.91	214.97	
		利润	元	378.33	306.78	235.30	184.27	
	安全文明施工措施费		元	169.23	137.22	105.25	82.42	
	规费		元	477.59	429.80	334.26	238.79	
	税金		元	290.61	237.08	182.00	141.75	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	381.13	342.94	266.71	190.49	
	技工人工费		元	825.51	742.76	577.80	412.67	
	高级技工人工费		元	1446.61	1302.07	1012.50	723.43	
材 料	膨胀螺栓（综合）		套	322.400	272.300	226.300	167.260	1.25
	杉木枋板材		m ³	1.831	1.355	1.016	0.868	2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	木工圆锯机 直径D（mm）D=500		台班	0.260	0.210	0.160	0.130	30.14

工作内容：清理基层、定位、弹线、钻眼、安装膨胀螺栓，安装龙骨等。

单位：见表

子 目 编 号			020003-20	020003-21	020003-22	020003-23	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			墙柱面饰面			干挂石材 型钢骨架		
			轻钢龙骨	铝合金龙骨	型钢龙骨			
						100m ²		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7225.38	6101.42	5412.58	12349.56	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6505.35	5426.97	4821.87	11075.79	
	其 中	人工费	元	1917.06	1995.76	1727.35	3521.22	
		材料费	元	3967.95	2849.47	2530.54	5580.68	
		机械费	元	—	—	53.67	862.07	
		管理费	元	310.56	323.31	280.70	584.40	
		利润	元	309.78	258.43	229.61	527.42	
	安全文明施工措施费		元	138.56	115.59	102.71	235.91	
	规费		元	345.07	359.24	310.92	633.82	
	税金		元	236.40	199.62	177.08	404.04	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	275.36	286.70	248.07	505.39	
	技工人工费		元	596.46	621.03	537.54	1095.58	
	高级技工人工费		元	1045.24	1088.03	941.74	1920.25	
材 料	乙炔气		m ³	—	—	—	2.200	14.70
	型钢（综合）		t	—	—	0.428	1.060	4892.00
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	198.750	—	—	—	12.50
	铝合金T型龙骨		m	—	247.333	—	—	8.50
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	106.000	—	—	—	10.50
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	—	—	4.065	23.415	8.62
	抽芯铆钉 φ4mm×13mm		100个	9.350	—	—	—	1.00
	氧气（工业用）		m ³	—	—	—	5.400	19.58
	膨胀螺栓（综合）		套	211.555	542.111	272.000	—	1.25
	其他材料费		%	2.500	2.500	2.500	1.000	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	—	—	0.300	4.819	178.89

3.隔离层

工作内容：龙骨基层上钉隔离层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-24	020003-25	020003-26	020003-27	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			玻璃棉毡隔离层					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6154.71	6393.16	6614.52	6444.95	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5726.29	5935.68	6130.93	5978.57	
	其 中	人工费	元	583.85	677.13	758.83	712.09	
		材料费	元	4775.18	4866.20	4957.22	4866.43	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	94.58	109.70	122.93	115.36	
		利润	元	272.68	282.65	291.95	284.69	
	安全文明施工措施费		元	121.97	126.43	130.59	127.34	
	规费		元	105.09	121.88	136.59	128.18	
	税金		元	201.36	209.17	216.41	210.86	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	83.99	97.41	109.04	102.33	
	技工人工费		元	181.58	210.58	236.08	221.48	
	高级技工人工费		元	318.28	369.14	413.71	388.28	
材 料	玻璃棉毡 δ=75.0mm		m ²	105.000	107.000	109.000	107.000	45.00
	圆钉 L=60mm		kg	0.528	0.549	0.570	0.591	5.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：下料裁板、铺钉面层、钉压条、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-28	020003-29	020003-30	020003-31	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			岩棉板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	3663.28	3944.61	4198.07	4068.19	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3297.95	3536.99	3753.00	3643.71	
	其 中	人工费	元	973.51	1129.00	1265.45	1187.61	
		材料费	元	1617.94	1649.34	1680.72	1651.50	
		机械费	元	385.50	400.83	416.37	431.70	
		管理费	元	163.95	189.39	211.75	199.39	
		利润	元	157.05	168.43	178.71	173.51	
	安全文明施工措施费		元	70.25	75.34	79.94	77.61	
	规费		元	175.23	203.22	227.78	213.77	
	税金		元	119.85	129.06	137.35	133.10	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	139.77	162.00	181.69	170.35	
	技工人工费		元	302.94	351.34	393.82	369.62	
	高级技工人工费		元	530.80	615.66	689.94	647.64	
材 料	岩棉板 δ=40.0mm		m ²	105.000	107.000	109.000	107.000	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	2.113	2.198	2.282	2.367	5.50
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	1.020	1.061	1.102	1.142	15.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=0.6		台班	1.836	1.909	1.983	2.056	209.97

4.基层板

工作内容：安装基层板等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-32	020003-33	020003-34	020003-35	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石膏板基层					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2754.96	3006.05	3229.15	3625.84	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2444.17	2655.54	2843.74	3170.24	
	其 中	人工费	元	936.62	1086.66	1217.71	1496.89	
		材料费	元	1239.43	1266.39	1293.34	1279.89	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	151.73	176.04	197.27	242.50	
		利润	元	116.39	126.45	135.42	150.96	
	安全文明施工措施费		元	52.06	56.56	60.57	67.53	
	规费		元	168.59	195.60	219.19	269.44	
	税金		元	90.14	98.35	105.65	118.63	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	134.41	155.88	174.67	214.80	
	技工人工费		元	291.30	338.04	379.04	465.49	
	高级技工人工费		元	510.91	592.74	664.00	816.60	
材 料	石膏板 δ =9.5mm		m²	106.000	108.000	110.000	108.000	10.00
	自攻螺钉 M6 × 30mm		100个	16.716	17.385	18.053	18.722	10.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：安装基层板等。 单位：100m²

子 目 编 号			020003-36	020003-37	020003-38	020003-39	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			胶合板基层					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	3977.19	4268.95	4532.08	4845.99	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3587.12	3834.75	4058.73	4315.56	
	其 中	人工费	元	1019.67	1182.54	1325.64	1555.35	
		材料费	元	1944.46	1979.73	2015.03	1981.62	
		机械费	元	282.41	293.54	305.09	316.00	
		管理费	元	169.76	196.33	219.70	257.09	
		利润	元	170.82	182.61	193.27	205.50	
	安全文明施工措施费		元	76.41	81.68	86.45	91.92	
	规费		元	183.54	212.86	238.62	279.96	
	税金		元	130.12	139.66	148.28	158.55	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	146.34	169.90	190.49	223.31	
	技工人工费		元	317.35	367.78	412.48	483.97	
	高级技工人工费		元	555.98	644.86	722.67	848.07	
材 料	胶合板 δ =5.0mm		m ²	105.000	107.000	109.000	107.000	17.00
	聚醋酸乙烯乳液		kg	14.007	14.007	14.007	14.007	8.35
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.612	0.636	0.661	0.685	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	2.558	2.660	2.763	2.865	5.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min） Q=0.6		台班	1.345	1.398	1.453	1.505	209.97

工作内容：安装基层板等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-40	020003-41	020003-42	020003-43	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			细木工板基层					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6345.58	6764.00	7140.79	7294.49	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5765.21	6122.34	6444.93	6565.32	
	其 中	人工费	元	1388.67	1610.84	1805.28	1948.17	
		材料费	元	3529.68	3597.55	3665.40	3599.94	
		机械费	元	341.83	355.69	368.92	382.78	
		管理费	元	230.50	266.72	298.43	321.80	
		利润	元	274.53	291.54	306.90	312.63	
	安全文明施工措施费		元	122.80	130.41	137.28	139.84	
	规费		元	249.96	289.95	324.95	350.67	
	税金		元	207.61	221.30	233.63	238.66	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	199.44	231.22	259.26	279.55	
	技工人工费		元	432.06	501.33	561.73	606.26	
	高级技工人工费		元	757.17	878.29	984.29	1062.36	
材 料	细木工板 δ=15.0mm		m ²	105.000	107.000	109.000	107.000	33.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.918	0.955	0.991	1.028	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	2.902	3.018	3.134	3.250	5.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=0.6		台班	1.628	1.694	1.757	1.823	209.97

3.3.4 装饰面层

1.装饰抹灰

(1) 干粘石面层

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调制砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、抹装饰面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020003-44	020003-45	020003-46	020003-47	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			干粘白石子					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
			厚度T（mm）					
			T=12+6					
2023年8月全费用参考综合单价			元	6603.81	7206.11	7269.78	7827.71	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5557.42	6058.43	6111.16	6577.69	
	其 中	人工费	元	3955.32	4349.31	4392.30	4743.46	
		材料费	元	672.91	691.84	692.10	727.14	
		机械费	元	23.41	23.81	23.81	25.02	
		管理费	元	641.14	704.97	711.94	768.85	
		利润	元	264.64	288.50	291.01	313.22	
	安全文明施工措施费		元	118.37	129.04	130.17	140.10	
	规费		元	711.96	782.88	790.61	853.82	
	税金		元	216.06	235.76	237.84	256.10	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	567.59	624.58	630.85	681.41	
	技工人工费		元	1230.79	1353.26	1366.56	1475.54	
	高级技工人工费		元	2156.94	2371.47	2394.89	2586.51	
材 料	白石子		t	0.754	0.805	0.805	0.845	190.00
	水		m ³	0.680	0.710	0.780	0.825	3.77
	干混抹灰砂浆 M10		t	1.218	1.239	1.239	1.302	430.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.116	0.118	0.118	0.124	201.79

（2）水刷石面层

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调制砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、抹装饰面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020003-48	020003-49	020003-50	020003-51	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水刷石					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
			厚度T（mm）					
			T=10+10					
2023年8月全费用参考综合单价			元	10051.95	10910.69	11634.52	12318.36	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8529.99	9244.27	9843.29	10420.15	
	其 中	人工费	元	5618.86	6180.84	6671.76	7073.58	
		材料费	元	1554.90	1581.54	1581.58	1662.00	
		机械费	元	39.15	39.75	39.75	41.77	
		管理费	元	910.89	1001.94	1081.47	1146.60	
		利润	元	406.19	440.20	468.73	496.20	
	安全文明施工措施费		元	181.69	196.90	209.66	221.95	
	规费		元	1011.39	1112.55	1200.92	1273.24	
	税金		元	328.88	356.97	380.65	403.02	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	806.41	886.97	957.83	1015.70	
	技工人工费		元	1748.01	1922.74	2075.89	2200.76	
	高级技工人工费		元	3064.44	3371.13	3638.04	3857.12	
材 料	1：1.25水泥豆石浆		m ³	1.160	1.180	1.180	1.240	572.90
	水		m ³	2.574	2.574	2.583	2.714	3.77
	干混抹灰砂浆 M10		t	2.030	2.065	2.065	2.170	430.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.194	0.197	0.197	0.207	201.79

(3) 斩假石面层

工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、调制砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、抹装饰面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020003-52	020003-53	020003-54	020003-55	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			斩假石					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
			厚度T（mm）					
			T=12+10					
2023年8月全费用参考综合单价			元	15205.89	16584.32	18151.04	19212.34	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12785.80	13929.57	15226.13	16113.42	
	其 中	人工费	元	9168.10	10085.82	11148.49	11817.34	
		材料费	元	1476.04	1498.35	1498.35	1564.12	
		机械费	元	46.82	47.42	47.42	49.44	
		管理费	元	1485.99	1634.67	1806.82	1915.21	
		利润	元	608.85	663.31	725.05	767.31	
	安全文明施工措施费		元	272.34	296.70	324.32	343.22	
	规费		元	1650.26	1815.45	2006.73	2127.12	
	税金		元	497.49	542.60	593.86	628.58	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1315.98	1447.85	1600.74	1696.97	
	技工人工费		元	2852.07	3137.84	3468.48	3676.48	
	高级技工人工费		元	5000.05	5500.13	6079.27	6443.89	
材 料	干混抹灰砂浆 M10		t	2.433	2.468	2.468	2.573	430.00
	1：2水泥石屑浆		m ³	1.160	1.180	1.180	1.240	361.50
	水		m ³	0.840	0.820	0.820	0.449	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.232	0.235	0.235	0.245	201.79

(4) 拉条灰、甩毛灰

工作内容：基层清理、湿润、调制砂浆、装饰面拉条或甩毛、勾分格缝等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-56		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			拉条、甩毛增加费		
2023年8月全费用参考综合单价			元	606.04	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	504.02	
	其 中	人工费	元	397.01	
		材料费	元	18.69	
		机械费	元	—	
		管理费	元	64.32	
		利润	元	24.00	
	安全文明施工措施费		元	10.74	
	规费		元	71.46	
	税金		元	19.82	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	56.69	
	技工人工费		元	123.77	
	高级技工人工费		元	216.55	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m³	0.035	531.36
	其他材料费		%	0.500	1.00

2.块料面层

(1) 天然石材

工作内容：清理、修补基层表面、刷浆、安装铁件、制作钢筋、安装钢筋、焊接固定、穿丝固定、调制砂浆、抹结合层、挂贴面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号				020003-57	020003-58	020003-59	020003-60	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				挂贴石材					
				内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价				元	41971.60	43210.41	44490.95	46728.21	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	38306.61	39335.35	40507.92	42343.69	
	其 中	人工费		元	8199.20	9019.39	9247.64	10854.34	
		材料费		元	26927.75	26954.44	27805.95	27674.58	
		机械费		元	26.83	26.83	26.83	39.36	
		管理费		元	1328.71	1461.58	1498.55	1759.04	
		利润		元	1824.12	1873.11	1928.95	2016.37	
	安全文明施工措施费			元	815.93	837.84	862.82	901.92	
	规费			元	1475.86	1623.49	1664.58	1953.78	
	税金			元	1373.20	1413.73	1455.63	1528.82	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	1177.40	1295.09	1327.77	1558.23	
	技工人工费			元	2550.79	2806.08	2877.01	3377.24	
	高级技工人工费			元	4471.01	4918.22	5042.86	5918.87	
材 料	膨胀螺栓（综合）			套	528.870	528.870	528.870	528.870	1.25
	湿拌抹灰砂浆 M20			m ³	5.100	5.150	5.200	5.250	531.36
	石材饰面板（成品）			m ²	103.000	103.000	106.000	106.000	220.00
	电焊条 E4303 φ3.2mm			kg	1.510	1.510	1.390	2.660	8.62
	铁件（综合）			kg	34.870	34.870	30.600	—	6.96
	圆钢（HPB300） Φ10mm以外			kg	107.650	107.650	148.300	157.800	4.71
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32			台班	0.150	0.150	0.150	0.220	178.89

工作内容：选料、抹结合层、镶贴石材面层、磨光、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-61	020003-62	020003-63	020003-64	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			拼碎石材					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	17938.37	18967.82	20078.13	20925.00	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	15765.68	16618.32	17561.86	18263.41	
	其 中	人工费	元	6944.40	7638.63	8251.69	8822.08	
		材料费	元	6945.54	6950.88	7137.12	7142.46	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	1124.99	1237.46	1336.77	1429.18	
		利润	元	750.75	791.35	836.28	869.69	
	安全文明施工措施费		元	335.81	353.97	374.07	389.01	
	规费		元	1249.99	1374.95	1485.30	1587.97	
	税金		元	586.89	620.58	656.90	684.61	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	997.06	1096.70	1184.56	1266.45	
	技工人工费		元	2160.48	2376.61	2567.42	2744.94	
	高级技工人工费		元	3786.86	4165.32	4499.71	4810.69	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m³	1.020	1.030	1.040	1.050	531.36
	石材碎块		m²	103.000	103.000	106.000	106.000	60.00
	金刚石（综合）		块	21.000	21.000	21.000	21.000	9.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理、调制砂浆、抹结合层、选料、粘贴面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-65	020003-66	020003-67	020003-68	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴石材					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	34904.31	35820.61	37128.76	37701.74	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	31939.86	32698.50	33869.35	34343.89	
	其 中	人工费	元	6345.33	6964.81	7351.32	7737.97	
		材料费	元	23045.64	23048.32	23714.29	23716.95	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	1027.94	1128.30	1190.91	1253.55	
		利润	元	1520.95	1557.07	1612.83	1635.42	
	安全文明施工措施费		元	680.32	696.48	721.42	731.52	
	规费		元	1142.16	1253.67	1323.24	1392.83	
	税金		元	1141.97	1171.96	1214.75	1233.50	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	910.84	999.74	1055.23	1110.88	
	技工人工费		元	1974.47	2167.13	2287.39	2407.64	
	高级技工人工费		元	3460.02	3797.94	4008.70	4219.45	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.510	0.515	0.520	0.525	531.36
	石材饰面板（成品）		m ²	103.000	103.000	106.000	106.000	220.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理、抹结合层（胶粘剂）、选料、粘贴面层、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-69	020003-70	020003-71	020003-72	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴石材					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	36000.77	36897.89	38195.14	38755.58	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	32996.50	33738.93	34900.40	35364.19	
	其 中	人工费	元	6242.19	6850.68	7231.78	7611.90	
		材料费	元	24171.82	24171.82	24835.15	24835.15	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	1011.23	1109.81	1171.55	1233.13	
		利润	元	1571.26	1606.62	1661.92	1684.01	
	安全文明施工措施费		元	702.83	718.64	743.38	753.26	
	规费		元	1123.59	1233.12	1301.72	1370.14	
	税金		元	1177.85	1207.20	1249.64	1267.99	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	896.36	983.63	1038.23	1092.82	
	技工人工费		元	1941.96	2131.30	2250.07	2368.11	
	高级技工人工费		元	3403.87	3735.75	3943.48	4150.97	
材 料	专用胶粘剂		kg	695.250	695.250	695.250	695.250	2.00
	水		m³	0.280	0.280	0.290	0.290	3.77
	石材饰面板（成品）		m²	103.000	103.000	106.000	106.000	220.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、清洗花岗岩、安装铁件（螺栓）、挂石材、刷胶、清理净面等。单位：100m²

子目编号			020003-73	020003-74	020003-75	020003-76	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			挂钩式干挂石材		背栓式干挂石材			
			密缝	嵌缝	密缝	嵌缝		
2023年8月全费用参考综合单价			元	44656.84	46583.49	54521.29	56794.71	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	40425.40	41969.77	49618.60	51468.91	
	其中	人工费	元	10607.40	12198.22	11455.64	13174.10	
		材料费	元	26174.58	25796.88	33944.36	33709.71	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	1718.40	1976.11	1855.81	2134.20	
		利润	元	1925.02	1998.56	2362.79	2450.90	
	安全文明施工措施费		元	861.06	893.96	1056.88	1096.29	
	规费		元	1909.33	2195.68	2062.02	2371.34	
	税金		元	1461.05	1524.08	1783.79	1858.17	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人工费	普工人工费		元	1523.03	1751.41	1644.75	1891.48	
	技工人工费		元	3300.21	3795.44	3564.17	4098.94	
	高级技工人工费		元	5784.16	6651.37	6246.72	7183.68	
材料	膨胀螺栓（综合）		套	637.500	622.200	—	—	1.25
	不锈钢石材背栓		个	—	—	637.500	622.000	2.50
	石材饰面板（成品）		m²	103.000	100.000	103.000	101.000	220.00
	不锈钢石材挂件 国产304		套	318.750	311.100	637.500	622.000	6.50
	不锈钢型材转接件		kg	—	—	173.000	169.000	23.50
	云石胶		kg	19.630	19.630	19.630	19.630	20.00
	不锈钢螺栓 M6×30mm		个	—	—	637.500	858.000	0.45
	密封胶		kg	10.250	39.670	10.250	39.670	12.00
	不锈钢螺栓 M8×30mm		个	—	—	637.500	622.200	0.80
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(2) 陶瓷面砖

1) 水泥砂浆粘贴面砖

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-77	020003-78	020003-79	020003-80	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.06					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	13564.88	14286.63	14579.29	15855.71	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11984.74	12582.03	12840.30	13899.18	
	其 中	人工费	元	4894.79	5384.34	5491.61	6342.90	
		材料费	元	5726.29	5726.29	5847.61	5866.86	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	792.96	872.26	889.64	1027.55	
		利润	元	570.70	599.14	611.44	661.87	
	安全文明施工措施费		元	255.27	268.00	273.50	296.05	
	规费		元	881.06	969.18	988.49	1141.72	
	税金		元	443.81	467.42	477.00	518.76	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	702.59	772.85	788.51	910.53	
	技工人工费		元	1522.83	1675.22	1708.66	1973.36	
	高级技工人工费		元	2669.37	2936.27	2994.44	3459.01	
材 料 费	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.510	0.510	0.520	0.525	531.36
	墙面砖 150mm×150mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	50.00
	白水泥		t	0.206	0.206	0.220	0.235	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	0.242	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-81	020003-82	020003-83	020003-84	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.06<S≤0.2					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14321.94	15003.32	15541.12	16293.87	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12749.78	13313.66	13777.46	14400.76	
	其 中	人工费	元	4622.34	5084.50	5342.93	5851.49	
		材料费	元	6771.49	6771.49	6912.91	6915.58	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	748.82	823.69	865.55	947.94	
		利润	元	607.13	633.98	656.07	685.75	
	安全文明施工措施费		元	271.57	283.58	293.46	306.74	
	规费		元	832.02	915.21	961.73	1053.27	
	税金		元	468.57	490.87	508.47	533.10	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	663.51	729.89	767.03	840.12	
	技工人工费		元	1438.04	1581.76	1662.30	1820.78	
	高级技工人工费		元	2520.79	2772.85	2913.60	3190.59	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.510	0.510	0.520	0.525	531.36
	墙面砖 600mm×300mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	60.00
	白水泥		t	0.206	0.206	0.220	0.220	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-85	020003-86	020003-87	020003-88	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S (m ²)					
			0.2<S≤0.36					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	16223.69	16870.60	17410.53	18496.50		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14592.45	15127.82	15596.66	16495.72	
	其 中	人工费	元	4386.76	4825.56	5066.83	5801.42	
		材料费	元	8800.15	8800.15	8966.30	8968.96	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	710.66	781.74	820.83	939.83	
		利润	元	694.88	720.37	742.70	785.51	
	安全文明施工措施费		元	310.82	322.22	332.21	351.36	
	规费		元	789.62	868.60	912.03	1044.26	
	税金		元	530.80	551.96	569.63	605.16	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	629.80	692.89	727.35	832.81	
	技工人工费		元	1365.08	1501.58	1576.95	1805.46	
	高级技工人工费		元	2391.88	2631.09	2762.53	3163.15	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.510	0.510	0.520	0.525	531.36
	墙面砖 600mm × 600mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	80.00
	白水泥		t	0.150	0.150	0.150	0.150	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.220	0.220	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-89	020003-90	020003-91	020003-92	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.36<S≤0.64					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	17288.52	17931.85	18488.98	19604.00	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	15605.33	16137.73	16624.50	17547.61	
	其 中	人工费	元	4362.04	4798.40	5030.40	5784.69	
		材料费	元	9793.53	9793.53	9987.54	9990.20	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	706.65	777.34	814.92	937.12	
		利润	元	743.11	768.46	791.64	835.60	
	安全文明施工措施费		元	332.39	343.73	354.10	373.76	
	规费		元	785.17	863.71	905.47	1041.24	
	税金		元	565.63	586.68	604.91	641.39	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	626.37	689.01	722.13	830.44	
	技工人工费		元	1357.14	1492.91	1565.13	1799.91	
	高级技工人工费		元	2378.53	2616.48	2743.14	3154.34	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.510	0.510	0.520	0.525	531.36
	墙面砖 800mm×800mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	90.00
	白水泥		t	0.103	0.103	0.110	0.110	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-93	020003-94	020003-95	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝				
			单块面积S (m ²)				
			S>0.64				
			内墙	外墙	独立梁柱面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	18699.61	19368.10	19977.48	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	16911.62	17464.84	17997.51	
	其 中	人工费	元	4533.19	4986.62	5238.94	
		材料费	元	10838.73	10838.73	11052.84	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	734.38	807.83	848.71	
		利润	元	805.32	831.66	857.02	
	安全文明施工措施费		元	360.22	372.00	383.35	
	规费		元	815.97	897.59	943.01	
	税金		元	611.80	633.67	653.61	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	650.83	715.87	752.27	
	技工人工费		元	1410.16	1551.28	1629.97	
	高级技工人工费		元	2472.20	2719.47	2856.70	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.510	0.510	0.520	531.36
	墙面砖 1000mm×1000mm		m ²	104.000	104.000	106.000	100.00
	白水泥		t	0.103	0.103	0.110	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-96	020003-97	020003-98	020003-99	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.2					
			缝宽d（mm），d≤5					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	13685.12	14468.55	14907.38	16228.52		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	12024.93	12673.27	13036.65	14130.55	
	其中	人工费	元	5312.87	5844.25	6140.64	7033.49	
		材料费	元	5278.76	5278.76	5280.44	5284.75	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	860.68	946.77	994.78	1139.43	
		利润	元	572.62	603.49	620.79	672.88	
	安全文明施工措施费		元	256.13	269.94	277.68	300.98	
	规费		元	956.32	1051.97	1105.32	1266.03	
	税金		元	447.74	473.37	487.73	530.96	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	763.01	839.23	881.60	1009.73	
	技工人工费		元	1652.87	1818.20	1910.56	2188.56	
	高级技工人工费		元	2896.99	3186.82	3348.48	3835.20	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.542	0.542	0.545	0.553	531.36
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	墙面砖 150mm×150mm		m ²	99.272	99.272	99.272	99.272	50.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-100	020003-101	020003-102	020003-103	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.2					
			缝宽d（mm），5<d≤10					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	13565.05	14378.74	14932.32	16304.64		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11875.31	12548.69	13018.74	14155.00	
	其 中	人工费	元	5516.61	6068.51	6376.31	7303.87	
		材料费	元	4899.52	4899.52	4989.53	4993.85	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	893.69	983.10	1032.96	1183.23	
		利润	元	565.49	597.56	619.94	674.05	
	安全文明施工措施费		元	252.94	267.29	277.30	301.50	
	规费		元	992.99	1092.33	1147.74	1314.70	
	税金		元	443.81	470.43	488.54	533.44	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	792.10	871.30	915.46	1048.67	
	技工人工费		元	1716.23	1888.02	1983.71	2272.43	
	高级技工人工费		元	3008.28	3309.19	3477.14	3982.77	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.572	0.572	0.575	0.583	531.36
	墙面砖 150mm×150mm		m ²	91.406	91.406	93.164	93.164	50.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-104	020003-105	020003-106	020003-107	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.2					
			缝宽d（mm），10<d≤20					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	12943.21	13749.25	14378.22	15649.99		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	11294.79	11961.84	12492.95	13546.06	
	其中	人工费	元	5468.72	6015.44	6381.96	7240.93	
		材料费	元	4402.29	4402.29	4482.21	4487.05	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	885.93	974.50	1033.88	1173.03	
		利润	元	537.85	569.61	594.90	645.05	
	安全文明施工措施费		元	240.58	254.79	266.10	288.53	
	规费		元	984.37	1082.78	1148.75	1303.37	
	税金		元	423.47	449.84	470.42	512.03	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	785.23	863.70	916.50	1039.57	
	技工人工费		元	1701.64	1871.76	1985.55	2252.84	
	高级技工人工费		元	2981.85	3279.98	3479.91	3948.52	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.623	0.623	0.626	0.635	531.36
	墙面砖 150mm×150mm		m ²	80.969	80.969	82.526	82.526	50.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-108	020003-109	020003-110	020003-111	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S (m ²)					
			0.2<S≤0.36					
			缝宽d (mm) , d≤5					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	16311.33	17006.65	17570.76	18745.40		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14616.80	15192.22	15680.01	16652.67	
	其 中	人工费	元	4719.58	5191.20	5455.01	6248.50	
		材料费	元	8436.61	8436.61	8594.62	8598.93	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	764.57	840.97	883.71	1012.26	
		利润	元	696.04	723.44	746.67	792.98	
	安全文明施工措施费		元	311.34	323.59	333.98	354.70	
	规费		元	849.52	934.42	981.90	1124.73	
	税金		元	533.67	556.42	574.87	613.30	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	677.38	745.25	783.00	897.11	
	技工人工费		元	1468.53	1615.19	1697.21	1943.99	
	高级技工人工费		元	2573.67	2830.76	2974.80	3407.40	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.523	0.523	0.525	0.533	531.36
	墙面砖 600mm × 600mm		m ²	101.448	101.448	103.399	103.399	80.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-112	020003-113	020003-114	020003-115	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.36					
			缝宽d（mm），5<d≤10					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	16363.17	17085.30	17660.63	18880.31		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14634.35	15231.97	15728.51	16738.45	
	其 中	人工费	元	4898.59	5388.40	5662.70	6486.75	
		材料费	元	8245.32	8245.32	8399.47	8403.78	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	793.57	872.92	917.36	1050.85	
		利润	元	696.87	725.33	748.98	797.07	
	安全文明施工措施费		元	311.71	324.44	335.02	356.53	
	规费		元	881.75	969.91	1019.29	1167.62	
	税金		元	535.36	558.98	577.81	617.71	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	703.34	773.60	812.98	931.42	
	技工人工费		元	1524.13	1676.52	1761.86	2018.25	
	高级技工人工费		元	2671.12	2938.28	3087.86	3537.08	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.535	0.535	0.537	0.545	531.36
	墙面砖 600mm×600mm		m ²	98.989	98.989	100.892	100.892	80.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-116	020003-117	020003-118	020003-119	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			水泥砂浆粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.36					
			缝宽d（mm），10<d≤20					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	15899.13	16615.17	17178.23	18388.04		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14202.26	14794.83	15280.34	16282.11	
	其 中	人工费	元	4856.62	5342.29	5613.26	6430.61	
		材料费	元	7882.57	7882.57	8030.09	8034.40	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	786.77	865.45	909.35	1041.76	
		利润	元	676.30	704.52	727.64	775.34	
	安全文明施工措施费		元	302.51	315.13	325.47	346.81	
	规费		元	874.19	961.61	1010.39	1157.51	
	税金		元	520.17	543.60	562.03	601.61	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	697.23	766.89	805.81	923.37	
	技工人工费		元	1511.19	1662.30	1746.53	2000.88	
	高级技工人工费		元	2648.20	2913.10	3060.92	3506.36	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.557	0.557	0.560	0.568	531.36
	墙面砖 600mm×600mm		m ²	94.331	94.331	96.145	96.145	80.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

2) 胶粘剂粘贴面砖

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-120	020003-121	020003-122	020003-123	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S (m ²)					
			S≤0.06					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14074.57	14774.56	15056.46	16273.13	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12493.91	13073.20	13321.86	14328.74	
	其 中	人工费	元	4744.73	5219.53	5323.52	6148.76	
		材料费	元	6385.58	6385.58	6501.56	6501.56	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	768.65	845.56	862.41	996.10	
		利润	元	594.95	622.53	634.37	682.32	
	安全文明施工措施费		元	266.12	278.46	283.76	305.20	
	规费		元	854.05	939.52	958.23	1106.78	
	税金		元	460.49	483.38	492.61	532.41	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	681.11	749.28	764.35	882.80	
	技工人工费		元	1476.10	1623.87	1656.39	1912.96	
	高级技工人工费		元	2587.52	2846.38	2902.78	3353.00	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 150mm × 150mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	50.00
	白水泥		t	0.206	0.206	0.220	0.220	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-124	020003-125	020003-126	020003-127	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.06<S≤0.2					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	14844.19	15504.80	16025.30	16752.15		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	13269.34	13816.04	14264.82	14866.35	
	其 中	人工费	元	4480.80	4928.87	5179.59	5672.61	
		材料费	元	7430.78	7430.78	7566.86	7566.86	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	725.89	798.48	839.09	918.96	
		利润	元	631.87	657.91	679.28	707.92	
	安全文明施工措施费		元	282.64	294.28	303.84	316.65	
	规费		元	806.54	887.20	932.33	1021.07	
	税金		元	485.67	507.28	524.31	548.08	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	643.22	707.51	743.62	814.47	
	技工人工费		元	1394.08	1533.36	1611.50	1765.00	
	高级技工人工费		元	2443.50	2688.00	2824.47	3093.14	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 600mm×300mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	60.00
	白水泥		t	0.206	0.206	0.220	0.220	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-128	020003-129	020003-130	020003-131	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.36					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	16756.59	17383.70	17906.67	18956.29	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	15120.85	15639.81	16093.92	16962.55	
	其 中	人工费	元	4252.47	4677.81	4911.62	5623.55	
		材料费	元	9459.44	9459.44	9620.24	9620.24	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	688.90	757.81	795.68	911.02	
		利润	元	720.04	744.75	766.38	807.74	
	安全文明施工措施费		元	322.07	333.13	342.80	361.30	
	规费		元	765.44	842.01	884.09	1012.24	
	税金		元	548.23	568.75	585.86	620.20	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	610.55	671.71	705.13	807.31	
	技工人工费		元	1323.33	1455.59	1528.56	1750.04	
	高级技工人工费		元	2318.59	2550.51	2677.93	3066.20	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 600mm×600mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	80.00
	白水泥		t	0.150	0.150	0.150	0.150	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.220	0.220	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-132	020003-133	020003-134	020003-135	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.36<S≤0.64					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	17822.72	18446.22	18986.89	20065.30		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	16134.78	16650.78	17123.22	18015.67	
	其 中	人工费	元	4228.61	4651.52	4876.38	5607.83	
		材料费	元	10452.82	10452.82	10641.48	10641.48	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	685.03	753.55	789.97	908.47	
		利润	元	768.32	792.89	815.39	857.89	
	安全文明施工措施费		元	343.67	354.66	364.72	383.73	
	规费		元	761.15	837.27	877.75	1009.41	
	税金		元	583.12	603.51	621.20	656.49	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	607.27	667.83	700.06	805.07	
	技工人工费		元	1315.58	1447.28	1517.29	1744.87	
	高级技工人工费		元	2305.76	2536.41	2659.03	3057.89	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 800mm×800mm		m ²	104.000	104.000	106.000	106.000	90.00
	白水泥		t	0.103	0.103	0.110	0.110	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-136	020003-137	020003-138	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖密缝				
			单块面积S（m ² ）				
			S>0.64				
			内墙	外墙	独立梁柱面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	19225.82	19873.83	20466.24	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	17434.48	17970.73	18488.66	
	其 中	人工费	元	4394.36	4833.87	5078.72	
		材料费	元	11498.02	11498.02	11706.78	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	711.89	783.09	822.75	
		利润	元	830.21	855.75	880.41	
	安全文明施工措施费		元	371.35	382.78	393.81	
	规费		元	790.98	870.10	914.17	
	税金		元	629.01	650.22	669.60	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	630.85	693.94	729.29	
	技工人工费		元	1367.11	1503.80	1580.10	
	高级技工人工费		元	2396.40	2636.13	2769.33	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 1000mm×1000mm		m ²	104.000	104.000	106.000	100.00
	白水泥		t	0.103	0.103	0.110	1097.00
	水		m ³	0.220	0.220	0.231	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子目编号			020003-139	020003-140	020003-141	020003-142	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S (m ²)					
			S≤0.2					
			缝宽d (mm) , d≤5					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	14005.60	14749.74	15165.00	16415.54		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	12375.26	12991.09	13334.75	14369.67	
	其中	人工费	元	5047.33	5552.07	5833.67	6681.86	
		材料费	元	5920.96	5920.96	5921.04	5921.08	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	817.67	899.44	945.05	1082.46	
		利润	元	589.30	618.62	634.99	684.27	
	安全文明施工措施费		元	263.59	276.71	284.03	306.07	
	规费		元	908.52	999.37	1050.06	1202.73	
	税金		元	458.23	482.57	496.16	537.07	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人工费	普工人工费		元	724.82	797.32	837.59	959.31	
	技工人工费		元	1570.30	1727.32	1815.06	2079.21	
	高级技工人工费		元	2752.21	3027.43	3181.02	3643.34	
材料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	墙面砖 150mm × 150mm		m ²	99.272	99.272	99.272	99.272	50.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-143	020003-144	020003-145	020003-146	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.2					
			缝宽d（mm），5<d≤10					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	13852.70	14625.67	15154.85	16453.96		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	12196.35	12836.02	13285.68	14360.78	
	其中	人工费	元	5240.86	5765.14	6057.59	6938.71	
		材料费	元	5525.69	5525.69	5614.11	5614.15	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	849.02	933.95	981.33	1124.07	
		利润	元	580.78	611.24	632.65	683.85	
	安全文明施工措施费		元	259.78	273.41	282.98	305.88	
	规费		元	943.35	1037.73	1090.37	1248.97	
	税金		元	453.22	478.51	495.82	538.33	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	752.56	827.75	869.67	996.31	
	技工人工费		元	1630.34	1793.63	1884.52	2158.82	
	高级技工人工费		元	2857.96	3143.76	3303.40	3783.58	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 150mm×150mm		m ²	91.406	91.406	93.164	93.164	50.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-147	020003-148	020003-149	020003-150	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			S≤0.2					
			缝宽d（mm），10<d≤20					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	13204.06	13969.97	14570.15	15773.21		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11590.03	12223.88	12730.96	13726.56	
	其 中	人工费	元	5195.26	5714.77	6062.97	6878.93	
		材料费	元	5001.23	5001.23	5079.55	5079.59	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	841.63	925.79	982.20	1114.39	
		利润	元	551.91	582.09	606.24	653.65	
	安全文明施工措施费		元	246.87	260.37	271.17	292.38	
	规费		元	935.15	1028.66	1091.33	1238.21	
	税金		元	432.01	457.06	476.69	516.06	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	746.00	820.59	870.70	987.66	
	技工人工费		元	1616.48	1778.12	1886.36	2140.17	
	高级技工人工费		元	2832.78	3116.06	3305.91	3751.10	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 150mm×150mm		m ²	80.969	80.969	82.526	82.526	50.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-151	020003-152	020003-153	020003-154	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.36					
			缝宽d（mm），d≤5					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	16686.80	17347.26	17890.74	19001.90		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	15013.99	15560.56	16031.13	16950.69	
	其 中	人工费	元	4483.72	4931.69	5182.31	5935.95	
		材料费	元	9088.96	9088.96	9245.90	9245.94	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	726.36	798.93	839.53	961.62	
		利润	元	714.95	740.98	763.39	807.18	
	安全文明施工措施费		元	319.80	331.44	341.46	361.05	
	规费		元	807.07	887.70	932.82	1068.47	
	税金		元	545.94	567.56	585.33	621.69	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	643.52	707.96	743.91	852.20	
	技工人工费		元	1395.19	1534.47	1612.42	1846.83	
	高级技工人工费		元	2445.01	2689.26	2825.98	3236.92	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 600mm×600mm		m ²	101.448	101.448	103.399	103.399	80.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-155	020003-156	020003-157	020003-158	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.36					
			缝宽d（mm），5<d≤10					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	16718.16	17404.42	17958.22	19112.55		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	15013.74	15581.66	16060.26	17015.55	
	其 中	人工费	元	4653.65	5119.12	5379.65	6162.57	
		材料费	元	8891.26	8891.26	9044.34	9044.38	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	753.89	829.30	871.50	998.34	
		利润	元	714.94	741.98	764.77	810.26	
	安全文明施工措施费		元	319.79	331.89	342.08	362.43	
	规费		元	837.66	921.44	968.34	1109.26	
	税金		元	546.97	569.43	587.54	625.31	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	668.14	734.97	772.40	884.88	
	技工人工费		元	1447.84	1592.66	1673.74	1917.39	
	高级技工人工费		元	2537.67	2791.49	2933.51	3360.30	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 600mm×600mm		m ²	98.989	98.989	100.892	100.892	80.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、抹结合层、铺贴面层、勾缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-159	020003-160	020003-161	020003-162	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			胶粘剂粘贴陶瓷面砖疏缝					
			单块面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.36					
			缝宽d（mm），10<d≤20					
			内墙	外墙	独立梁柱面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价		元	16244.09	16924.59	17465.61	18610.67		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	14571.78	15134.94	15602.02	16549.62	
	其中	人工费	元	4613.72	5075.28	5332.52	6109.14	
		材料费	元	8516.75	8516.75	8662.68	8662.72	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	747.42	822.20	863.87	989.68	
		利润	元	693.89	720.71	742.95	788.08	
	安全文明施工措施费		元	310.38	322.37	332.32	352.51	
	规费		元	830.47	913.55	959.85	1099.65	
	税金		元	531.46	553.73	571.42	608.89	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	662.32	728.55	765.54	877.27	
	技工人工费		元	1435.64	1579.17	1659.16	1900.77	
	高级技工人工费		元	2515.76	2767.56	2907.82	3331.10	
材 料	专用胶粘剂		kg	463.500	463.500	463.500	463.500	2.00
	墙面砖 600mm×600mm		m ²	94.331	94.331	96.145	96.145	80.00
	水		m ³	0.240	0.240	0.260	0.270	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

3) 背栓式干挂面砖

工作内容：清理基层、清洗花岗岩、钻孔成槽、安装铁件（螺栓）、挂面砖、刷胶、清理净面等。 单位：100m²

子 目 编 号			020003-163		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			背栓式干挂陶瓷面砖		
2023年8月全费用参考综合单价			元	46400.18	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	42488.76	
	其 中	人工费	元	8268.44	
		材料费	元	30857.56	
		机械费	元	—	
		管理费	元	1339.49	
		利润	元	2023.27	
	安全文明施工措施费		元	905.01	
	规费		元	1488.32	
	税金		元	1518.09	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	1187.25	
	技工人工费		元	2572.41	
	高级技工人工费		元	4508.78	
材 料	不锈钢型材转接件		kg	229.000	23.50
	云石胶		kg	19.630	20.00
	密封胶		kg	10.250	12.00
	全瓷墙面砖 600mm×800mm		m ²	104.000	165.00
	不锈钢石材挂件 国产304		套	849.660	6.50
	不锈钢石材背栓		个	849.660	2.50
	其他材料费		%	0.500	1.00

4) 面砖疏缝勾缝

工作内容：勾缝、清洁等。

单位：100m

子 目 编 号			020003-164	020003-165	020003-166	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			勾缝剂勾缝				
			缝宽d (mm)				
			d≤5	5<d≤10	10<d≤20		
2023年8月全费用参考综合单价			元	601.97	682.45	997.84	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	511.50	591.41	879.07	
	其 中	人工费	元	332.72	311.71	374.47	
		材料费	元	100.52	201.04	402.08	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	53.90	50.50	60.66	
		利润	元	24.36	28.16	41.86	
	安全文明施工措施费		元	10.89	12.60	18.72	
	规费		元	59.89	56.11	67.40	
	税金		元	19.69	22.33	32.65	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	47.73	44.76	53.70	
	技工人工费		元	103.44	96.98	116.56	
	高级技工人工费		元	181.55	169.97	204.21	
材 料	勾缝剂		kg	16.670	33.340	66.680	6.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00

(3) 马赛克

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-167	020003-168	020003-169	020003-170	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			马赛克					
			水泥砂浆粘贴					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	15992.68	16788.71	17330.94	17853.85	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14195.11	14853.88	15311.28	15748.55	
	其 中	人工费	元	5399.84	5939.77	6258.41	6587.36	
		材料费	元	7244.54	7244.54	7309.90	7344.11	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	874.77	962.24	1013.86	1067.15	
		利润	元	675.96	707.33	729.11	749.93	
	安全文明施工措施费		元	302.36	316.39	326.13	335.44	
	规费		元	971.97	1069.16	1126.51	1185.72	
	税金		元	523.24	549.28	567.02	584.14	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	775.23	852.96	898.60	945.75	
	技工人工费		元	1680.03	1848.12	1947.13	2049.65	
	高级技工人工费		元	2944.58	3238.69	3412.68	3591.96	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20		m ³	0.555	0.555	0.555	0.555	531.36
	水		m ³	0.150	0.150	0.160	0.170	3.77
	陶瓷马赛克 30mm×30mm		m ²	102.000	102.000	103.000	103.000	65.00
	白水泥		t	0.258	0.258	0.258	0.289	1097.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-171	020003-172	020003-173	020003-174	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			马赛克					
			胶粘剂粘贴					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	16606.91	17395.47	17932.72	18451.64	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	14786.43	15439.00	15892.28	16326.25	
	其 中	人工费	元	5345.57	5880.42	6195.69	6521.94	
		材料费	元	7870.76	7870.76	7936.11	7970.32	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	865.98	952.63	1003.70	1056.55	
		利润	元	704.12	735.19	756.78	777.44	
	安全文明施工措施费		元	314.95	328.85	338.51	347.75	
	规费		元	962.20	1058.48	1115.22	1173.95	
	税金		元	543.33	569.14	586.71	603.69	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	767.48	844.31	889.51	936.34	
	技工人工费		元	1663.22	1829.65	1927.74	2029.14	
	高级技工人工费		元	2914.87	3206.46	3378.44	3556.46	
材 料	专用胶粘剂		kg	459.000	459.000	459.000	459.000	2.00
	水		m³	0.150	0.150	0.160	0.170	3.77
	陶瓷马赛克 30mm×30mm		m²	102.000	102.000	103.000	103.000	65.00
	白水泥		t	0.258	0.258	0.258	0.289	1097.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(4) 凹凸假麻石

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号				020003-175	020003-176	020003-177	020003-178	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				凹凸假麻石					
				水泥砂浆粘贴					
				内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价				元	16018.17	16655.92	17125.80	17625.13	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	14075.11	14602.89	15013.73	15431.50	
	其 中	人工费		元	6217.73	6650.29	6844.25	7157.23	
		材料费		元	6179.87	6179.87	6345.77	6379.97	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	1007.27	1077.35	1108.77	1159.47	
		利润		元	670.24	695.38	714.94	734.83	
	安全文明施工措施费			元	299.80	311.04	319.79	328.69	
	规费			元	1119.19	1197.05	1231.97	1288.30	
	税金			元	524.07	544.94	560.31	576.64	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	892.63	954.84	982.58	1027.49	
	技工人工费			元	1934.57	2069.24	2129.45	2226.80	
	高级技工人工费			元	3390.53	3626.21	3732.22	3902.94	
材 料	湿拌抹灰砂浆 M20			m ³	0.555	0.555	0.555	0.555	531.36
	凹凸假麻石墙面砖			m ²	103.000	103.000	106.000	106.000	55.00
	石料切割锯片			片	1.000	1.000	1.000	1.000	18.20
	白水泥			t	0.155	0.155	0.155	0.186	1097.00
	水			m ³	0.260	0.260	0.280	0.290	3.77
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：清理基层、抹结合层、铺贴面层、擦缝、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-179	020003-180	020003-181	020003-182	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			凹凸假麻石					
			胶粘剂粘贴					
			内墙	外墙	柱、梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	16621.41	17252.77	17719.10	18213.20	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14657.33	15179.81	15587.72	16001.16	
	其 中	人工费	元	6156.01	6584.23	6775.78	7085.21	
		材料费	元	6806.08	6806.08	6971.99	7006.19	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	997.27	1066.65	1097.68	1147.80	
		利润	元	697.97	722.85	742.27	761.96	
	安全文明施工措施费		元	312.20	323.33	332.02	340.82	
	规费		元	1108.08	1185.16	1219.64	1275.34	
	税金		元	543.80	564.47	579.72	595.88	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	883.98	945.29	972.88	1017.35	
	技工人工费		元	1914.99	2048.73	2108.20	2204.45	
	高级技工人工费		元	3357.04	3590.21	3694.70	3863.41	
材 料	专用胶粘剂		kg	459.000	459.000	459.000	459.000	2.00
	凹凸假麻石墙面砖		m ²	103.000	103.000	106.000	106.000	55.00
	石料切割锯片		片	1.000	1.000	1.000	1.000	18.20
	白水泥		t	0.155	0.155	0.155	0.186	1097.00
	水		m ³	0.260	0.260	0.280	0.290	3.77
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

3.装饰饰面板
(1) 埃特板

工作内容：下料裁板、铺钉面层、清理等。单位：100m²

子目编号			020003-183	020003-184	020003-185	020003-186	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			埃特板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6630.85	7141.54	7598.29	7683.28	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	5957.26	6389.31	6776.71	6843.68	
	其中	人工费	元	1832.00	2124.97	2381.36	2458.13	
		材料费	元	3544.80	3615.84	3686.87	3661.44	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	296.78	344.25	385.78	398.22	
		利润	元	283.68	304.25	322.70	325.89	
	安全文明施工措施费		元	126.89	136.09	144.34	145.77	
	规费		元	329.76	382.49	428.64	442.46	
	税金		元	216.94	233.65	248.60	251.37	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人工费	普工人工费		元	262.99	305.05	341.90	352.79	
	技工人工费		元	569.86	661.12	740.91	764.74	
	高级技工人工费		元	999.15	1158.80	1298.55	1340.60	
材料	埃特板 δ=10.0mm		m²	105.000	107.000	109.000	108.000	32.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	16.716	17.385	18.053	18.722	10.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(2) GRC板

工作内容：定位放线、安装GRC、GRG饰板，封口磨边填胶等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-187	020003-188	020003-189	020003-190	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			GRC、GRC挂板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	52670.99	55201.94	57913.45	58042.67	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	48637.61	50835.04	53228.53	53298.53	
	其 中	人工费	元	7078.60	8211.36	9202.09	9499.32	
		材料费	元	38041.66	38816.01	39942.11	39661.21	
		机械费	元	53.67	55.81	57.96	60.11	
		管理费	元	1147.60	1331.14	1491.68	1539.86	
		利润	元	2316.08	2420.72	2534.69	2538.03	
	安全文明施工措施费		元	1035.98	1082.79	1133.77	1135.26	
	规费		元	1274.15	1478.04	1656.38	1709.88	
	税金		元	1723.25	1806.07	1894.77	1899.00	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	2429.38	2818.27	3158.08	3260.27	
	技工人工费		元	4136.80	4798.84	5377.74	5551.38	
	高级技工人工费		元	512.42	594.25	666.27	687.67	
材 料	GRC饰面板（成品）		m ²	103.000	105.000	108.000	107.000	350.00
	连接件		套	440.600	458.224	475.848	493.472	4.00
	云石胶		kg	2.000	2.000	2.000	2.000	20.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	0.300	0.312	0.324	0.336	178.89

(3) FC板

工作内容：下料裁板、铺钉面层、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-191	020003-192	020003-193	020003-194	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			FC板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7110.76	7649.50	8130.59	8179.77	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6396.37	6852.42	7260.78	7293.04	
	其 中	人工费	元	1919.46	2226.91	2495.28	2576.48	
		材料费	元	3861.37	3938.44	4015.51	3951.88	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	310.95	360.76	404.24	417.39	
		利润	元	304.59	326.31	345.75	347.29	
	安全文明施工措施费		元	136.24	145.96	154.65	155.34	
	规费		元	345.50	400.84	449.15	463.77	
	税金		元	232.65	250.28	266.01	267.62	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	275.52	319.82	358.16	369.80	
	技工人工费		元	597.20	692.89	776.38	801.87	
	高级技工人工费		元	1046.74	1214.20	1360.74	1404.81	
材 料	FC板 δ=8.0mm（成品）		m ²	105.000	107.000	109.000	107.000	35.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	16.716	17.385	18.053	18.722	10.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(4) 木质板、竹片板

工作内容：定位放线、铺钉面层、修补局部油漆、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-195	020003-196	020003-197	020003-198	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木质饰面板（钉板）					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	24204.12	24779.49	25286.22	25535.83	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	22507.75	22986.14	23407.74	23616.53	
	其 中	人工费	元	2361.39	2739.07	3070.01	3226.73	
		材料费	元	18300.27	18301.44	18302.62	18303.78	
		机械费	元	385.50	400.83	416.37	431.70	
		管理费	元	388.79	450.22	504.09	529.72	
		利润	元	1071.80	1094.58	1114.65	1124.60	
	安全文明施工措施费		元	479.42	489.60	498.58	503.03	
	规费		元	425.05	493.03	552.60	580.81	
	税金		元	791.90	810.72	827.30	835.46	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	339.22	393.52	441.09	463.62	
	技工人工费		元	734.45	852.11	955.19	1003.77	
	高级技工人工费		元	1287.72	1493.44	1673.73	1759.34	
材 料	桦木板（成品）		m ²	101.000	101.000	101.000	101.000	180.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	1.020	1.061	1.102	1.142	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	2.530	2.631	2.732	2.834	5.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=0.6		台班	1.836	1.909	1.983	2.056	209.97

工作内容：定位放线、铺钉面层、修补局部油漆、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-199	020003-200	020003-201	020003-202	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木质饰面板（挂板）					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	27962.58	28993.40	29896.42	30332.51	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	25723.75	26578.44	27327.36	27689.87	
	其 中	人工费	元	4311.40	5001.43	5604.77	5891.39	
		材料费	元	19488.96	19501.14	19513.32	19525.50	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	698.45	810.23	907.97	954.41	
		利润	元	1224.94	1265.64	1301.30	1318.57	
	安全文明施工措施费		元	547.92	566.12	582.07	589.79	
	规费		元	776.05	900.26	1008.86	1060.45	
	税金		元	914.86	948.58	978.13	992.40	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	619.06	718.25	805.07	846.09	
	技工人工费		元	1341.25	1555.90	1743.57	1832.80	
	高级技工人工费		元	2351.09	2727.28	3056.13	3212.50	
材 料	榉木板（成品）		m²	101.000	101.000	101.000	101.000	180.00
	不锈钢挂件 1.2mm		个	404.000	408.040	412.080	416.120	3.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：定位放线、铺钉面层、修补局部油漆、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-203	020003-204	020003-205	020003-206	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			硬木板条					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	11990.45	12898.15	13692.58	14124.76	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	10678.23	11429.41	12086.84	12451.20	
	其 中	人工费	元	3847.13	4462.80	5001.64	5256.85	
		材料费	元	5307.63	5307.63	5307.63	5311.14	
		机械费	元	385.50	385.50	385.50	431.70	
		管理费	元	629.48	729.22	816.51	858.60	
		利润	元	508.49	544.26	575.56	592.91	
	安全文明施工措施费		元	227.45	243.45	257.45	265.21	
	规费		元	692.48	803.30	900.30	946.23	
	税金		元	392.29	421.99	447.99	462.12	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	552.38	640.84	718.10	754.81	
	技工人工费		元	1196.98	1388.54	1556.26	1635.52	
	高级技工人工费		元	2097.77	2433.42	2727.28	2866.52	
材 料	杉木条板（成品）		m ²	101.000	101.000	101.000	101.000	52.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	1.020	1.020	1.020	1.142	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	2.530	2.530	2.530	2.834	5.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min） Q=0.6		台班	1.836	1.836	1.836	2.056	209.97

工作内容：下料裁板、铺钉面层、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-207	020003-208	020003-209	020003-210	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			纤维板、刨花板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5505.62	6082.90	6595.44	6798.69	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4821.24	5305.17	5735.54	5901.95	
	其 中	人工费	元	2230.91	2587.33	2899.68	3047.77	
		材料费	元	1607.60	1638.74	1669.88	1640.70	
		机械费	元	385.50	400.83	416.37	431.70	
		管理费	元	367.65	425.64	476.49	500.73	
		利润	元	229.58	252.63	273.12	281.05	
	安全文明施工措施费		元	102.69	113.00	122.17	125.71	
	规费		元	401.56	465.72	521.94	548.60	
	税金		元	180.13	199.01	215.79	222.43	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	320.27	371.28	416.19	437.52	
	技工人工费		元	694.18	805.20	902.17	948.36	
	高级技工人工费		元	1216.46	1410.85	1581.32	1661.89	
材 料	纤维板		m ²	105.000	107.000	109.000	107.000	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	1.690	1.758	1.825	1.893	5.50
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	1.020	1.061	1.102	1.142	15.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=0.6		台班	1.836	1.909	1.983	2.056	209.97

工作内容：下料裁板、钉或铺贴面层、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-211	020003-212	020003-213	020003-214	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木丝板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7781.59	8640.60	9400.69	9705.20	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6775.29	7493.72	8130.33	8379.22	
	其 中	人工费	元	3374.39	3914.21	4386.78	4610.96	
		材料费	元	2139.87	2181.24	2222.62	2183.58	
		机械费	元	385.50	400.83	416.37	431.70	
		管理费	元	552.90	640.60	717.40	753.97	
		利润	元	322.63	356.84	387.16	399.01	
	安全文明施工措施费		元	144.31	159.62	173.18	178.48	
	规费		元	607.39	704.56	789.62	829.97	
	税金		元	254.60	282.70	307.56	317.53	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	484.51	562.08	629.94	662.17	
	技工人工费		元	1049.95	1217.85	1364.71	1434.54	
	高级技工人工费		元	1839.93	2134.28	2392.13	2514.25	
材 料	木丝板 δ =25.0mm		m²	105.000	107.000	109.000	107.000	20.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	1.020	1.061	1.102	1.142	15.00
	圆钉 L=60mm		kg	2.530	2.631	2.732	2.834	5.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min） Q=0.6		台班	1.836	1.909	1.983	2.056	209.97

工作内容：下料裁板、钉或铺贴面层、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-215	020003-216	020003-217	020003-218	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			防火板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6946.03	7581.18	8144.26	8332.18	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6144.04	6676.12	7148.56	7297.62	
	其 中	人工费	元	2465.89	2860.12	3205.47	3369.50	
		材料费	元	2986.11	3034.75	3083.39	3034.75	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	399.47	463.34	519.29	545.86	
		利润	元	292.57	317.91	340.41	347.51	
	安全文明施工措施费		元	130.87	142.20	152.26	155.44	
	规费		元	443.86	514.82	576.98	606.51	
	税金		元	227.26	248.04	266.46	272.61	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	354.13	410.66	460.34	484.06	
	技工人工费		元	767.14	889.79	997.12	1048.29	
	高级技工人工费		元	1344.62	1559.67	1748.01	1837.15	
材 料	防火胶板 1220mm×2440mm×1.0mm		m²	110.000	112.200	114.400	112.200	22.00
	万能胶		kg	31.500	31.500	31.500	31.500	17.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：钉或铺贴面层、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-219	020003-220	020003-221	020003-222	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			柚木皮					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7116.23	7930.85	8643.16	8981.03	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6131.06	6805.21	7394.69	7674.31	
	其 中	人工费	元	3454.19	4006.73	4489.87	4719.05	
		材料费	元	1825.33	1825.33	1825.33	1825.33	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	559.58	649.09	727.36	764.49	
		利润	元	291.96	324.06	352.13	365.44	
	安全文明施工措施费		元	130.59	144.95	157.51	163.46	
	规费		元	621.75	721.21	808.18	849.43	
	税金		元	232.83	259.48	282.78	293.83	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	495.99	575.35	644.56	677.53	
	技工人工费		元	1074.71	1246.49	1397.04	1468.34	
	高级技工人工费		元	1883.49	2184.89	2448.27	2573.18	
材 料	柚木皮		m ²	110.000	110.000	110.000	110.000	11.50
	万能胶		kg	31.500	31.500	31.500	31.500	17.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：铺钉面层、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-223	020003-224	020003-225	020003-226	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			竹 片					
			墙 面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9833.56	10643.34	11352.25	11687.83	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8708.33	9378.48	9965.15	10242.87	
	其 中	人工费	元	3433.41	3982.67	4463.50	4691.12	
		材料费	元	4304.03	4304.03	4304.03	4304.03	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	556.21	645.19	723.09	759.96	
		利润	元	414.68	446.59	474.53	487.76	
	安全文明施工措施费		元	185.49	199.76	212.26	218.17	
	规费		元	618.01	716.88	803.43	844.40	
	税金		元	321.73	348.22	371.41	382.39	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	493.01	571.77	640.84	673.51	
	技工人工费		元	1068.24	1239.10	1388.73	1459.29	
	高级技工人工费		元	1872.16	2171.80	2433.93	2558.32	
材 料	半圆竹片 DN20		m²	105.000	105.000	105.000	105.000	40.00
	镀锌铁丝（综合）		kg	13.056	13.056	13.056	13.056	6.05
	镀锌螺钉（综合）		10个	7.262	7.262	7.262	7.262	0.50
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(5) 金属板

工作内容：安装配套槽铝、挂装金属装饰板、填缝打胶、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-227	020003-228	020003-229	020003-230	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属装饰板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	45792.53	48101.36	49020.96	49754.33	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	42596.74	44659.74	45422.27	46037.20	
	其 中	人工费	元	4390.40	5092.31	5707.57	6159.52	
		材料费	元	35466.68	36615.83	36627.10	36687.59	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	711.24	824.95	924.63	997.84	
		利润	元	2028.42	2126.65	2162.97	2192.25	
	安全文明施工措施费		元	907.31	951.25	967.49	980.59	
	规费		元	790.27	916.62	1027.36	1108.71	
	税金		元	1498.21	1573.75	1603.84	1627.83	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	630.25	731.09	819.39	884.43	
	技工人工费		元	1366.01	1584.34	1775.90	1916.29	
	高级技工人工费		元	2394.14	2776.88	3112.28	3358.80	
材 料	不锈钢装饰板（成品）		m ²	101.000	101.000	101.000	101.000	335.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	6.800	13.600	13.600	13.600	10.00
	橡胶密封条		m	249.900	357.000	357.000	392.700	2.00
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	340.000	680.000	680.000	680.000	2.50
	玻璃胶 300mL		支	3.119	4.055	4.990	4.055	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：安装固定件、安装金属蜂窝板、填缝打胶、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号				020003-231	020003-232	020003-233	020003-234	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				金属蜂窝板					
				墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价				元	54221.71	62071.68	62909.19	63589.40	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	50646.47	57968.07	58662.17	59233.59	
	其 中	人工费		元	4013.80	4655.94	5218.34	5631.40	
		材料费		元	43570.69	49797.49	49805.02	49869.25	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	650.24	754.26	845.37	912.29	
		利润		元	2411.74	2760.38	2793.44	2820.65	
	安全文明施工措施费			元	1078.77	1234.72	1249.50	1261.68	
	规费			元	722.48	838.07	939.30	1013.65	
	税金			元	1773.99	2030.82	2058.22	2080.48	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	576.24	668.43	749.28	808.35	
	技工人工费			元	1248.89	1448.58	1623.69	1752.06	
	高级技工人工费			元	2188.67	2538.93	2845.37	3070.99	
材 料	金属蜂窝板（成品）			m ²	101.000	101.000	101.000	101.000	365.00
	盘头螺栓			100个	6.800	13.600	13.600	13.600	178.00
	弹簧卡扣			个	170.000	340.000	340.000	340.000	3.00
	弹簧			个	170.000	340.000	340.000	340.000	2.00
	橡胶密封条			m	249.900	357.000	357.000	392.700	2.00
	玻璃胶 300mL			支	1.560	2.495	3.119	2.495	12.00
	悬挂梁			个	170.000	340.000	340.000	340.000	5.00
	挂钩			个	170.000	340.000	340.000	340.000	2.00
	安装底盘			个	340.000	680.000	680.000	680.000	8.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：安装挂钩、安装搪瓷钢板及搪瓷嵌缝板、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-235	020003-236	020003-237	020003-238	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			搪瓷钢板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	69427.31	71197.43	72207.36	73029.33	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	64893.13	66431.63	67267.40	67957.14	
	其 中	人工费	元	4891.55	5674.58	6359.58	6863.14	
		材料费	元	56119.00	56674.36	56674.36	56746.12	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	792.43	919.28	1030.25	1111.83	
		利润	元	3090.15	3163.41	3203.21	3236.05	
	安全文明施工措施费		元	1382.22	1414.99	1432.80	1447.49	
	规费		元	880.48	1021.42	1144.72	1235.37	
	税金		元	2271.48	2329.39	2362.44	2389.33	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	702.29	814.62	912.78	985.42	
	技工人工费		元	1521.91	1765.56	1978.72	2135.18	
	高级技工人工费		元	2667.35	3094.40	3468.08	3742.54	
材 料	搪瓷钢板（成品）		m ²	101.000	101.000	101.000	101.000	520.00
	扩底型锚栓 M12		个	600.000	672.000	672.000	672.000	1.20
	不锈钢六角螺栓 M10×20mm		个	600.000	672.000	672.000	672.000	0.50
	C型橡胶带		m	249.900	357.000	357.000	392.700	2.00
	不锈钢挂件 1.2mm		个	600.000	672.000	672.000	672.000	3.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：铺钉面层、注胶、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-239	020003-240	020003-241	020003-242	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			铝单板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	23616.58	25205.11	26881.06	27262.03	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	21422.67	22776.02	24231.13	24494.58	
	其 中	人工费	元	5360.73	6218.46	6968.49	7520.96	
		材料费	元	14173.37	14465.60	14979.88	14588.81	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	868.44	1007.39	1128.90	1218.40	
		利润	元	1020.13	1084.57	1153.86	1166.41	
	安全文明施工措施费		元	456.30	485.13	516.12	521.73	
	规费		元	964.93	1119.32	1254.33	1353.77	
	税金		元	772.68	824.64	879.48	891.95	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	769.72	892.93	1000.48	1079.99	
	技工人工费		元	1667.83	1934.76	2168.05	2339.85	
	高级技工人工费		元	2923.18	3390.77	3799.96	4101.12	
材 料	铝单板 δ =2.5mm		m ²	106.000	108.000	112.000	108.000	120.00
	电化角铝 25.4mm×2mm		m	170.243	176.667	180.682	192.180	6.50
	铝拉铆钉		个	1990.400	2065.500	2112.400	2246.900	0.12
	玻璃胶 300mL		支	3.119	3.119	3.119	3.119	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：钉或贴面层、钉压条、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-243	020003-244	020003-245	020003-246	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			铝合金条板					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14046.08	15126.96	16234.92	16513.05	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12638.85	13556.30	14512.67	14707.69	
	其 中	人工费	元	3769.25	4372.16	4899.86	5287.89	
		材料费	元	7657.13	7830.31	8127.95	7862.79	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	610.62	708.29	793.78	856.64	
		利润	元	601.85	645.54	691.08	700.37	
	安全文明施工措施费		元	269.21	288.75	309.12	313.27	
	规费		元	678.47	786.99	881.97	951.82	
	税金		元	459.55	494.92	531.16	540.27	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	541.19	627.56	703.49	759.13	
	技工人工费		元	1172.60	1360.28	1524.49	1645.12	
	高级技工人工费		元	2055.46	2384.32	2671.88	2883.64	
材 料	铝合金条板 δ =0.8mm 宽150mm		m ²	106.000	108.000	112.000	108.000	70.00
	铝合金压条（综合）		m	40.400	48.480	52.520	56.560	4.00
	玻璃胶 300mL		支	3.119	3.119	3.119	3.119	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(6) 玻璃类板材

工作内容：定位放线、安装玻璃面层、钉压条等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-247	020003-248	020003-249	020003-250	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			玻璃面层					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	13745.72	14849.37	15544.13	15239.74	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12475.82	13434.27	14016.28	13771.43	
	其 中	人工费	元	3080.25	3572.91	4004.13	3757.66	
		材料费	元	8302.48	8642.82	8696.04	8749.25	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	499.00	578.81	648.67	608.74	
		利润	元	594.09	639.73	667.44	655.78	
	安全文明施工措施费		元	265.73	286.15	298.55	293.33	
	规费		元	554.45	643.12	720.74	676.38	
	税金		元	449.72	485.83	508.56	498.60	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	442.14	513.00	574.75	539.40	
	技工人工费		元	958.33	1111.46	1245.75	1169.09	
	高级技工人工费		元	1679.78	1948.45	2183.63	2049.17	
材 料	镜面玻璃 δ=5.0mm（成品）		m²	103.000	103.000	103.000	103.000	60.00
	不锈钢压条 65mm×15mm×2mm		m	124.202	182.590	191.720	200.849	5.80
	玻璃胶 300mL		支	113.400	113.400	113.400	113.400	12.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

(7) 软包、硬包类

工作内容：定位放线、安装成品饰面板、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-251	020003-252	020003-253	020003-254	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品软包安装					
			墙面	方形柱、 梁面	圆形柱、 弧形梁面	零星项目		
2023年8月全费用参考综合单价			元	31677.59	32340.80	32922.58	32607.19	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	29514.22	30064.35	30547.11	30287.40	
	其 中	人工费	元	2768.45	3210.93	3598.20	3376.93	
		材料费	元	24891.84	24901.61	24911.38	24921.15	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	448.49	520.17	582.91	547.06	
		利润	元	1405.44	1431.64	1454.62	1442.26	
	安全文明施工措施费		元	628.65	640.37	650.65	645.12	
	规费		元	498.32	577.97	647.68	607.85	
	税金		元	1036.40	1058.11	1077.14	1066.82	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	397.54	460.93	516.57	484.80	
	技工人工费		元	861.35	998.96	1119.58	1050.69	
	高级技工人工费		元	1509.56	1751.04	1962.05	1841.44	
材 料	万能胶		kg	30.000	30.000	30.000	30.000	17.50
	软包（成品）		m²	100.000	100.000	100.000	100.000	240.00
	射钉		10个	243.000	252.720	262.440	272.160	1.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

3.3.5 隔断

1.现场制作、安装

工作内容：定位弹线、下料、安装龙骨、安装玻璃、清理嵌缝等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-255	020003-256	020003-257	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			玻璃隔断制作、安装				
			木骨架	全玻璃	防弹玻璃		
2023年8月全费用参考综合单价			元	18868.74	26154.52	115364.04	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	17052.67	24141.64	107596.34	
	其 中	人工费	元	4641.75	3572.00	9452.72	
		材料费	元	9338.39	18841.38	91488.64	
		机械费	元	1484.49	—	—	
		管理费	元	776.01	578.66	1531.34	
		利润	元	812.03	1149.60	5123.64	
	安全文明施工措施费		元	363.22	514.22	2291.80	
	规费		元	835.52	642.96	1701.49	
	税金		元	617.33	855.70	3774.41	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	666.49	512.85	1357.15	
	技工人工费		元	1444.14	1111.46	2940.92	
	高级技工人工费		元	2531.12	1947.69	5154.65	
材 料	防弹玻璃 δ=19.0mm（成品）		m ²	—	—	95.864	850.00
	钢化白玻 δ=12.0mm		m ²	—	121.000	—	128.00
	杉木枋板材		m ³	2.353	—	—	2200.00
	角钢（综合）		t	—	0.436	—	4594.00
	浮法白色玻璃（国产） δ=6.0mm		m ²	91.490	—	—	43.00
	橡胶条伸缩缝		m	—	157.360	—	2.63
	防腐油		kg	3.309	—	—	31.50
	不锈钢槽钢 10mm×20mm×1mm		m	—	—	151.428	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	—	353.600	—	1.25
	圆钉 L=60mm		kg	5.642	—	—	5.50
	不锈钢管 φ76mm×2.0mm		m	—	—	86.992	81.50
	不锈钢螺栓 M5×12mm		个	—	—	71.400	0.40
	玻璃胶 300mL		支	—	25.666	76.667	12.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=0.6		台班	7.070	—	—	209.97

工作内容：定位弹线、下料、安装龙骨及面层、清理嵌缝等。单位：100m²

子 目 编 号				020003-258	020003-259	020003-260	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				玻璃隔断制作、安装				
				不锈钢	铝合金	铝合金板条		
2023年8月全费用参考综合单价				元	55808.25	34670.20	31386.04	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	50897.81	31985.45	28896.65	
	其 中	人工费		元	11113.44	4828.62	4705.66	
		材料费		元	35560.28	24851.47	22052.64	
		机械费		元	—	—	—	
		管理费		元	1800.38	782.24	762.32	
		利润		元	2423.71	1523.12	1376.03	
	安全文明施工措施费			元	1084.12	681.29	615.50	
	规费			元	2000.42	869.15	847.02	
	税金			元	1825.90	1134.31	1026.87	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	1595.53	693.20	675.45	
	技工人工费			元	3457.77	1502.32	1464.09	
	高级技工人工费			元	6060.14	2633.10	2566.12	
材 料	玻璃胶 300mL			支	100.000	63.000	—	12.00
	镀锌钢板 δ=1.0mm			kg	59.042	—	—	5.66
	铝合金型材（综合）			kg	—	411.739	393.753	22.00
	不锈钢方管 35mm×38mm×1mm			m	393.613	—	—	18.98
	铁件（综合）			kg	—	0.032	94.646	6.96
	不锈钢管 φ50mm×1.5mm			m	314.890	—	—	41.67
	自攻螺钉 ST6×30mm			100个	—	—	4.794	2.63
	钢化白玻 δ=12.0mm			m²	95.864	112.616	—	128.00
	铝合金条板 δ=0.8mm 宽150mm			m²	—	—	97.275	70.00
	自攻螺钉 M6×20mm			100个	—	7.956	4.722	7.85
	膨胀螺栓（综合）			套	510.200	348.840	259.723	1.25
	角铝 25.4mm×1mm			m	—	—	277.268	6.02
	铝槽 38mm×18mm×1.9mm			m	—	—	628.149	6.00
	其他材料费			%	1.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：定位安装、周边塞口、下料、安装龙骨及面层、安装玻璃、清理嵌缝等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-261		020003-262		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			玻璃砖隔断				
			分格嵌缝		全砖		
2023年8月全费用参考综合单价			元	74148.71	71275.32		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	69364.89	66704.40		
	其 中	人工费	元	4891.12	4545.47		
		材料费	元	60301.97	58207.99		
		机械费	元	75.13	37.57		
		管理费	元	793.58	736.97		
		利润	元	3303.09	3176.40		
	安全文明施工措施费		元	1477.47	1420.80		
	规费		元	880.40	818.18		
	税金		元	2425.95	2331.94		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	702.29	652.77		
	技工人工费		元	1521.73	1414.21		
	高级技工人工费		元	2667.10	2478.49		
材 料	杉木枋板材		m³	0.683	—		2200.00
	玻璃砖 190mm×190mm×95mm		块	2458.838	2853.186		18.00
	1：2白水泥白石子浆		m³	0.370	0.421		480.00
	白水泥		t	0.344	0.392		1097.00
	冷拔钢丝		kg	58.395	65.580		4.95
	槽钢（综合）		kg	1853.338	906.617		4.69
	扁钢（综合）		kg	705.375	—		4.97
	镀锌铁丝（综合）		kg	3.318	3.318		6.05
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	2.625	1.239		8.62
	铁件（综合）		kg	187.545	210.629		6.96
	其他材料费		%	0.250	0.250		1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	0.420	0.210		178.89

工作内容：定位弹线、安装、清理嵌缝，安装上部吊杆、安装玻璃、注密封胶、表面清洁等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-263		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			铝扣板装饰隔断制作、安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	30806.69	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	28431.42	
	其 中	人工费	元	4232.03	
		材料费	元	22159.92	
		机械费	元	—	
		管理费	元	685.59	
		利润	元	1353.88	
	安全文明施工措施费		元	605.59	
	规费		元	761.77	
	税金		元	1007.91	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	607.57	
	技工人工费		元	1316.68	
	高级技工人工费		元	2307.78	
材 料	松杂枋板材		m ³	0.005	2016.00
	铝槽 38mm×18mm×1.9mm		m	634.000	6.00
	膨胀螺栓（综合）		套	260.000	1.25
	铝合金型材（综合）		kg	393.210	22.00
	铝合金扣板 100mm×6000mm		m ²	98.230	67.50
	电化角铝 25.4mm×2mm		m	280.000	6.50
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm		kg	92.000	5.50
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	4.720	10.00
	自攻螺钉 M4×30mm		100个	47.930	7.00
	其他材料费		%	0.140	1.00

2.成品隔断安装

工作内容：定位弹线、安装、清理嵌缝等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-264	020003-265	020003-266	020003-267	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			成品活动隔断		成品浴厕隔断			
			推拉式	折叠式	卫生间	小便斗		
2023年8月全费用参考综合单价			元	45513.52	51718.82	12879.75	15707.10	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	42309.87	48107.39	11521.65	14673.21	
	其 中	人工费	元	4518.73	4970.18	3840.54	1152.56	
		材料费	元	35044.35	40041.21	6510.29	12635.22	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	732.03	805.17	622.17	186.71	
		利润	元	2014.76	2290.83	548.65	698.72	
	安全文明施工措施费		元	901.20	1024.69	245.41	312.54	
	规费		元	813.37	894.63	691.30	207.46	
	税金		元	1489.08	1692.11	421.39	513.89	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	648.75	713.63	551.34	165.58	
	技工人工费		元	1406.09	1546.66	1194.95	358.73	
	高级技工人工费		元	2463.89	2709.89	2094.25	628.25	
材 料	防水型复合板材（成品）		m ²	—	—	100.000	100.000	40.00
	折叠式活动隔断（成品）		m ²	—	100.000	—	—	350.00
	推拉式活动隔断（成品）		m ²	100.000	—	—	—	310.00
	尼龙站脚		个	—	—	48.300	200.000	15.00
	导轨		m	36.000	36.000	—	—	80.00
	地板封边条		m	36.000	—	—	—	15.00
	铝合金门档 40mm×40mm		m	—	—	57.200	—	15.00
	软塑料线条 宽200mm		m	—	—	—	588.000	7.50
	膨胀螺栓（综合）		套	200.000	200.000	—	—	1.25
	圆形塑料角码 5mm×5mm		个	—	—	—	400.000	3.00
	铝合金压条 T型		m	—	—	89.600	—	9.00
	橡胶密封条		m	100.000	136.000	—	—	2.00
	滑轮		组	—	72.000	—	—	20.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	1.900	0.200	1.00

工作内容：定位弹线、安装龙骨及面层、清理嵌缝等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-268	020003-269	020003-270	020003-271	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品花式木隔断			成品桦木板面隔断		
			直栅漏空、 直栅横格	井格 100mm× 100mm	井格 200mm× 200mm			
2023年8月全费用参考综合单价			元	14890.69	26188.34	20648.73	28526.49	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	13420.81	23758.50	18672.08	26250.70	
	其 中	人工费	元	3871.27	5927.60	5018.66	4351.88	
		材料费	元	6234.94	12608.04	9300.10	17485.75	
		机械费	元	2015.71	3081.31	2608.88	2418.85	
		管理费	元	659.80	1010.19	855.29	744.19	
		利润	元	639.09	1131.36	889.15	1250.03	
	安全文明施工措施费		元	285.86	506.06	397.72	559.14	
	规费		元	696.83	1066.97	903.36	783.34	
	税金		元	487.19	856.81	675.57	933.31	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	556.11	851.17	720.64	624.72	
	技工人工费		元	1204.55	1844.80	1561.43	1354.18	
	高级技工人工费		元	2110.61	3231.63	2736.59	2372.98	
材 料	花式木隔断 直栅漏空（成品）		m²	100.000	—	—	—	60.00
	桦木板面隔断（成品）		m²	—	—	—	100.000	150.00
	聚醋酸乙烯乳液		kg	12.600	17.426	7.204	32.076	8.35
	花式木隔断 井格 100mm×100mm（成品）		m²	—	101.000	—	—	120.00
	花式木隔断 井格 200mm×200mm（成品）		m²	—	—	101.000	—	90.00
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	4.533	14.513	3.858	—	15.00
	铁件（综合）		kg	—	—	—	174.930	6.96
	环氧树脂胶		kg	—	—	—	19.080	38.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.600	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min） Q=0.6		台班	9.600	14.675	12.425	11.520	209.97

工作内容：定位、安装、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号				020003-272	020003-273	020003-274	020003-275	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品塑钢隔断			成品全玻 璃隔断		
				全玻	半玻	全塑钢板			
2023年8月全费用参考综合单价				元	60808.43	42945.49	68759.01	25778.11	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	56772.56	39937.10	64235.73	23521.73	
	其 中	人工费		元	4650.64	4181.50	5030.30	5066.53	
		材料费		元	48665.06	33176.43	55331.68	16514.34	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	753.40	677.40	814.91	820.78	
		利润		元	2703.46	1901.77	3058.84	1120.08	
	安全文明施工措施费			元	1209.26	850.66	1368.22	501.01	
	规费			元	837.12	752.67	905.45	911.98	
	税金			元	1989.49	1405.06	2249.61	843.39	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	667.83	600.26	722.28	727.66	
	技工人工费			元	1446.91	1301.17	1565.13	1576.59	
	高级技工人工费			元	2535.90	2280.07	2742.89	2762.28	
材 料	塑钢隔断（成品）			m ²	—	—	100.000	—	530.00
	塑钢半玻璃隔断（成品）			m ²	—	103.000	—	—	300.00
	塑钢全玻璃隔断（成品）			m ²	103.000	—	—	—	450.00
	钢化玻璃 δ=12.0mm（成品）			m ²	—	—	—	103.000	128.00
	角钢（综合）			t	—	—	—	0.436	4594.00
	橡胶条 φ20mm			个	625.274	625.274	625.274	—	2.63
	膨胀螺栓（综合）			套	218.190	218.190	218.190	353.600	1.25
	橡胶条伸缩缝			m	—	—	—	157.360	2.63
	玻璃胶 300mL			支	14.039	14.039	14.039	25.666	12.00
	自攻螺钉 M6×20mm			100个	13.760	13.760	13.760	—	7.85
	其他材料费			%	0.250	0.250	0.250	1.000	1.00

工作内容：定位、安装、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-276	020003-277	2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			成品双层玻璃隔断	成品铝合金格栅隔断	
			内含可调节百叶		
2023年8月全费用参考综合单价		元	54429.41	47097.99	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	50399.93	43824.48
	其 中	人工费	元	6528.72	4439.62
		材料费	元	40413.56	36578.76
		机械费	元	—	—
		管理费	元	1057.65	719.22
		利润	元	2400.00	2086.88
	安全文明施工措施费		元	1073.52	933.46
	规费		元	1175.17	799.13
	税金		元	1780.79	1540.92
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	937.68	637.70
	技工人工费		元	2031.55	1381.34
	高级技工人工费		元	3559.49	2420.58
材 料	铝合金格栅隔断（成品）		m ²	—	103.000
	双层玻璃隔断内含可调节百叶（成品）		m ²	103.000	—
	角钢（综合）		t	0.521	0.443
	膨胀螺栓（综合）		套	353.600	300.560
	玻璃胶 300mL		支	29.250	24.863
	其他材料费		%	3.000	2.550
					1.00

3.3.6 隔墙

工作内容：定位弹线、下料、安装龙骨、安装石膏板、清理嵌缝等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-278	020003-279	020003-280	020003-281	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			轻钢龙骨石膏板隔墙		型钢龙骨石膏板隔墙			
			单层单面	单层双面	单层单面	单层双面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	13427.34	16429.89	13733.38	16643.57	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11736.23	14380.82	11917.24	14478.94	
	其 中	人工费	元	5565.65	6695.67	6183.21	7287.23	
		材料费	元	4710.07	5915.65	4087.96	5244.81	
		机械费	元	—	—	75.67	75.67	
		管理费	元	901.64	1084.70	1002.91	1181.76	
		利润	元	558.87	684.80	567.49	689.47	
	安全文明施工措施费		元	249.98	306.31	253.84	308.40	
	规费		元	1001.82	1205.22	1112.98	1311.70	
	税金		元	439.31	537.54	449.32	544.53	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	799.10	961.25	887.71	1046.28	
	技工人工费		元	1731.57	2083.28	1923.86	2267.26	
	高级技工人工费		元	3034.98	3651.14	3371.64	3973.69	
材 料	角钢（综合）		t	—	—	0.536	0.536	4594.00
	嵌缝膏		kg	42.000	84.000	42.000	84.000	2.00
	嵌缝纸带		m	109.000	217.000	109.000	217.000	0.20
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	—	—	2.056	2.056	8.62
	轻钢龙骨 75mm×40mm		m	107.000	107.000	—	—	10.50
	轻钢龙骨 75mm×45mm		m	183.000	183.000	—	—	12.50
	射钉		10个	15.100	15.100	—	—	1.00
	沥青油		kg	—	—	25.580	25.580	0.72
	石膏板 δ=9.5mm		m²	105.000	210.000	105.000	210.000	10.00
	膨胀螺栓（综合）		套	—	—	321.000	321.000	1.25
	自攻螺钉 M4×15mm		100个	18.000	36.000	—	—	3.00
	红丹环氧防锈漆		kg	—	—	0.312	0.312	19.20
	其他材料费		%	1.600	1.200	0.650	0.530	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	—	—	0.423	0.423	178.89

工作内容：运输材料、水刷墙板黏结面、调制砂浆、拼装贴网格条布、填灌混凝土等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-282	020003-283	020003-284	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			陶粒玻璃纤维空心轻质内墙板安装				
			墙体厚度h（mm）				
			h=60	h=90	h=120		
2023年8月全费用参考综合单价			元	12225.52	17323.48	20325.68	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11029.18	15765.98	18517.87	
	其 中	人工费	元	3119.06	3638.31	4157.66	
		材料费	元	6879.63	10787.50	12804.87	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	505.29	589.41	673.54	
		利润	元	525.20	750.76	881.80	
	安全文明施工措施费		元	234.92	335.82	394.43	
	规费		元	561.43	654.90	748.38	
	税金		元	399.99	566.78	665.00	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	447.80	522.40	596.83	
	技工人工费		元	970.33	1131.96	1293.60	
	高级技工人工费		元	1700.93	1983.95	2267.23	
材 料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装		t	0.026	0.040	0.050	449.00
	玻璃纤维嵌缝布		m	422.000	422.000	422.000	0.15
	108胶		kg	39.260	58.760	78.390	2.60
	空心轻质墙板 δ =90.0mm		m ²	—	104.000	—	90.00
	空心轻质墙板 δ =120.0mm		m ²	—	—	104.000	108.00
	空心轻质墙板 δ =60.0mm		m ²	104.000	—	—	54.00
	水		m ³	1.380	1.840	1.840	3.77
	圆钢（HPB300）Φ10mm以外		kg	21.000	21.000	21.000	4.71
	膨胀螺钉 M5×50mm		100个	2.110	2.110	2.110	40.00
	U型码		100只	2.110	2.110	2.110	321.00
	普通预拌混凝土 C20， 骨料最大粒径31.5mm		m ³	0.070	0.110	0.150	526.90
	湿拌砌筑砂浆 M7.5		m ³	0.300	0.450	0.600	476.15
	其他材料费		%	0.600	0.500	0.400	1.00

3.3.7 幕墙工程

1.预埋件

工作内容：运输材料、制作板式预埋件、定位、固定安装预埋件等。单位：见表

子 目 编 号				020003-285	020003-286	020003-287	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				结构预埋件制作、安装				
				平板式预埋件	预埋对穿螺栓	槽式预埋件		
				t	100根	100个		
2023年8月全费用参考综合单价				元	11594.97	10118.94	18557.01	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	10519.95	9271.89	17216.88	
	其 中	人工费		元	2619.92	1769.43	2034.84	
		材料费		元	6176.60	6742.12	13992.38	
		机械费		元	785.33	31.66	39.53	
		管理费		元	437.15	287.16	330.28	
		利润		元	500.95	441.52	819.85	
	安全文明施工措施费			元	224.07	197.49	366.72	
	规费			元	471.59	318.50	366.27	
	税金			元	379.36	331.06	607.14	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	187.96	126.94	145.89	
	技工人工费			元	1163.37	785.61	903.65	
	高级技工人工费			元	1268.59	856.88	985.30	
材 料	不锈钢对穿螺栓 M20×365mm 国产304（含螺母）			套	—	102.000	—	65.00
	镀锌钢槽式埋件 300mm 镀锌厚度≥85μm			套	—	—	102.000	135.00
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm			kg	1050.000	—	—	5.50
	电焊条 E4303 φ2.5mm			kg	36.000	1.448	1.810	8.62
	其他材料费			%	1.500	1.500	1.500	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32			台班	4.390	0.177	0.221	178.89

工作内容：运输材料、定位、钻孔及清孔、植入化学锚栓、清理等。

单位：100根

子 目 编 号			020003-288		020003-289		2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			后置埋件制作、安装					
			化学锚栓					
			M12以下		M12以上			
2023年8月全费用参考综合单价			元	2145.43		3102.06		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1903.40		2777.28		
	其 中	人工费	元	729.43		911.82		
		材料费	元	965.16		1585.50		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	118.17		147.71		
		利润	元	90.64		132.25		
	安全文明施工措施费		元	40.54		59.16		
	规费		元	131.30		164.13		
	税金		元	70.19		101.49		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	106.51		133.06		
	技工人工费		元	263.60		329.54		
	高级技工人工费		元	359.32		449.22		
材 料	化学锚栓 M16×190mm 国产304		套	—		102.000		13.50
	化学锚栓 M12×160mm 国产304		套	102.000		—		8.50
	合金钢钻头 20mm		个	—		3.800		35.00
	合金钢钻头 10mm		个	2.900		—		18.00
	其他材料费		%	5.000		5.000		1.00

工作内容：运输材料、定位、普通钻头钻孔、清孔、后扩底钻头端部扩孔、清孔、植入后扩底锚栓、扩底安装、清理等。

单位：100根

子 目 编 号				020003-290	020003-291	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				后置埋件制作、安装			
				后扩底锚栓			
				M12以下	M12以上		
2023年8月全费用参考综合单价				元	2748.17	4182.47	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2388.60	3693.54	
	其 中	人工费		元	1215.43	1519.00	
		材料费		元	862.53	1752.58	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	196.90	246.08	
		利润		元	113.74	175.88	
	安全文明施工措施费			元	50.88	78.67	
	规费			元	218.78	273.42	
	税金			元	89.91	136.84	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	177.37	221.66	
	技工人工费			元	439.27	548.99	
	高级技工人工费			元	598.79	748.35	
材 料	后扩底锚栓 5.8级镀锌 普通双管M16×190mm			套	—	102.000	15.00
	后扩底锚栓 5.8级镀锌 普通双管M12×160mm			套	102.000	—	7.50
	合金钢钻头 20mm			个	—	3.800	35.00
	合金钢钻头 10mm			个	2.900	—	18.00
	后扩孔钻头 普通双管M16×190mm配套			个	—	0.153	40.00
	后扩孔钻头 普通双管M12×160mm配套			个	0.133	—	32.00
	其他材料费			%	5.000	5.000	1.00

工作内容：运输材料、定位、钻孔、清孔安装、清理等。单位：100根

子 目 编 号			020003-292		020003-293		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			后置埋件制作、安装					
			膨胀锚栓					
			M12以下		M12以上			
2023年8月全费用参考综合单价			元	2037.54		2967.95		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1814.11		2666.31		
	其 中	人工费	元	656.25		820.86		
		材料费	元	965.16		1585.50		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	106.31		132.98		
		利润	元	86.39		126.97		
	安全文明施工措施费		元	38.64		56.79		
	规费		元	118.13		147.75		
	税金		元	66.66		97.10		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	95.76		119.79		
	技工人工费		元	237.18		296.67		
	高级技工人工费		元	323.31		404.40		
材 料	膨胀锚栓 LG型 M16×190 国产304		套	—		102.000		13.50
	膨胀锚栓 LG型 M12×160 国产304		套	102.000		—		8.50
	合金钢钻头 20mm		个	—		3.800		35.00
	合金钢钻头 10mm		个	2.900		—		18.00
	其他材料费		%	5.000		5.000		1.00

2.幕墙骨架

工作内容：运输材料、骨架型材下料加工、骨架现场定位安装、避雷焊接安装等。

单位：t

子 目 编 号			020003-294		020003-295		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			铝合金结构骨架		型钢结构骨架		
2023年8月全费用参考综合单价			元	33408.34	14460.45		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	30803.70	13042.12		
	其 中	人工费	元	4752.71	3707.88		
		材料费	元	23028.71	7327.01		
		机械费	元	772.98	772.98		
		管理费	元	782.46	613.20		
		利润	元	1466.84	621.05		
	安全文明施工措施费		元	656.12	277.80		
	规费		元	855.49	667.42		
	税金		元	1093.03	473.11		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	693.49	541.34		
	技工人工费		元	1717.71	1339.96		
	高级技工人工费		元	2341.51	1826.58		
材 料	乙炔气		m ³	2.100	2.100	14.70	
	铝型材 粉末喷涂		kg	1060.000	—	19.35	
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm		套	468.182	243.194	2.50	
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm		套	99.091	51.473	4.50	
	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85 μ m		kg	—	1060.000	5.60	
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85 μ m		kg	43.527	22.610	5.50	
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm		套	99.091	51.473	0.06	
	电焊条 E4303 φ2.5mm		kg	21.000	21.000	8.62	
	氧气（工业用）		m ³	5.300	5.300	19.58	
	其他材料费		%	1.500	1.500	1.00	
机 械	交流弧焊机 容量E（kW·A）E=32		台班	4.321	4.321	178.89	

3.玻璃幕墙面板

工作内容：运输材料、固定面板、安装密封胶条、注结构胶及耐候胶、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-296	020003-297	020003-298	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			框支撑玻璃面板				
			全隐框	半隐框	明框		
2023年8月全费用参考综合单价			元	55021.75	53078.74	50931.16	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	50342.47	48502.22	46468.22	
	其 中	人工费	元	10037.93	10037.93	10037.93	
		材料费	元	36281.14	34528.52	32591.38	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	1626.14	1626.14	1626.14	
		利润	元	2397.26	2309.63	2212.77	
	安全文明施工措施费		元	1072.29	1033.10	989.77	
	规费		元	1806.83	1806.83	1806.83	
	税金		元	1800.16	1736.59	1666.34	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	2313.33	2313.33	2313.33	
	技工人工费		元	3819.64	3819.64	3819.64	
	高级技工人工费		元	3904.96	3904.96	3904.96	
材 料	钢化夹胶玻璃 （ 6+1.52PVB+6 ） mm		m ²	102.754	100.425	97.850	280.00
	耐候胶 500mL		支	86.036	74.814	66.939	30.00
	结构胶 500mL		支	70.000	44.800	—	32.50
	密封胶条		kg	27.971	37.294	67.808	20.00
	泡沫条（综合）		m	366.850	319.000	277.083	1.00
	其他材料费		%	5.000	5.000	5.000	1.00

工作内容：运输材料、固定面板、安装密封胶条、注结构胶及耐候胶、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-299		020003-300		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			点支撑式玻璃幕墙面板		全玻幕墙（肋驳接）		
2023年8月全费用参考综合单价			元	80078.14	132746.48		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	73719.65	122584.23		
	其 中	人工费	元	12046.14	17822.80		
		材料费	元	56211.58	96036.80		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	1951.47	2887.29		
		利润	元	3510.46	5837.34		
	安全文明施工措施费		元	1570.23	2611.04		
	规费		元	2168.31	3208.10		
	税金		元	2619.95	4343.11		
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	2776.20	4107.56		
	技工人工费		元	4583.64	6781.61		
	高级技工人工费		元	4686.30	6933.63		
材 料	钢化夹胶玻璃 （ 6+1.52PVB+6 ） mm		m ²	103.000	—	280.00	
	钢化夹层玻璃 （ 10+2.28SGP+10 ） mm		m ²	—	103.000	850.00	
	耐候胶 500mL		支	76.500	53.550	30.00	
	结构胶 500mL		支	—	197.000	32.50	
	密封胶条		kg	54.246	—	20.00	
	泡沫条（综合）		m	262.000	—	1.00	
	不锈钢四爪（含底座及驳接件）		套	40.000	—	510.00	
	不锈钢双爪（含底座及驳接件）		套	10.000	—	305.00	
	其他材料费		%	0.500	0.500	1.00	

工作内容：五金件备料、定位、安装固定、清理现场等。

单位：10樘

子目编号			020003-301		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2611.37	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	2373.99	
	其中	人工费	元	563.20	
		材料费	元	1606.50	
		机械费	元	—	
		管理费	元	91.24	
		利润	元	113.05	
	安全文明施工措施费		元	50.57	
	规费		元	101.38	
	税金		元	85.43	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人工费	普工人工费		元	127.54	
	技工人工费		元	184.36	
	高级技工人工费		元	251.30	
材料	上悬窗五金（国产）		套	10.200	150.00
	其他材料费		%	5.000	1.00

4.单元式幕墙

工作内容：搬运成品幕墙、吊装安装幕墙单元、连接连接件、校正、注耐候胶、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-302	020003-303	020003-304	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品单元式玻璃幕墙安装				
			单元高度h（m）				
			h≤3.5	3.5<h≤4.8	h>4.8		
2023年8月全费用参考综合单价			元	136842.95	150051.07	164492.34	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	127335.98	139618.49	152921.48	
	其 中	人工费	元	12875.39	14163.58	16288.16	
		材料费	元	104830.29	115031.04	125231.79	
		机械费	元	1457.26	1457.26	1457.26	
		管理费	元	2109.42	2318.11	2662.29	
		利润	元	6063.62	6648.50	7281.98	
	安全文明施工措施费		元	2712.26	2973.87	3257.23	
	规费		元	2317.57	2549.44	2931.87	
	税金		元	4477.14	4909.27	5381.76	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	4030.13	4433.49	5098.34	
	技工人工费		元	3742.98	4117.41	4735.11	
	高级技工人工费		元	5102.28	5612.68	6454.71	
材 料	玻璃单元式幕墙 （6+1.52PVB+6+12A+6） mm h>4.8m（成品）		m ²	—	—	101.500	1200.00
	玻璃单元式幕墙 （6+1.52PVB+6+12A+6）mm 3.5m<h≤4.8m（成品）		m ²	—	101.500	—	1100.00
	玻璃单元式幕墙 （6+1.52PVB+6+12A+6） mm h≤3.5m（成品）		m ²	101.500	—	—	1000.00
	耐候胶 500mL		支	59.500	59.500	59.500	30.00
	型钢轨道		t	0.195	0.195	0.195	5250.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	遥控轨道行车 起重量Gn（t） Gn=2		台班	1.375	1.375	1.375	24.21
	叉式起重机 起重量Gn（t） Gn=3		台班	2.396	2.396	2.396	594.31

工作内容：搬运成品幕墙、吊装安装幕墙单元、连接连接件、校正、注耐候胶、清理现场等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-305	020003-306	020003-307	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			成品单元式金属幕墙安装				
			单元高度h (m)				
			h≤3.5	3.5<h≤4.8	h>4.8		
2023年8月全费用参考综合单价			元	105420.13	118270.46	132230.67	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	97801.92	109768.34	122653.27	
	其 中	人工费	元	11588.67	12747.52	14659.19	
		材料费	元	78197.79	88247.79	98297.79	
		机械费	元	1457.26	1457.26	1457.26	
		管理费	元	1900.97	2088.71	2398.40	
		利润	元	4657.23	5227.06	5840.63	
	安全文明施工措施费		元	2083.18	2338.07	2612.51	
	规费		元	2085.96	2294.55	2638.65	
	税金		元	3449.07	3869.50	4326.24	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	3627.37	3990.00	4588.62	
	技工人工费		元	3368.92	3705.85	4261.49	
	高级技工人工费		元	4592.38	5051.67	5809.08	
材 料	铝合金单元式幕墙 铝板3mm氟碳喷涂+高密度埃特板 h>4.8m (成品)		m ²	—	—	100.000	950.00
	铝合金单元式幕墙 铝板3mm氟碳喷涂+高密度埃特板 3.5m<h≤4.8m (成品)		m ²	—	100.000	—	850.00
	铝合金单元式幕墙 铝板3mm氟碳喷涂+高密度埃特板 h≤3.5m (成品)		m ²	100.000	—	—	750.00
	耐候胶 500mL		支	59.500	59.500	59.500	30.00
	型钢轨道		t	0.195	0.195	0.195	5250.00
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	遥控轨道行车 起重量Gn (t) Gn=2		台班	1.375	1.375	1.375	24.21
	叉式起重机 起重量Gn (t) Gn=3		台班	2.396	2.396	2.396	594.31

工作内容：搬运成品幕墙、吊装安装幕墙单元、连接连接件、校正、注耐候胶、清理现场等。单位：100m²

子 目 编 号				020003-308	020003-309	020003-310	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品单元式石材幕墙安装				
				单元高度h（m）				
				h≤3.5	3.5<h≤4.8	h>4.8		
2023年8月全费用参考综合单价				元	100396.86	113899.06	128860.54	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	92399.48	104918.68	118645.54	
	其 中	人工费		元	15247.50	16772.93	19288.16	
		材料费		元	68801.04	78951.54	89102.04	
		机械费		元	1457.26	1457.26	1457.26	
		管理费		元	2493.70	2740.82	3148.29	
		利润		元	4399.98	4996.13	5649.79	
	安全文明施工措施费			元	1968.11	2234.77	2527.15	
	规费			元	2744.55	3019.13	3471.87	
	税金			元	3284.72	3726.48	4215.98	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	4772.70	5250.05	6037.52	
	技工人工费			元	4432.54	4876.05	5607.17	
	高级技工人工费			元	6042.26	6646.83	7643.47	
材 料	石材单元式幕墙 花岗岩 30mm h>4.8m（成品）			m²	—	—	101.000	850.00
	石材单元式幕墙 花岗岩 30mm 3.5m<h≤4.8m（成品）			m²	—	101.000	—	750.00
	石材单元式幕墙 花岗岩 30mm h≤3.5m（成品）			m²	101.000	—	—	650.00
	耐候胶 500mL			支	59.500	59.500	59.500	30.00
	型钢轨道			t	0.195	0.195	0.195	5250.00
	其他材料费			%	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	遥控轨道行车 起重量Gn（t） Gn=2			台班	1.375	1.375	1.375	24.21
	叉式起重机 起重量Gn（t） Gn=3			台班	2.396	2.396	2.396	594.31

工作内容：安装T型连接件、连接槽形预埋件等。单位：100个

子 目 编 号			020003-311	020003-312	020003-313	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			T型连接件安装				
			单元高度h（m）				
			h≤3.5	3.5<h≤4.8	h>4.8		
2023年8月全费用参考综合单价		元	3029.46	3274.00	3743.31		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2674.16	2876.53	3264.92	
	其 中	人工费	元	1106.80	1272.66	1590.99	
		材料费	元	1260.72	1260.72	1260.72	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	179.30	206.17	257.74	
		利润	元	127.34	136.98	155.47	
	安全文明施工措施费		元	56.96	61.27	69.54	
	规费		元	199.22	229.08	286.38	
	税金		元	99.12	107.12	122.47	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	346.37	398.29	497.93	
	技工人工费		元	321.79	370.00	462.54	
	高级技工人工费		元	438.64	504.37	630.52	
材 料	T型不锈钢螺栓 M16×70mm		个	102.000	102.000	102.000	12.00
	其他材料费		%	3.000	3.000	3.000	1.00

5.石材幕墙面板

工作内容：清理基层、挂件安装就位、安装石材面板、挂件注胶、拼缝密封、清理等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-314	020003-315	020003-316	020003-317	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			背栓式石材幕墙		挂钩式石材幕墙			
			密缝	疏缝	密缝	疏缝		
2023年8月全费用参考综合单价			元	52362.52	56039.11	50087.48	54152.97	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	47775.20	51108.71	45802.06	49457.42	
	其 中	人工费	元	10314.16	11157.38	9283.95	10390.96	
		材料费	元	33515.14	35710.08	32833.06	35028.00	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	1670.89	1807.50	1504.00	1683.34	
		利润	元	2275.01	2433.75	2181.05	2355.12	
	安全文明施工措施费		元	1017.61	1088.62	975.58	1053.44	
	规费		元	1856.55	2008.33	1671.11	1870.37	
	税金		元	1713.16	1833.45	1638.73	1771.74	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	2332.73	2437.59	2028.57	2119.71	
	技工人工费		元	3946.54	4311.73	3587.63	4090.07	
	高级技工人工费		元	4034.89	4408.06	3667.75	4181.18	
材 料	花岗岩面板 δ=30.0mm（成品）		m ²	103.000	103.000	103.000	103.000	280.00
	耐候胶 500mL		支	—	63.750	—	63.750	30.00
	不锈钢背栓 M8×30mm（含挂件）		套	448.000	448.000	—	—	8.00
	不锈钢石材挂件 国产304		套	—	—	448.000	448.000	6.50
	环氧树脂胶		kg	15.680	15.680	15.680	15.680	38.00
	泡沫条（综合）		m	—	250.000	—	250.000	1.00
	其他材料费		%	1.500	1.500	1.500	1.500	1.00

6.金属幕墙面板

工作内容：清理基层、挂件安装就位、安装面板、注胶、清理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-318		020003-319		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			不锈钢幕墙面板		铝板幕墙面板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	76067.74	64942.05		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	70460.50	59701.01		
	其 中	人工费	元	8987.16	10248.22		
		材料费	元	56662.16	44949.67		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	1455.92	1660.21		
		利润	元	3355.26	2842.91		
	安全文明施工措施费		元	1500.81	1271.63		
	规费		元	1617.69	1844.68		
	税金		元	2488.74	2124.73		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	1889.54	2361.81		
	技工人工费		元	3509.68	3899.62		
	高级技工人工费		元	3587.94	3986.79		
材 料	不锈钢面板 δ=3.0mm（成品）		m ²	101.000	—		520.00
	不锈钢卡口槽		m	108.000	—		10.80
	密封胶条		kg	31.700	31.700		20.00
	铝单板 δ=5.0mm 单面粉末喷涂		m ²	—	105.000		400.00
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	700.000	2170.000		0.10
	耐候胶 500mL		支	47.813	47.813		30.00
	其他材料费		%	1.500	1.500		1.00

7.幕墙其他构造

工作内容：运输材料，骨架型材下料加工、骨架现场定位安装、避雷措施等。

单位：见表

子 目 编 号			020003-320		020003-321		2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			幕墙型钢骨架 外穿铝方通		幕墙型钢骨架外包铝板			
			t		100m ²			
2023年8月全费用参考综合单价			元	31062.76		33250.36		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	28446.26		30151.40		
	其 中	人工费	元	5523.91		7604.85		
		材料费	元	20672.90		19878.78		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	894.87		1231.99		
		利润	元	1354.58		1435.78		
	安全文明施工措施费		元	605.91		642.22		
	规费		元	994.30		1368.87		
	税金		元	1016.29		1087.87		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	805.97		1109.83		
	技工人工费		元	1996.45		2748.45		
	高级技工人工费		元	2721.49		3746.57		
材 料	铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂		m ²	—		105.000		175.00
	铝型材 粉末喷涂		kg	1050.000		—		19.35
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm		个	—		700.000		0.10
	不锈钢调节螺栓 M8×56mm		个	76.755		—		0.65
	耐候胶 500mL		支	—		38.000		30.00
	其他材料费		%	1.500		1.500		1.00

工作内容：材料运输、防火岩棉板下料、定位安装、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-322		020003-323		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			幕墙层间防火隔离层				
			防火岩棉				
			厚度T（mm）				
			T=100		每增100		
2023年8月全费用参考综合单价			元	11586.60	11187.97		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	10783.33	10453.44		
	其 中	人工费	元	1080.54	810.16		
		材料费	元	9014.25	9014.25		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	175.05	131.25		
		利润	元	513.49	497.78		
	安全文明施工措施费		元	229.68	222.66		
	规费		元	194.50	145.83		
	税金		元	379.09	366.04		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	155.14	116.36		
	技工人工费		元	336.19	252.14		
	高级技工人工费		元	589.21	441.66		
材 料	防火岩棉 δ=100.0mm		m ²	105.000	105.000		85.00
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00

工作内容：材料运输、衬板下料、定位安装、防火密封胶封缝、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-324		020003-325		2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子 目 名 称			幕墙层间防火隔离层						
			防火隔离衬板						
			金属		非金属				
2023年8月全费用参考综合单价			元	14458.24		9041.48			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	13393.00		8236.56		
	其 中	人工费		元	1705.20		1853.71		
		材料费		元	10773.80		5690.33		
		机械费		元	—		—		
		管理费		元	276.24		300.30		
		利润		元	637.76		392.22		
	安全文明施工措施费			元	285.27		175.44		
	规费			元	306.94		333.67		
	税金			元	473.03		295.81		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费			元	244.79		266.27		
	技工人工费			元	530.51		576.70		
	高级技工人工费			元	929.90		1010.74		
材 料	角钢（综合）			kg	76.850		76.850		4.59
	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μ m			m ²	105.000		—		85.00
	纤维水泥板 δ=6.0mm			m ²	—		115.000		32.50
	防火密封胶 300mL			支	53.438		59.375		26.00
	其他材料费			%	1.000		1.000		1.00

工作内容：运输材料、板材下料、定位安装、耐候胶封缝、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020003-326	020003-327	020003-328	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			幕墙背板（衬板）				
			非金属背板	金属背板			
				铝板	镀锌钢板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	19405.87	36009.75	26382.68	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	17664.22	33345.27	24113.30	
	其 中	人工费	元	4058.25	4311.59	4958.88	
		材料费	元	12107.38	26747.33	17202.83	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	657.44	698.48	803.34	
		利润	元	841.15	1587.87	1148.25	
	安全文明施工措施费		元	376.25	710.25	513.61	
	规费		元	730.49	776.09	892.60	
	税金		元	634.91	1178.14	863.17	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	582.66	619.06	711.99	
	技工人工费		元	1262.74	1341.44	1542.78	
	高级技工人工费		元	2212.85	2351.09	2704.11	
材 料	铝板 δ =2.0mm 单面氟碳喷涂		m ²	—	105.000	—	175.00
	镀锌钢板 δ =1.5mm 镀锌厚度≥85 μ m		m ²	—	—	105.000	85.00
	纤维水泥板 δ =6.0mm		m ²	115.000	—	—	32.50
	保温岩棉板 δ =50.0mm		m ²	105.000	105.000	105.000	65.00
	耐候胶 500mL		支	47.500	42.750	42.750	30.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：铝板及保温岩棉板下料、定位安装、耐候胶封缝、清理现场等。

单位：见表

子 目 编 号			020003-329		020003-330		2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			幕墙收边收口条					
			展开宽度d (mm)					
			d≤500		d>500			
			100m		100m ²			
2023年8月全费用参考综合单价			元	18101.00		36320.70		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	16615.59		33385.87		
	其 中	人工费	元	2996.01		5752.16		
		材料费	元	12343.01		25112.06		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	485.35		931.85		
		利润	元	791.22		1589.80		
	安全文明施工措施费		元	353.91		711.12		
	规费		元	539.28		1035.39		
	税金		元	592.22		1188.32		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	430.21		825.96		
	技工人工费		元	932.10		1789.75		
	高级技工人工费		元	1633.70		3136.45		
材 料	铝板 δ =2.0mm 单面氟碳喷涂		m ²	52.500		105.000		175.00
	保温岩棉板 δ =50.0mm		m ²	30.900		77.250		65.00
	耐候胶 500mL		支	26.250		32.813		30.00
	其他材料费		%	3.000		3.000		1.00

工作内容：运输材料、定位安装、耐候胶封缝、清理现场等。单位：100m²

子 目 编 号			020003-331	020003-332	020003-333	020003-334	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			幕墙装饰线条					
			展开宽度d (mm)					
			d≤300	300<d≤ 1000	1000<d≤ 2000	2000<d≤ 3500		
2023年8月全费用参考综合单价		元	28307.65	26294.76	25412.06	24860.79		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	26050.09	24257.75	23493.51	23028.87	
	其 中	人工费	元	4314.12	3666.81	3259.55	2933.51	
		材料费	元	19796.60	18841.79	18587.17	18523.52	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	698.89	594.02	528.05	475.23	
		利润	元	1240.48	1155.13	1118.74	1096.61	
	安全文明施工措施费		元	554.87	516.69	500.41	490.51	
	规费		元	776.54	660.03	586.72	528.03	
	税金		元	926.15	860.29	831.42	813.38	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	619.35	526.42	467.95	421.11	
	技工人工费		元	1342.18	1140.83	1014.12	912.70	
	高级技工人工费		元	2352.59	1999.56	1777.48	1599.70	
材 料	铝板 δ =2.0mm 单面氟碳喷涂		m²	101.000	101.000	101.000	101.000	175.00
	耐候胶 500mL		支	51.500	20.600	12.360	10.300	30.00
	其他材料费		%	3.000	3.000	3.000	3.000	1.00

4 天棚工程

4.1 说 明

4.1.1 本章包括天棚基层处理、天棚吊顶、采光天棚及雨棚、天棚其他装饰构造，适用于装饰工程中的天棚装饰工程。

4.1.2 天棚基层处理计价应符合下列规定：

- 1 混凝土面修补刮平子目适用于设计要求不抹灰，仅对混凝土面基层修补刮平的情况。
- 2 天棚抹灰应按本标准“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”的相应抹灰中内墙子目乘以系数1.20执行。

4.1.3 天棚吊顶计价应符合下列规定：

1 天棚吊顶包括石膏板类天棚吊顶、矿棉板类天棚吊顶、金属板（网）天棚吊顶、其他天棚吊顶。

2 天棚面层在同一标高者为平级天棚；天棚面层存在两个标高且高差在200mm以内者，或天棚面层存在两个标高且高差在200mm以上，但不同标高的少数面积占该间天棚面积15%以下者，应按平级天棚执行。

3 天棚面层存在两个标高，高差在200mm以上，且不同标高的少数面积占该间天棚面积15%以上（含15%）的天棚，应按跌级天棚执行；天棚面层存在两个标高以上，且不同标高的少数面积均占该间天棚面积15%以下的折线、跌落天棚也应按跌级天棚执行。

4 艺术造型天棚吊顶分为多级造型（直线形）、拱（弧）形造型和工艺穹顶造型三种类型。天棚面层存在两个标高以上，且至少存在一个不同标高的少数面积占该间天棚面积15%以上（含15%）的折线、跌落天棚，为多级造型（直线型）天棚；天棚面层为拱形、弧形时，应按拱（弧）形天棚执行；天棚面层为球冠时，应按工艺穹顶天棚执行；天棚造型为棱锥或棱台时，应按多级造型（直线型）天棚执行。

5 平级天棚、跌级天棚一般指直线形天棚，子目中不包括灯槽的制作、安装，灯槽制作、安装应按本章相应子目执行。艺术造型天棚（含多级造型（直线形）天棚）标准子目中已包含灯槽的制作、安装。灯槽的工程量并入相应艺术天棚计算。

6 石膏板类天棚吊顶按龙骨、基层、面层分别列项考虑；矿棉板类天棚吊顶和金属板（网）天棚吊顶按龙骨和面层分别列项考虑。

7 天棚龙骨计价应符合下列规定：

- 1 天棚吊顶龙骨子目中的龙骨材料按面积考虑，计价时，应根据主龙骨、次龙骨的大小、间距、含量换算龙骨材料消耗量及价格。
- 2 天棚吊顶的龙骨子目中的杉木板材、吊杆、铁件等材料消耗量应按设计要求调整。
- 3 天棚龙骨刷防腐油等在龙骨材料单价中考虑，如采用现场涂刷应按本标准“油漆、涂料、裱糊工程”相应子目执行。
- 4 石膏板类天棚吊顶龙骨子目按平级、跌级和艺术造型分别列项考虑。

- 5) 矿棉板类天棚吊顶龙骨子目按平级、跌级分别列项考虑。如设计为艺术造型天棚,其龙骨应按本章“石膏板类天棚吊顶”的艺术造型天棚龙骨相应子目执行。
- 6) 金属板(网)天棚吊顶龙骨子目按平级考虑,如设计为跌级天棚,龙骨应按相应平级标准子目人工费乘以系数1.10,调整龙骨材料单价。如设计为艺术造型天棚,龙骨应按本章“石膏板类天棚吊顶”的艺术造型天棚龙骨相应子目执行。
- 8 天棚基层、面层计价应符合下列规定:
- 1) 天棚基层、面层板补嵌缝和接缝处理,应按本标准“油漆、涂料、裱糊工程”相应子目执行。
- 2) 除专门配套的收口条之外,天棚基层或面层子目未包括其他线条或装饰线条,设计如有要求,应按本标准“其他装饰工程”相应子目执行。
- 3) 天棚基层子目按单层板考虑,如设计要求多层基层板的,首层基层板应按相应基层子目执行,其余基层板应按相应基层子目人工费乘以系数0.80执行。如设计要求面层采用石膏板、埃特板、硅酸钙板,应按相应基层子目执行。
- 4) 石膏板类、矿棉板类和金属板(网)天棚吊顶的基层、面层子目均按平级考虑,跌级天棚的基层或面层应按相应子目人工费乘以系数1.10,多级造型(直线型)天棚的基层或面层应按相应子目人工费乘以系数1.20,拱(弧)形天棚的基层或面层应按相应子目人工费乘以系数1.30,工艺穹顶天棚的基层或面层应按相应子目人工费乘以系数1.60,材料应按设计调整。
- 5) 在多层板之间,如设计要求满刷白乳胶,应按本章“天棚基层板满刷白乳胶”子目执行。
- 9 其他天棚吊顶计价应符合下列规定:
- 1) 其他天棚吊顶包括格栅吊顶、方通吊顶、吊筒吊顶、挂片(垂片)吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软雕吊顶和成品GRC饰面板吊顶。其他天棚应按龙骨、面层合并列项考虑。
- 2) 方通吊顶、吊筒吊顶、挂片(垂片)吊顶的龙骨和面层材料,子目中均按金属材料考虑,设计不同时,应按设计要求调整材料。
- 3) 如设计为GRC饰面板时,应按GRC饰面板吊顶子目执行,材料应按设计要求调整。
- 4.1.4 采光天棚、雨棚及大型金属屋面系统计价应符合下列规定:
- 1 采光天棚、雨棚面板按不同材质及安装方式设置子目,设计不同时,应按设计要求调整材料。
- 2 采光天棚、雨棚的骨架(含拉索或拉杆)应按幕墙骨架相关子目执行,人工费乘以系数0.90;如采光天棚、雨棚的面层为曲面,骨架应按幕墙骨架相应子目的人工费乘以系数1.15;如为网架等装饰钢结构形式的骨架,应按现行深圳市《装配式建筑工程消耗量标准》相应子目执行。
- 3 与幕墙相连的室外天棚面层应按采光天棚、雨棚相关规定执行,相应骨架应按幕墙骨架相应子目执行。
- 4 按幕墙标准进行设计、施工、验收的大型金属(玻璃)屋面系统工程,应参照本标准“幕墙工程”相应子目执行,人工费乘以系数1.05,材料应按设计要求调整。
- 4.1.5 天棚其他装饰构造计价应符合下列规定:

- 1 灯槽和灯片计价应符合下列规定：
 - 1) 灯槽和灯片子目仅包含骨架及基层板，不包含外饰面层及收口条、压条、装饰线条，应按本标准相应子目执行。
 - 2) 执行灯槽子目时不再另行计算天棚开孔。
 - 3) 灯槽和灯片的灯饰及照明管线均不包含在子目中，应另按现行深圳市《安装工程消耗量标准》相应子目执行。
- 2 天棚开孔子目适用天棚吊顶现场的开孔。
- 3 现场制作的天棚检修口已包括在相应天棚吊顶制作、安装子目中，如果采用成品检修口，应另按成品检修口子目执行。
- 4 天棚保温吸音层子目按100mm厚考虑，如设计厚度与标准不同时，应按设计要求调整材料。
- 5 各龙骨子目中均不包括反向支撑、转换层、永久性马道等型钢骨架，如设计另有要求，应按本章“天棚型钢转换层、反向支撑”子目执行，材料不同时，应按设计要求调整材料。

4.2 工程量计算规则

4.2.1 天棚基层处理及抹灰工程量计算应符合下列规定：

1 天棚基层处理及抹灰，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。不应扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占面积；带梁天棚，梁底及梁侧抹灰面积，应并入天棚抹灰工程量内计算。

2 阳台底面（包括悬臂梁）抹灰，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算，并入相应天棚抹灰面积内；阳台侧面抹灰应按外墙抹灰相应子目执行。

3 雨蓬底面（包括悬臂梁）和雨蓬侧面抹灰，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算，并入相应天棚抹灰面积计算；雨蓬顶面抹灰应按楼地面工程相应子目执行。

4 板式楼梯底板面抹灰以斜面积计算，锯齿形楼梯底板面抹灰应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

5 天棚中的折线、灯槽线、圆弧形线、拱形线等艺术形式的基层处理及抹灰，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

4.2.2 天棚吊顶工程量计算应符合下列规定：

1 天棚龙骨应按设计图示尺寸的水平投影面积以平方米计算，不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，扣除单个面积大于 0.30m^2 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。斜面龙骨应按斜面积计算。

2 石膏板类天棚吊顶、矿棉板类天棚吊顶、金属板（网）天棚吊顶的基层或面层均应按设计图示尺寸的实铺面积以平方米计算，不扣除垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，扣除单个面积大于 0.30m^2 的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

3 格栅吊顶、方通吊顶、挂片（垂片）吊顶、藤条造型悬挂吊顶、织物软雕吊顶、GRG饰面板（成品）吊顶，应按设计图示尺寸的水平投影面积以平方米计算。

4 吊筒吊顶应按设计图示尺寸的最大外围水平投影尺寸的外接矩形面积以平方米计算。

4.2.3 采光天棚、雨棚工程量计算应符合下列规定：

1 采光天棚、雨棚骨架应按设计图示尺寸的质量以吨计算，骨架连接件及各类螺栓的质量不予计算。如骨架为铝合金及钢骨架混合设置，应按各自相应图示质量分别计算工程量。

2 采光天棚、雨棚面板应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

3 采光天棚、雨棚的铝板包边收口条应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

4.2.4 天棚其他构造工程量计算应符合下列规定：

1 天棚灯片应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

2 灯槽应按设计图示尺寸的框外围水平面积以平方米计算。

3 成品检修口应按设计图示数量以个计算。

4 天棚面开孔应按现场实际开孔数量以个计算。

5 格栅灯带开孔应按设计图示中心线长度以延长米计算。

6 天棚保温吸音层应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

7 天棚工程中的反向支撑、转换层、永久性马道等型钢骨架和钢构件，应按设计图示质量

以吨计算。

8 多层基层板之间满刷的白乳胶应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

4.3 子目构成表

4.3.1 天棚基层处理

工作内容：清理基层、调制界面处理剂（水泥浆）、涂刷界面处理剂（水泥浆）、混凝土面修补刮平、清扫落地灰等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-1	020004-2	020004-3	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			天棚面基层处理				
			界面处理剂	素水泥浆一道	混凝土面 修补刮平		
2023年8月全费用参考综合单价			元	713.59	573.74	791.52	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	607.47	487.88	672.82	
	其 中	人工费	元	387.92	315.02	435.98	
		材料费	元	127.78	98.60	134.17	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	62.84	51.03	70.63	
		利润	元	28.93	23.23	32.04	
	安全文明施工措施费		元	12.94	10.39	14.33	
	规费		元	69.83	56.70	78.48	
	税金		元	23.35	18.77	25.89	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	55.79	45.20	62.50	
	技工人工费		元	120.62	98.09	135.77	
	高级技工人工费		元	211.51	171.73	237.71	
材 料	素水泥浆		m³	—	0.120	—	813.48
	湿拌抹灰砂浆 M20		m³	—	—	0.250	531.36
	界面处理剂		kg	50.000	—	—	2.50
	水		m³	0.400	—	—	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

4.3.2 天棚吊顶

1. 石膏板类天棚吊顶

(1) 天棚龙骨

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-4	020004-5	020004-6	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			平级天棚龙骨				
			装配式U型轻钢天棚龙骨				
			不上人型				
			主龙骨中距d（mm）				
			d≤800	d=900	d=1000		
2023年8月全费用参考综合单价			元	8778.64	8134.02	7433.26	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7785.74	7221.19	6603.17	
	其 中	人工费	元	2999.16	2738.33	2479.09	
		材料费	元	3094.28	2932.34	2717.38	
		机械费	元	822.36	750.88	679.64	
		管理费	元	499.19	455.77	412.62	
		利润	元	370.75	343.87	314.44	
	安全文明施工措施费		元	165.84	153.81	140.65	
	规费		元	539.85	492.90	446.24	
	税金		元	287.21	266.12	243.20	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	430.50	393.21	355.77	
	技工人工费		元	933.20	851.93	771.39	
	高级技工人工费		元	1635.46	1493.19	1351.93	
材 料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm（平级）		m ²	—	—	105.000	21.50
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm（平级）		m ²	—	105.000	—	23.50
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm（平级）		m ²	105.000	—	—	25.00
	吊杆		kg	24.024	23.509	22.994	5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	40.000	40.000	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.830	1.830	1.830	7.00
	射钉		10个	15.300	15.300	15.300	1.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	3.463	3.162	2.862	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-7		020004-8		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			平级天棚龙骨				
			装配式U型轻钢天棚龙骨				
			不上人型				
			主龙骨中距d（mm）				
			d=1100	d≥1200			
2023年8月全费用参考综合单价			元	7018.71	6696.41		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6233.79	5936.85		
	其 中	人工费	元	2347.27	2300.10		
		材料费	元	2555.45	2340.49		
		机械费	元	643.54	630.72		
		管理费	元	390.68	382.83		
		利润	元	296.85	282.71		
	安全文明施工措施费		元	132.78	126.45		
	规费		元	422.51	414.02		
	税金		元	229.63	219.09		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	336.97	330.26		
	技工人工费		元	730.39	715.61		
	高级技工人工费		元	1279.91	1254.23		
材 料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm（平级）		m ²	—	105.000		18.00
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm（平级）		m ²	105.000	—		20.00
	吊杆		kg	22.480	21.965		5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	40.000		6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.830	1.830		7.00
	射钉		10个	15.300	15.300		1.00
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00
机械	电动切割机		台班	2.710	2.656		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-9	020004-10	020004-11	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			平级天棚龙骨				
			装配式U型轻钢天棚龙骨				
			上人型				
			主龙骨中距d (mm)				
			d≤800	d=900	d=1000		
2023年8月全费用参考综合单价			元	10817.62	10047.48	9338.76	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	9710.56	9027.10	8401.55	
	其 中	人工费	元	3035.04	2774.27	2515.12	
		材料费	元	4885.75	4610.49	4388.26	
		机械费	元	822.36	750.88	679.64	
		管理费	元	505.00	461.60	418.46	
		利润	元	462.41	429.86	400.07	
	安全文明施工措施费		元	206.83	192.28	178.95	
	规费		元	546.31	499.37	452.72	
	税金		元	353.92	328.73	305.54	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	435.72	398.43	361.14	
	技工人工费		元	944.47	863.01	782.66	
	高级技工人工费		元	1654.85	1512.83	1371.32	
材 料	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1000mm (平级)		m ²	—	—	105.000	25.50
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距900mm (平级)		m ²	—	105.000	—	27.50
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≤800mm (平级)		m ²	105.000	—	—	30.00
	吊杆		kg	85.162	83.337	81.512	5.50
	铁件 (综合)		kg	170.000	170.000	170.000	6.96
	六角螺栓 (综合)		kg	1.970	1.970	1.970	7.00
	杉木板材 (综合)		m ³	0.010	0.010	0.010	2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	3.463	3.162	2.862	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-12		020004-13		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			平级天棚龙骨				
			装配式U型轻钢天棚龙骨				
			上人型				
			主龙骨中距d（mm）				
			d=1100	d≥1200			
2023年8月全费用参考综合单价			元	8857.25	8526.30		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7968.75	7663.68		
	其 中	人工费	元	2383.22	2335.65		
		材料费	元	4166.02	3943.78		
		机械费	元	643.54	630.72		
		管理费	元	396.51	388.59		
		利润	元	379.46	364.94		
	安全文明施工措施费		元	169.73	163.24		
	规费		元	428.98	420.42		
	税金		元	289.79	278.96		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	342.19	335.34		
	技工人工费		元	741.47	726.69		
	高级技工人工费		元	1299.56	1273.62		
材 料	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm（平级）		m ²	—	105.000		21.50
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1100mm（平级）		m ²	105.000	—		23.50
	吊杆		kg	79.687	77.862		5.50
	铁件（综合）		kg	170.000	170.000		6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.970	1.970		7.00
	杉木板材（综合）		m ³	0.010	0.010		2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00
机 械	电动切割机		台班	2.710	2.656		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-14	020004-15	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				平级天棚龙骨			
				方木天棚龙骨			
				单层龙骨	双层龙骨		
			单层龙骨带大楞				
2023年8月全费用参考综合单价				元	5506.81	8280.98	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	4894.50	7334.61	
	其 中	人工费		元	1821.66	2884.51	
		材料费		元	2544.66	3633.54	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	295.11	467.29	
		利润		元	233.07	349.27	
	安全文明施工措施费			元	104.25	156.23	
	规费			元	327.90	519.21	
	税金			元	180.16	270.93	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	261.65	413.94	
	技工人工费			元	566.90	897.56	
	高级技工人工费			元	993.11	1573.01	
材 料	杉木板材（综合）			m ³	0.600	0.960	2200.00
	吊杆			kg	84.000	109.200	5.50
	铁件（综合）			kg	72.000	86.400	6.96
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	18.800	22.560	10.00
	镀锌铁丝（综合）			kg	7.992	9.590	6.05
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-16	020004-17	020004-18	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			跌级天棚龙骨				
			装配式U形轻钢天棚龙骨				
			不上人型				
			主龙骨中距d（mm）				
			d≤800	d=900	d=1000		
2023年8月全费用参考综合单价			元	10435.74	9918.87	9154.24	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	9296.32	8831.26	8156.03	
	其 中	人工费	元	3333.22	3194.31	2916.59	
		材料费	元	4051.86	3808.95	3566.06	
		机械费	元	913.78	875.79	799.56	
		管理费	元	554.78	531.67	485.44	
		利润	元	442.68	420.54	388.38	
	安全文明施工措施费		元	198.01	188.11	173.72	
	规费		元	599.98	574.98	524.99	
	税金		元	341.43	324.52	299.50	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	478.69	458.55	418.87	
	技工人工费		元	1037.02	993.79	907.34	
	高级技工人工费		元	1817.51	1741.97	1590.38	
材 料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm（跌级）		m ²	—	—	105.000	27.00
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距900mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	29.25
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≤800mm（跌级）		m ²	105.000	—	—	31.50
	吊杆		kg	36.036	35.264	34.492	5.50
	铁件（综合）		kg	42.710	42.710	42.710	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.800	1.800	1.800	7.00
	射钉		10个	15.500	15.500	15.500	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	0.070	0.070	0.070	2200.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	6.120	6.120	6.120	4.36
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	3.848	3.688	3.367	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-19		020004-20		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			跌级天棚龙骨				
			装配式U形轻钢天棚龙骨				
			不上人型				
			主龙骨中距d（mm）				
			d=1100	d≥1200			
2023年8月全费用参考综合单价			元	8666.28	8268.45		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7718.41	7351.43		
	其 中	人工费	元	2777.38	2721.73		
		材料费	元	3349.65	3080.25		
		机械费	元	761.57	746.37		
		管理费	元	462.27	453.01		
		利润	元	367.54	350.07		
	安全文明施工措施费		元	164.40	156.59		
	规费		元	499.93	489.91		
	税金		元	283.54	270.52		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	398.73	390.67		
	技工人工费		元	864.31	846.94		
	高级技工人工费		元	1514.34	1484.12		
材 料	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距≥1200mm（跌级）		m²	—	105.000		22.50
	轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1100mm（跌级）		m²	105.000	—		25.00
	吊杆		kg	33.719	32.947		5.50
	铁件（综合）		kg	42.710	42.710		6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.800	1.800		7.00
	射钉		10个	15.500	15.500		1.00
	杉木板材（综合）		m³	0.070	0.070		2200.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	6.120	6.120		4.36
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00
机 械	电动切割机		台班	3.207	3.143		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-21	020004-22	020004-23	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			跌级天棚龙骨				
			装配式U形轻钢天棚龙骨				
			上人型				
			主龙骨中距d（mm）				
			d≤800	d=900	d=1000		
2023年8月全费用参考综合单价			元	12537.99	12004.19	11139.62	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11281.11	10799.96	10030.09	
	其 中	人工费	元	3368.77	3230.23	2952.39	
		材料费	元	5900.82	5642.17	5309.28	
		机械费	元	913.78	875.79	799.56	
		管理费	元	560.54	537.49	491.24	
		利润	元	537.20	514.28	477.62	
	安全文明施工措施费		元	240.29	230.04	213.64	
	规费		元	606.38	581.44	531.43	
	税金		元	410.21	392.75	364.46	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	483.76	463.62	423.94	
	技工人工费		元	1048.11	1005.25	918.43	
	高级技工人工费		元	1836.90	1761.36	1610.02	
材 料	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1000mm（跌级）		m ²	—	—	105.000	30.60
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距900mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	33.50
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≤800mm（跌级）		m ²	105.000	—	—	35.70
	吊杆		kg	127.743	123.181	118.619	5.50
	铁件（综合）		kg	172.010	172.010	172.010	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.920	1.920	1.920	7.00
	杉木板材（综合）		m ³	0.070	0.070	0.070	2200.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	6.120	6.120	6.120	4.36
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	3.848	3.688	3.367	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-24		020004-25		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			跌级天棚龙骨					
			装配式U形轻钢天棚龙骨					
			上人型					
			主龙骨中距d（mm）					
			d=1100	d≥1200				
2023年8月全费用参考综合单价			元	10558.27		10134.09		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	9503.97		9112.13		
	其 中	人工费	元	2813.50		2757.28		
		材料费	元	5008.21		4715.80		
		机械费	元	761.57		746.37		
		管理费	元	468.12		458.77		
		利润	元	452.57		433.91		
	安全文明施工措施费		元	202.43		194.09		
	规费		元	506.43		496.31		
	税金		元	345.44		331.56		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	403.95		395.75		
	技工人工费		元	875.57		858.02		
	高级技工人工费		元	1533.98		1503.51		
材 料	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距≥1200mm（跌级）		m ²	—		105.000		25.50
	轻钢龙骨上人型 主龙骨中距1100mm（跌级）		m ²	105.000		—		28.00
	吊杆		kg	114.056		109.494		5.50
	铁件（综合）		kg	172.010		172.010		6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.920		1.646		7.00
	杉木板材（综合）		m ³	0.070		0.070		2200.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm		m	6.120		6.120		4.36
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00
机械	电动切割机		台班	3.207		3.143		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-26	020004-27	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				跌级天棚龙骨			
				方木天棚龙骨			
				单层龙骨	双层龙骨		
					单层龙骨带大楞		
2023年8月全费用参考综合单价				元	6428.19	9585.72	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	5699.56	8476.66	
	其 中	人工费		元	2205.13	3416.06	
		材料费		元	2865.79	4103.55	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	357.23	553.40	
		利润		元	271.41	403.65	
	安全文明施工措施费			元	121.40	180.55	
	规费			元	396.92	614.89	
	税金			元	210.31	313.62	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	316.53	490.17	
	技工人工费			元	686.24	1063.06	
	高级技工人工费			元	1202.36	1862.83	
材 料	杉木板材（综合）			m ³	0.690	1.104	2200.00
	吊杆			kg	92.400	120.120	5.50
	铁件（综合）			kg	79.200	95.040	6.96
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	20.680	24.816	10.00
	镀锌铁丝（综合）			kg	8.791	10.549	6.05
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-28		020004-29		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				艺术造型天棚龙骨					
				多级造型（直线形）					
				钢、木混合龙骨		方木龙骨			
2023年8月全费用参考综合单价				元	14728.56		12940.51		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	13227.06		11563.68		
	其 中	人工费		元	4099.31		3928.53		
		材料费		元	6923.79		5739.57		
		机械费		元	895.50		697.21		
		管理费		元	678.60		647.72		
		利润		元	629.86		550.65		
	安全文明施工措施费			元	281.74		246.31		
	规费			元	737.88		707.14		
	税金			元	481.88		423.38		
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	588.32		563.71		
	技工人工费			元	1275.49		1222.48		
	高级技工人工费			元	2235.50		2142.34		
材 料	轻钢龙骨多级造型 直线形龙骨			m ²	105.000		—		40.00
	杉木板材（综合）			m ³	0.142		1.801		2200.00
	吊杆			kg	145.855		124.740		5.50
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	—		26.057		10.00
	铁件（综合）			kg	215.013		100.188		6.96
	镀锌铁丝（综合）			kg	—		12.659		6.05
	六角螺栓（综合）			kg	2.304		—		7.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm			m	6.426		—		4.36
	其他材料费			%	1.000		1.000		1.00
机 械	电动切割机			台班	3.771		2.936		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子目编号			020004-30		020004-31		2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子目名称			艺术造型天棚龙骨						
			拱（弧）形造型						
			钢、木混合龙骨		方木龙骨				
2023年8月全费用参考综合单价			元	15885.31		13894.47			
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价			元	14184.77		12342.29		
	其中	人工费		元	4881.55		4637.24		
		材料费		元	6862.02		5528.72		
		机械费		元	959.38		824.02		
		管理费		元	806.35		764.58		
		利润		元	675.47		587.73		
	安全文明施工措施费			元	302.14		262.89		
	规费			元	878.68		834.70		
	税金			元	519.72		454.59		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人工费	普工人工费			元	700.80		665.60		
	技工人工费			元	1518.95		1443.03		
	高级技工人工费			元	2661.80		2528.61		
材料	轻钢龙骨拱（弧）形龙骨			m ²	105.000		—		45.00
	杉木板材（综合）			m ³	0.168		1.656		2200.00
	吊杆			kg	139.514		126.831		5.50
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	—		32.261		10.00
	铁件（综合）			kg	127.853		104.544		6.96
	镀锌铁丝（综合）			kg	—		13.714		6.05
	六角螺栓（综合）			kg	1.848		—		7.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm			m	6.732		—		4.36
	其他材料费			%	1.000		1.000		1.00
机械	电动切割机			台班	4.040		3.470		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-32	020004-33	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				艺术造型天棚龙骨			
				工艺穹顶造型			
				钢、木混合龙骨	方木龙骨		
2023年8月全费用参考综合单价			元	32549.72	25322.51		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	28776.02	22370.75	
	其 中	人工费		元	11643.51	9148.74	
		材料费		元	12808.15	9644.22	
		机械费		元	1050.80	1014.00	
		管理费		元	1903.27	1498.52	
		利润		元	1370.29	1065.27	
	安全文明施工措施费			元	612.93	476.50	
	规费			元	2095.83	1646.77	
	税金			元	1064.94	828.49	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	1671.45	1313.30	
	技工人工费			元	3623.10	2846.72	
	高级技工人工费			元	6348.96	4988.72	
材 料	轻钢龙骨工艺穹顶龙骨			m ²	105.000	—	50.00
	杉木板材（综合）			m ³	1.863	3.312	2200.00
	吊杆			kg	152.197	152.197	5.50
	自攻螺钉 M6×30mm			100个	—	39.706	10.00
	铁件（综合）			kg	340.940	133.056	6.96
	六角螺栓（综合）			kg	2.016	—	7.00
	方钢管 25mm×25mm×2.5mm			m	7.344	—	4.36
	镀锌铁丝（综合）			kg	12.659	16.879	6.05
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机			台班	4.425	4.270	237.47

(2) 天棚基层

工作内容：定位、下料、安装天棚基层等。单位：100m²

子目编号			020004-34	020004-35	020004-36	020004-37	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			石膏板天棚基层	硅酸钙板天棚基层	埃特板天棚基层	木夹板基层		
			安装在龙骨上					
2023年8月全费用参考综合单价			元	4289.75	5072.49	6718.47	4482.03	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	3778.51	4497.90	6056.83	3972.77	
	其中	人工费	元	1613.38	1737.88	1737.88	1544.44	
		材料费	元	1723.83	2264.29	3748.99	1988.95	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	261.37	281.54	281.54	250.20	
		利润	元	179.93	214.19	288.42	189.18	
	安全文明施工措施费		元	80.48	95.81	129.01	84.62	
	规费		元	290.41	312.82	312.82	278.00	
	税金		元	140.35	165.96	219.81	146.64	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人工费	普工人工费		元	231.51	249.41	249.41	221.52	
	技工人工费		元	502.07	540.68	540.68	480.65	
	高级技工人工费		元	879.80	947.79	947.79	842.27	
材料	埃特板 δ=10.0mm		m ²	—	—	105.000	—	32.00
	硅酸钙板 δ=8.0mm		m ²	—	105.000	—	—	18.00
	纸面石膏板 δ=9.5mm		m ²	105.000	—	—	—	14.00
	木夹板 δ=5.0mm		m ²	—	—	—	105.000	16.50
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	23.676	35.187	35.187	23.676	10.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

(3) 天棚面层

工作内容：定位、安装天棚面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-38	020004-39	020004-40	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品板条	防火胶板	木质饰面板 （成品）		
			安装在基层板上				
2023年8月全费用参考综合单价			元	6390.70	7836.13	18522.82	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5632.07	6941.98	17021.81	
	其 中	人工费	元	2386.60	2721.71	2957.95	
		材料费	元	2590.65	3448.78	12774.11	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	386.63	440.92	479.19	
		利润	元	268.19	330.57	810.56	
	安全文明施工措施费		元	119.96	147.86	362.56	
	规费		元	429.59	489.91	532.43	
	税金		元	209.08	256.38	606.02	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	342.65	390.83	424.69	
	技工人工费		元	742.39	846.76	920.46	
	高级技工人工费		元	1301.56	1484.12	1612.80	
材 料	防火胶板 1220mm×2440mm×1.0mm		m ²	—	110.000	—	22.00
	木质饰面板（成品）		m ²	—	—	102.000	110.00
	板条（成品）		m ²	102.000	—	—	20.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	52.500	42.500	85.800	10.00
	万能胶		kg	—	32.550	32.550	17.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、安装天棚面层等。单位：100m²

子 目 编 号			020004-41		020004-42		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			不锈钢板		铝塑板			
			安装在基层板上					
2023年8月全费用参考综合单价			元	18215.52		13952.23		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	16712.48		12704.59		
	其 中	人工费	元	3061.66		2891.95		
		材料费	元	12359.00		8739.16		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	495.99		468.50		
		利润	元	795.83		604.98		
	安全文明施工措施费		元	355.98		270.61		
	规费		元	551.10		520.55		
	税金		元	595.96		456.48		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	439.60		415.14		
	技工人工费		元	952.60		899.77		
	高级技工人工费		元	1669.46		1577.04		
材 料	铝塑板 δ=4.0mm		m ²	—		108.000		70.00
	不锈钢板 δ=1.0mm		m ²	105.000		—		105.00
	万能胶		kg	32.550		32.550		17.50
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	64.200		52.300		10.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

工作内容：定位、安装天棚面层等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-43	020004-44	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				玻璃			
				平面	造型		
				安装在基层板上			
2023年8月全费用参考综合单价				元	15466.90	22395.85	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	14097.25	20323.32	
	其 中	人工费		元	3129.68	5038.32	
		材料费		元	9789.26	13501.01	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	507.01	816.21	
		利润		元	671.30	967.78	
	安全文明施工措施费			元	300.27	432.89	
	规费			元	563.34	906.90	
	税金			元	506.04	732.74	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	449.30	723.18	
	技工人工费			元	973.66	1567.72	
	高级技工人工费			元	1706.72	2747.42	
材 料	造型玻璃			m ²	—	105.000	105.00
	钢化白玻 δ =6.0mm			m ²	105.000	—	70.00
	玻璃胶 300mL			支	104.478	104.478	12.00
	双面胶带纸			m ²	35.000	35.000	25.00
	自攻螺钉 M6 × 30mm			100个	21.360	21.360	10.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、安装天棚面层等。单位：100m²

子 目 编 号			020004-45	020004-46	020004-47	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			塑料板	阻燃聚丙烯板	亚克力板		
			安装在基层板上				
2023年8月全费用参考综合单价			元	5333.45	5572.26	8387.10	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4616.52	4843.08	7509.05	
	其 中	人工费	元	2467.22	2465.06	2465.06	
		材料费	元	1529.78	1748.06	4287.08	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	399.69	399.34	399.34	
		利润	元	219.83	230.62	357.57	
	安全文明施工措施费		元	98.33	103.16	159.94	
	规费		元	444.10	443.71	443.71	
	税金		元	174.50	182.31	274.40	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	354.58	353.98	353.98	
	技工人工费		元	767.51	766.96	766.96	
	高级技工人工费		元	1345.13	1344.12	1344.12	
材 料	聚丙烯板 阻燃 δ =10.0mm		m ²	—	105.000	—	13.15
	亚克力板 δ =5.0mm		m ²	—	—	105.000	35.00
	塑料板 δ =3.0mm		m ²	105.000	—	—	9.00
	自攻螺钉 M6 × 30mm		100个	—	35.000	—	10.00
	万能胶		kg	32.550	—	32.550	17.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、安装天棚面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-48		020004-49		2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			吸音板					
			矿棉吸音板		木质吸音板			
			安装在基层板上					
2023年8月全费用参考综合单价			元	6574.46		16563.61		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5802.02		15172.76		
	其 中	人工费	元	2409.76		2920.84		
		材料费	元	2725.59		11056.23		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	390.38		473.18		
		利润	元	276.29		722.51		
	安全文明施工措施费		元	123.58		323.18		
	规费		元	433.76		525.75		
	税金		元	215.10		541.92		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	346.08		419.62		
	技工人工费		元	749.78		908.82		
	高级技工人工费		元	1313.90		1592.40		
材 料	木质吸音板 δ =15.0mm		m ²	—		105.000		100.00
	自攻螺钉 M6 × 30mm		100个	35.360		41.176		10.00
	万能胶		kg	2.000		2.000		17.50
	矿棉吸音板 δ =14.0mm		m ²	105.000		—		22.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

工作内容：定位、安装天棚面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-50		020004-51		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			雕花饰面板				
			木雕花饰面板		石膏雕花饰面板		
			安装在基层板上				
2023年8月全费用参考综合单价			元	84381.99	18739.07		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	79378.46	17297.46		
	其 中	人工费	元	3066.74	2556.00		
		材料费	元	72034.98	13503.70		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	496.81	414.07		
		利润	元	3779.93	823.69		
	安全文明施工措施费		元	1690.76	368.44		
	规费		元	552.01	460.08		
	税金		元	2760.76	613.09		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	440.49	367.11		
	技工人工费		元	954.27	795.41		
	高级技工人工费		元	1671.98	1393.48		
材 料	石膏雕花饰面板		m²	—	105.000		100.00
	木雕花饰面板（成品）		m²	105.000	—		650.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	41.176	21.000		10.00
	万能胶		kg	2.000	2.000		17.50
	双面胶带纸		m²	105.000	105.000		25.00
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00

2. 矿棉板类天棚吊顶

(1) 天棚龙骨

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-52	020004-53	020004-54	020004-55	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			明架式龙骨					
			不上人型					
			面层规格（mm）					
			300×300		450×450			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6983.67	8524.33	6341.89	8086.00	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6164.29	7573.53	5609.47	7186.17	
	其 中	人工费	元	2553.28	2836.60	2252.52	2678.87	
		材料费	元	2286.30	3230.69	2180.03	3071.12	
		机械费	元	607.69	675.13	536.21	649.48	
		管理费	元	423.48	470.47	373.59	444.50	
		利润	元	293.54	360.64	267.12	342.20	
	安全文明施工措施费		元	131.30	161.32	119.48	153.07	
	规费		元	459.59	510.59	405.45	482.20	
	税金		元	228.49	278.89	207.49	264.56	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	366.51	407.38	323.40	384.71	
	技工人工费		元	794.30	882.40	700.83	833.46	
	高级技工人工费		元	1392.47	1546.82	1228.29	1460.70	
材 料	明架式烤漆龙骨不上人型 450mm×450mm（平级）		m ²	—	—	105.000	—	14.50
	明架式烤漆龙骨不上人型 450mm×450mm（跌级）		m ²	—	—	—	105.000	21.50
	明架式烤漆龙骨不上人型 300mm×300mm（平级）		m ²	105.000	—	—	—	15.50
	明架式烤漆龙骨不上人型 300mm×300mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	—	23.00
	吊杆		kg	31.600	35.600	31.600	35.600	5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	45.360	40.000	45.360	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.610	1.700	1.580	1.630	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	—	0.040	—	0.040	2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	2.559	2.843	2.258	2.735	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-56	020004-57	020004-58	020004-59	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			明架式龙骨					
			不上人型					
			面层规格（mm）					
			600×600		600×600以上			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5967.34	7353.19	5529.14	6843.24	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5281.13	6547.67	4892.59	6092.50	
	其 中	人工费	元	2102.66	2363.70	1952.46	2205.98	
		材料费	元	2077.66	2917.34	1918.59	2705.24	
		机械费	元	500.59	562.80	464.73	525.28	
		管理费	元	348.74	392.04	323.83	365.88	
		利润	元	251.48	311.79	232.98	290.12	
	安全文明施工措施费		元	112.49	139.47	104.21	129.77	
	规费		元	378.48	425.47	351.44	397.08	
	税金		元	195.24	240.58	180.90	223.89	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	301.92	339.36	280.29	316.69	
	技工人工费		元	654.28	735.37	607.54	686.42	
	高级技工人工费		元	1146.46	1288.97	1064.63	1202.87	
材 料	明架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上（平级）		m ²	—	—	105.000	—	12.00
	明架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上（跌级）		m ²	—	—	—	105.000	18.00
	明架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm（平级）		m ²	105.000	—	—	—	13.50
	明架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	—	20.00
	吊杆		kg	31.600	35.600	31.600	35.600	5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	45.360	40.000	45.360	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	2.100	2.380	2.100	2.380	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	—	0.040	—	0.040	2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	2.108	2.370	1.957	2.212	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-60	020004-61	020004-62	020004-63	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			明架式龙骨					
			上人型					
			面层规格 (mm)					
			300×300		450×450			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	8847.81	10456.83	8131.23	9867.23	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7904.43	9376.46	7280.82	8857.05	
	其 中	人工费	元	2697.45	2991.85	2385.01	2770.50	
		材料费	元	3776.06	4767.36	3617.83	4555.97	
		机械费	元	607.69	675.13	536.21	649.48	
		管理费	元	446.83	495.62	395.06	459.34	
		利润	元	376.40	446.50	346.71	421.76	
	安全文明施工措施费		元	168.36	199.72	155.08	188.66	
	规费		元	485.54	538.53	429.30	498.69	
	税金		元	289.48	342.12	266.03	322.83	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	387.24	429.61	342.50	397.84	
	技工人工费		元	839.18	930.81	742.21	862.09	
	高级技工人工费		元	1471.03	1631.43	1300.30	1510.57	
材 料	明架式烤漆龙骨上人型 450mm×450mm (平级)		m ²	—	—	105.000	—	18.00
	明架式烤漆龙骨上人型 450mm×450mm (跌级)		m ²	—	—	—	105.000	25.00
	明架式烤漆龙骨上人型 300mm×300mm (平级)		m ²	105.000	—	—	—	19.50
	明架式烤漆龙骨上人型 300mm×300mm (跌级)		m ²	—	105.000	—	—	27.00
	吊杆		kg	54.355	66.800	54.355	66.800	5.50
	铁件 (综合)		kg	170.440	175.800	170.440	175.800	6.96
	六角螺栓 (综合)		kg	1.610	1.700	1.730	1.800	7.00
	膨胀螺栓 (综合)		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材 (综合)		m ³	0.010	0.050	0.010	0.050	2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.559	2.843	2.258	2.735	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-64	020004-65	020004-66	020004-67	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			明架式龙骨					
			上人型					
			面层规格（mm）					
			600×600		600×600以上			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7687.41	9141.08	7240.61	8621.94	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6888.00	8216.88	6492.32	7754.10	
	其 中	人工费	元	2228.86	2500.61	2072.81	2336.66	
		材料费	元	3461.37	4347.97	3302.30	4135.87	
		机械费	元	500.59	562.80	464.73	525.28	
		管理费	元	369.18	414.22	343.32	387.05	
		利润	元	328.00	391.28	309.16	369.24	
	安全文明施工措施费		元	146.71	175.02	138.29	165.16	
	规费		元	401.19	450.11	373.11	420.60	
	税金		元	251.51	299.07	236.89	282.08	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	319.97	359.06	297.60	335.48	
	技工人工费		元	693.44	778.04	644.86	727.06	
	高级技工人工费		元	1215.45	1363.51	1130.35	1274.12	
材 料	明架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm以上（平级）		m²	—	—	105.000	—	15.00
	明架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm以上（跌级）		m²	—	—	—	105.000	21.00
	明架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm（平级）		m²	105.000	—	—	—	16.50
	明架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm（跌级）		m²	—	105.000	—	—	23.00
	吊杆		kg	54.355	66.800	54.355	66.800	5.50
	铁件（综合）		kg	170.440	175.800	170.440	175.800	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	2.100	2.380	2.100	2.380	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m³	0.010	0.050	0.010	0.050	2200.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	2.108	2.370	1.957	2.212	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-68	020004-69	020004-70	020004-71	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			暗架式龙骨					
			不上人型					
			面层规格（mm）					
			300×300		450×450			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7883.39	9520.22	7202.70	9002.55	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6976.33	8472.19	6389.31	8012.15	
	其 中	人工费	元	2780.76	3089.44	2453.61	2917.78	
		材料费	元	2795.34	3792.75	2689.07	3580.16	
		机械费	元	607.69	675.13	536.21	649.48	
		管理费	元	460.33	511.43	406.17	483.20	
		利润	元	332.21	403.44	304.25	381.53	
	安全文明施工措施费		元	148.60	180.46	136.09	170.66	
	规费		元	500.54	556.10	441.65	525.20	
	税金		元	257.92	311.47	235.65	294.54	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	399.18	443.78	352.34	419.17	
	技工人工费		元	865.23	961.10	763.44	907.72	
	高级技工人工费		元	1516.35	1684.56	1337.83	1590.89	
材 料	暗架式烤漆龙骨不上人型 450mm×450mm（平级）		m ²	—	—	105.000	—	14.50
	暗架式烤漆龙骨不上人型 450mm×450mm（跌级）		m ²	—	—	—	105.000	21.50
	暗架式烤漆龙骨不上人型 300mm×300mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	—	23.50
	暗架式烤漆龙骨不上人型 300mm×300mm（平级）		m ²	105.000	—	—	—	15.50
	吊杆		kg	31.600	35.600	31.600	35.600	5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	45.360	40.000	45.360	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.610	1.700	1.580	1.630	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	—	0.040	—	0.040	2200.00
	插片		件	560.000	560.000	560.000	560.000	0.50
	弹簧件		件	280.000	280.000	280.000	280.000	0.80
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.559	2.843	2.258	2.735	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-72	020004-73	020004-74	020004-75	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			暗架式龙骨					
			不上人型					
			面层规格（mm）					
			600×600		600×600以上			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价		元	6807.96	8228.53	6350.18	7697.62		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6044.28	7339.55	5639.52	6867.02	
	其 中	人工费	元	2290.07	2574.66	2126.58	2402.71	
		材料费	元	2586.70	3426.38	2427.63	3214.28	
		机械费	元	500.59	562.80	464.73	525.28	
		管理费	元	379.10	426.21	352.03	397.75	
		利润	元	287.82	349.50	268.55	327.00	
	安全文明施工措施费		元	128.74	156.33	120.12	146.27	
	规费		元	412.21	463.44	382.78	432.49	
	税金		元	222.73	269.21	207.76	251.84	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	328.92	369.65	305.36	345.03	
	技工人工费		元	712.46	800.95	661.67	747.56	
	高级技工人工费		元	1248.69	1404.06	1159.55	1310.12	
材 料	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上（平级）		m ²	—	—	105.000	—	12.00
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上（跌级）		m ²	—	—	—	105.000	18.00
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	—	20.00
	暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm（平级）		m ²	105.000	—	—	—	13.50
	吊杆		kg	31.600	35.600	31.600	35.600	5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	45.360	40.000	45.360	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	2.100	2.380	2.100	2.380	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	—	0.040	—	0.040	2200.00
	插片		件	560.000	560.000	560.000	560.000	0.50
	弹簧件		件	280.000	280.000	280.000	280.000	0.80
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.108	2.370	1.957	2.212	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-76	020004-77	020004-78	020004-79	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			暗架式龙骨					
			上人型					
			面层规格（mm）					
			300×300		450×450			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9601.46	11290.17	8863.20	10795.55	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8595.58	10140.59	7954.03	9692.76	
	其 中	人工费	元	2825.85	3134.43	2498.71	3017.37	
		材料费	元	4285.10	5329.43	4126.87	5065.01	
		机械费	元	607.69	675.13	536.21	649.48	
		管理费	元	467.63	518.71	413.48	499.34	
		利润	元	409.31	482.89	378.76	461.56	
	安全文明施工措施费		元	183.09	215.99	169.42	206.46	
	规费		元	508.65	564.20	449.77	543.13	
	税金		元	314.14	369.39	289.98	353.20	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	405.74	450.05	358.90	433.34	
	技工人工费		元	879.08	975.14	777.30	938.75	
	高级技工人工费		元	1541.03	1709.24	1362.51	1645.28	
材 料	暗架式烤漆龙骨上人型 450mm×450mm（平级）		m ²	—	—	105.000	—	18.00
	暗架式烤漆龙骨上人型 450mm×450mm（跌级）		m ²	—	—	—	105.000	25.00
	暗架式烤漆龙骨上人型 300mm×300mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	—	27.50
	暗架式烤漆龙骨上人型 300mm×300mm（平级）		m ²	105.000	—	—	—	19.50
	吊杆		kg	54.355	66.800	54.355	66.800	5.50
	铁件（综合）		kg	170.440	175.800	170.440	175.800	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	1.610	1.700	1.730	1.800	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	0.010	0.050	0.010	0.050	2200.00
	插片		件	560.000	560.000	560.000	560.000	0.50
	弹簧件		件	280.000	280.000	280.000	280.000	0.80
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.559	2.843	2.258	2.735	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-80	020004-81	020004-82	020004-83	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			暗架式龙骨					
			上人型					
			面层规格（mm）					
			600×600		600×600以上			
			平级	跌级	平级	跌级		
2023年8月全费用参考综合单价			元	8407.95	9880.71	7950.73	9350.48	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7551.76	8896.44	7147.46	8424.47	
	其 中	人工费	元	2334.80	2619.51	2171.69	2448.02	
		材料费	元	3970.41	4857.01	3811.34	4644.91	
		机械费	元	500.59	562.80	464.73	525.28	
		管理费	元	386.35	433.48	359.34	405.09	
		利润	元	359.61	423.64	340.36	401.17	
	安全文明施工措施费		元	160.85	189.49	152.24	179.44	
	规费		元	420.26	471.51	390.90	440.64	
	税金		元	275.08	323.27	260.13	305.93	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	335.19	376.06	311.76	351.44	
	技工人工费		元	726.50	814.98	675.71	761.78	
	高级技工人工费		元	1273.11	1428.47	1184.22	1334.80	
材 料	暗架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm以上（平级）		m ²	—	—	105.000	—	15.00
	暗架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm以上（跌级）		m ²	—	—	—	105.000	21.00
	暗架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm（跌级）		m ²	—	105.000	—	—	23.00
	暗架式烤漆龙骨上人型 600mm×600mm（平级）		m ²	105.000	—	—	—	16.50
	吊杆		kg	54.355	66.800	54.355	66.800	5.50
	铁件（综合）		kg	170.440	175.800	170.440	175.800	6.96
	六角螺栓（综合）		kg	2.100	2.380	2.100	2.380	7.00
	膨胀螺栓（综合）		套	125.995	125.995	125.995	125.995	1.25
	射钉		10个	15.200	14.800	15.200	14.800	1.00
	杉木板材（综合）		m ³	0.010	0.050	0.010	0.050	2200.00
	插片		件	560.000	560.000	560.000	560.000	0.50
	弹簧件		件	280.000	280.000	280.000	280.000	0.80
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	2.108	2.370	1.957	2.212	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-84		020004-85		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			条型板龙骨					
			不上人型		上人型			
2023年8月全费用参考综合单价			元	5933.22		7818.22		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5253.10		7001.76		
	其 中	人工费	元	2078.40		2286.20		
		材料费	元	2080.12		3504.04		
		机械费	元	499.64		499.64		
		管理费	元	344.79		378.46		
		利润	元	250.15		333.42		
	安全文明施工措施费		元	111.89		149.14		
	规费		元	374.11		411.52		
	税金		元	194.12		255.80		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	298.34		328.17		
	技工人工费		元	646.70		711.36		
	高级技工人工费		元	1133.36		1246.67		
材 料	条型板烤漆龙骨（上人型）		m²	—		105.000		20.00
	条型板烤漆龙骨（不上人型）		m²	105.000		—		16.50
	吊杆		kg	22.253		71.210		5.50
	铁件（综合）		kg	25.280		136.352		6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	8.151		8.151		2.50
	射钉		10个	8.300		8.300		1.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00
机 械	电动切割机		台班	2.104		2.104		237.47

(2) 天棚面层

工作内容：定位、安装天棚面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-86	020004-87	020004-88	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			矿棉板	装饰石膏板	条型装饰板		
			安装在龙骨上				
2023年8月全费用参考综合单价		元	5960.80	6612.94	6206.81		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5298.37	5894.28	5487.92	
	其 中	人工费	元	1969.68	2093.03	2216.30	
		材料费	元	2757.30	3181.50	2651.25	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	319.09	339.07	359.04	
		利润	元	252.30	280.68	261.33	
	安全文明施工措施费		元	112.86	125.55	116.89	
	规费		元	354.54	376.75	398.93	
	税金		元	195.03	216.36	203.07	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	286.70	304.76	322.66	
	技工人工费		元	594.43	631.74	668.87	
	高级技工人工费		元	1088.55	1156.53	1224.77	
材 料	装饰石膏板 600mm×600mm×13mm		m ²	—	105.000	—	30.00
	条型装饰板 150mm宽		m ²	—	—	105.000	25.00
	矿棉板 600mm×600mm×14mm (成品)		m ²	105.000	—	—	26.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、安装天棚面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-89	020004-90	020004-91	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			洁净室吸 声防菌板	玻璃纤维 吸声板	空腹PVC扣板		
			安装在龙骨上				
2023年8月全费用参考综合单价			元	8323.87	6965.65	8147.68	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7450.74	6228.34	7304.45	
	其 中	人工费	元	2456.06	2093.03	2339.31	
		材料费	元	4242.00	3499.65	4238.34	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	397.88	339.07	378.97	
		利润	元	354.80	296.59	347.83	
	安全文明施工措施费		元	158.70	132.66	155.58	
	规费		元	442.09	376.75	421.08	
	税金		元	272.34	227.90	266.57	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	357.56	304.76	340.56	
	技工人工费		元	741.28	631.74	706.00	
	高级技工人工费		元	1357.22	1156.53	1292.75	
材 料	玻璃纤维吸声板 600mm×600mm×15mm		m ²	—	105.000	—	33.00
	PVC装饰板 δ=1.25mm		m ²	—	—	105.000	30.00
	洁净室吸声防菌板 600mm×600mm×14mm		m ²	105.000	—	—	40.00
	聚氯乙烯边条		m	—	—	145.830	6.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	—	—	17.140	10.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

3. 金属板（网）天棚吊顶

（1）天棚龙骨

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-92	020004-93	020004-94	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属方板天棚龙骨				
			不上人型				
			嵌入式（面层规格;mm）				
			300×300	600×600	600×600以上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7278.89	6364.89	5528.93	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6428.24	5647.19	4882.72	
	其 中	人工费	元	2642.09	2162.07	2007.32	
		材料费	元	2507.12	2321.06	1809.00	
		机械费	元	536.21	536.21	500.59	
		管理费	元	436.71	358.94	333.30	
		利润	元	306.11	268.91	232.51	
	安全文明施工措施费		元	136.92	120.29	104.00	
	规费		元	475.58	389.17	361.32	
	税金		元	238.15	208.24	180.89	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	379.34	310.57	288.20	
	技工人工费		元	822.19	672.56	624.53	
	高级技工人工费		元	1440.56	1178.94	1094.59	
材 料	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上（嵌入式）		m²	—	—	105.000	14.50
	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm（嵌入式）		m²	—	105.000	—	18.50
	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm（嵌入式）		m²	105.000	—	—	20.00
	吊杆		kg	23.995	23.295	20.159	5.50
	铁件（综合）		kg	15.000	15.000	12.000	6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	53.834	44.798	25.845	2.50
	六角螺栓（综合）		kg	1.620	1.580	1.370	7.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.258	2.258	2.108	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-95	020004-96	020004-97	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				金属方板天棚龙骨				
				上人型				
				嵌入式（面层规格:mm）				
				300×300	600×600	600×600以上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9671.49	8636.92	7893.25		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	8661.05	7771.86	7094.71	
	其 中	人工费		元	2830.79	2316.33	2162.07	
		材料费		元	4414.35	4165.30	3735.85	
		机械费		元	536.21	536.21	500.59	
		管理费		元	467.27	383.93	358.36	
		利润		元	412.43	370.09	337.84	
	安全文明施工措施费			元	184.48	165.54	151.12	
	规费			元	509.54	416.94	389.17	
	税金			元	316.42	282.58	258.25	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	406.49	332.51	310.57	
	技工人工费			元	880.74	720.78	672.56	
	高级技工人工费			元	1543.56	1263.04	1178.94	
材 料	铝合金方板龙骨上人型 600mm×600mm以上（嵌入式）			m²	—	—	105.000	19.50
	铝合金方板龙骨上人型 600mm×600mm（嵌入式）			m²	—	105.000	—	22.50
	铝合金方板龙骨上人型 300mm×300mm（嵌入式）			m²	105.000	—	—	24.50
	吊杆			kg	85.058	82.578	71.463	5.50
	铁件（综合）			kg	170.000	170.000	170.000	6.96
	半圆头螺钉（综合）			10个	53.834	44.798	25.845	2.50
	六角螺栓（综合）			kg	1.790	1.740	1.500	7.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机			台班	2.258	2.258	2.108	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-98	020004-99	020004-100	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属方板天棚龙骨				
			不上人型				
			浮搁式（面层规格:mm）				
			300×300	600×600	600×600以上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	7347.48	6398.00	5628.79	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6507.24	5692.71	4990.40	
	其 中	人工费	元	2562.50	2081.70	1932.96	
		材料费	元	2711.05	2494.00	2034.40	
		机械费	元	500.59	500.59	464.73	
		管理费	元	423.23	345.34	320.67	
		利润	元	309.87	271.08	237.64	
	安全文明施工措施费		元	138.60	121.25	106.30	
	规费		元	461.25	374.71	347.93	
	税金		元	240.39	209.33	184.16	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	368.00	298.94	277.46	
	技工人工费		元	797.25	647.63	601.45	
	高级技工人工费		元	1397.25	1135.13	1054.05	
材 料	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm以上（浮搁式）		m ²	—	—	105.000	14.50
	铝合金方板龙骨不上人型 600mm×600mm（浮搁式）		m ²	—	105.000	—	18.00
	铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm（浮搁式）		m ²	105.000	—	—	20.00
	吊杆		kg	23.995	23.295	20.159	5.50
	铁件（综合）		kg	40.000	40.000	30.000	6.96
	膨胀螺栓（综合）		套	130.000	130.000	130.000	1.25
	六角螺栓（综合）		kg	1.620	1.470	1.370	7.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.108	2.108	1.957	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-101	020004-102	020004-103	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				金属方板天棚龙骨				
				上人型				
				浮搁式（面层规格:mm）				
				300×300	600×600	600mm× 600mm以上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9654.02	8642.92	7610.18		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	8659.58	7792.72	6840.77	
	其 中	人工费		元	2745.21	2230.21	2081.70	
		材料费		元	4548.59	4321.44	3623.83	
		机械费		元	500.59	500.59	464.73	
		管理费		元	452.83	369.40	344.76	
		利润		元	412.36	371.08	325.75	
	安全文明施工措施费			元	184.45	165.98	145.71	
	规费			元	494.14	401.44	374.71	
	税金			元	315.85	282.78	248.99	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	394.10	320.27	298.94	
	技工人工费			元	854.14	693.99	647.63	
	高级技工人工费			元	1496.97	1215.95	1135.13	
材 料	铝合金方板龙骨上人型 600mm×600mm以上（浮搁式）			m ²	—	—	105.000	19.50
	铝合金方板龙骨上人型 600mm×600mm（浮搁式）			m ²	—	105.000	—	23.50
	铝合金方板龙骨上人型 300mm×300mm（浮搁式）			m ²	105.000	—	—	25.50
	吊杆			kg	85.058	82.578	71.463	5.50
	铁件（综合）			kg	170.000	170.000	140.000	6.96
	膨胀螺栓（综合）			套	130.000	130.000	130.000	1.25
	六角螺栓（综合）			kg	1.790	1.610	1.500	7.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机			台班	2.108	2.108	1.957	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-104		020004-105		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属条板天棚龙骨					
			不上人型		上人型			
2023年8月全费用参考综合单价			元	5873.59		7785.64		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5203.97		6974.58		
	其 中	人工费	元	2036.71		2265.42		
		材料费	元	2081.77		3502.31		
		机械费	元	499.64		499.64		
		管理费	元	338.04		375.09		
		利润	元	247.81		332.12		
	安全文明施工措施费		元	110.84		148.56		
	规费		元	366.61		407.78		
	税金		元	192.17		254.72		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	292.23		321.61		
	技工人工费		元	633.78		697.14		
	高级技工人工费		元	1110.70		1246.67		
材 料	铝合金条板龙骨（上人型）		m ²	—		105.000		20.00
	铝合金条板龙骨（不上人型）		m ²	105.000		—		16.50
	吊杆		kg	21.999		70.396		5.50
	铁件（综合）		kg	25.280		136.352		6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	8.151		8.151		2.50
	六角螺栓（综合）		kg	1.620		1.580		7.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00
机 械	电动切割机		台班	2.104		2.104		237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子目编号			020004-106		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			铝单板天棚龙骨		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14442.21	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	12911.30	
	其中	人工费	元	4352.18	
		材料费	元	6676.50	
		机械费	元	553.78	
		管理费	元	714.02	
		利润	元	614.82	
	安全文明施工措施费		元	275.01	
	规费		元	783.39	
	税金		元	472.51	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	782.40	
	技工人工费		元	1506.76	
	高级技工人工费		元	2063.02	
材料	型钢（综合）		t	0.858	4892.00
	铝单板配套龙骨		m²	105.000	13.00
	吊杆		kg	161.187	5.50
	半圆头螺钉（综合）		10个	53.834	2.50
	六角螺栓（综合）		kg	1.620	7.00
	射钉		10个	15.600	1.00
	其他材料费		%	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.332	237.47

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-107		020004-108		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属网天棚龙骨					
			暗龙骨		明龙骨			
2023年8月全费用参考综合单价			元	7840.69		8999.34		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6985.68		8046.31		
	其 中	人工费	元	2498.31		2706.69		
		材料费	元	3241.29		4009.28		
		机械费	元	500.59		500.59		
		管理费	元	412.84		446.59		
		利润	元	332.65		383.16		
	安全文明施工措施费		元	148.79		171.39		
	规费		元	449.70		487.20		
	税金		元	256.52		294.44		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	358.75		388.73		
	技工人工费		元	777.30		842.14		
	高级技工人工费		元	1362.26		1475.82		
材 料	金属网配套明龙骨		m²	—		105.000		24.00
	金属网配套暗龙骨		m²	105.000		—		16.50
	吊杆		kg	23.995		23.295		5.50
	铁件（综合）		kg	170.000		170.000		6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	53.834		44.798		2.50
	六角螺栓（综合）		kg	1.620		1.580		7.00
	射钉		10个	15.600		15.200		1.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00
机 械	电动切割机		台班	2.108		2.108		237.47

(2) 天棚面层

工作内容：定位、安装天棚面层。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-109		020004-110		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			金属方板天棚				
			嵌入式（平板）		浮搁式（平板）		
			安装在龙骨上				
2023年8月全费用参考综合单价			元	11896.79	11138.28		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	10850.96	10205.01		
	其 中	人工费	元	2363.70	1952.71		
		材料费	元	7587.63	7450.01		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	382.92	316.34		
		利润	元	516.71	485.95		
	安全文明施工措施费		元	231.13	217.37		
	规费		元	425.47	351.49		
	税金		元	389.23	364.41		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	339.36	280.29		
	技工人工费		元	735.37	607.54		
	高级技工人工费		元	1288.97	1064.88		
材 料	铝合金浮搁式方板 600mm×600mm×0.8mm		m ²	—	105.000	70.00	
	铝合金嵌入式方板 600mm×600mm×0.8mm		m ²	105.000	—	70.00	
	铝合金靠墙收口条板		m ²	5.000	5.000	5.25	
	膨胀螺栓（综合）		套	109.000	—	1.25	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

工作内容：定位、安装天棚面层。单位：100m²

子 目 编 号			020004-111		020004-112		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			金属条板天棚				
			闭缝		开缝		
			安装在龙骨上				
2023年8月全费用参考综合单价			元	11524.94	10736.41		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	10400.18	9726.13		
	其 中	人工费	元	2923.17	2510.20		
		材料费	元	6508.21	6346.13		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	473.55	406.65		
		利润	元	495.25	463.15		
	安全文明施工措施费		元	221.52	207.17		
	规费		元	526.17	451.84		
	税金		元	377.07	351.27		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	419.62	360.40		
	技工人工费		元	909.38	781.00		
	高级技工人工费		元	1594.17	1368.80		
材 料	铝合金条板 δ =0.8mm 宽150mm		m ²	86.780	86.780		70.00
	铝合金靠墙收口条板		m ²	1.021	1.021		5.25
	铝合金插缝板		m ²	42.218	—		1.93
	插接件		个	338.906	338.906		0.60
	膨胀螺栓（综合）		套	63.194	—		1.25
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00

工作内容：定位、安装天棚面层。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-113		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			铝单板天棚		
			安装在龙骨及型钢骨架上		
2023年8月全费用参考综合单价			元	31827.33	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	29310.80	
	其 中	人工费	元	4727.24	
		材料费	元	22422.00	
		机械费	元	—	
		管理费	元	765.81	
		利润	元	1395.75	
	安全文明施工措施费		元	624.32	
	规费		元	850.90	
	税金		元	1041.31	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	678.73	
	技工人工费		元	1470.55	
	高级技工人工费		元	2577.96	
材 料	铝单板 600mm×1200mm×3mm		m ²	110.000	200.00
	膨胀螺栓（综合）		套	160.000	1.25
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：定位、安装天棚面层。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-114		020004-115		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属网天棚					
			安装在暗龙骨上		安装在明龙骨上			
2023年8月全费用参考综合单价			元	33878.94		33642.75		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	31550.76		31355.30		
	其 中	人工费	元	3042.89		2882.69		
		材料费	元	26512.50		26512.50		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	492.95		467.00		
		利润	元	1502.42		1493.11		
	安全文明施工措施费		元	672.03		667.87		
	规费		元	547.72		518.88		
	税金		元	1108.43		1100.70		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	437.07		413.94		
	技工人工费		元	946.69		897.00		
	高级技工人工费		元	1659.13		1571.75		
材 料	钢质明龙骨扩张网		m ²	—		105.000		250.00
	钢质暗龙骨编织网		m ²	105.000		—		250.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

4. 其他天棚吊顶

(1) 格栅吊顶

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正、安装面层等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-116	020004-117	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			木格栅天棚	金属格栅天棚		
			井格规格100mm×100mm			
2023年8月全费用参考综合单价			元	16797.64	22825.56	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	15210.65	20741.57	
	其 中	人工费	元	3963.49	4974.43	
		材料费	元	9880.75	13161.32	
		机械费	元	—	799.32	
		管理费	元	642.09	818.81	
		利润	元	724.32	987.69	
	安全文明施工措施费		元	323.99	441.80	
	规费		元	713.43	895.40	
	税金		元	549.57	746.79	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	569.08	920.68	
	技工人工费		元	1233.19	1472.77	
	高级技工人工费		元	2161.22	2580.98	
材 料	铝格栅 井格100mm×100mm		m ²	—	105.000	120.00
	木格栅 井格100mm×100mm (成品)		m ²	105.000	—	88.00
	吊杆		kg	14.923	21.318	5.50
	铁件(综合)		kg	37.268	39.930	6.96
	半圆头螺钉(综合)		10个	—	10.189	2.50
	膨胀螺栓(综合)		套	149.000	—	1.25
	射钉		10个	15.200	10.375	1.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	—	3.366	237.47

(2) 方通吊顶

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正、安装面层等。

单位：100m²

子 目 编 号				020004-118	020004-119	020004-120	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				金属方通				
				条型（间距:mm）				
				100	150	200		
2023年8月全费用参考综合单价				元	31614.08	24964.27	18847.40	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	28846.68	22697.14	16988.36	
	其 中	人工费		元	6214.69	5371.80	4891.97	
		材料费		元	19439.29	14663.37	9885.60	
		机械费		元	799.32	699.59	599.61	
		管理费		元	1019.73	881.56	802.21	
		利润		元	1373.65	1080.82	808.97	
	安全文明施工措施费			元	614.43	483.45	361.85	
	规费			元	1118.64	966.92	880.55	
	税金			元	1034.33	816.76	616.64	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	1202.01	770.61	701.85	
	技工人工费			元	1821.34	1671.72	1522.27	
	高级技工人工费			元	3191.34	2929.47	2667.85	
材 料	铝方通 间距200mm			m ²	—	—	105.000	90.00
	铝方通 间距150mm			m ²	—	105.000	—	135.00
	铝方通 间距100mm			m ²	105.000	—	—	180.00
	吊杆			kg	21.740	21.740	21.740	5.50
	铁件（综合）			kg	27.500	27.060	26.400	6.96
	半圆头螺钉（综合）			10个	10.189	10.026	9.781	2.50
	射钉			10个	10.375	10.209	9.960	1.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机			台班	3.366	2.946	2.525	237.47

(3) 吊筒吊顶

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正、安装面层等。
单位：100m²

子 目 编 号			020004-121	020004-122	020004-123	020004-124	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			金属吊筒天棚					
			金属圆吊筒	金属方吊筒				
			分组规格 (mm)					
			600 × 600		900 × 900	1200 × 1200		
2023年8月全费用参考综合单价			元	20970.68	21357.50	22351.94	23224.18	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	18896.58	19292.82	20284.51	21180.20	
	其 中	人工费	元	5475.00	5305.43	5022.65	4627.85	
		材料费	元	10822.52	11371.34	12746.00	14159.39	
		机械费	元	799.32	824.50	724.52	624.55	
		管理费	元	899.90	872.84	825.41	759.83	
		利润	元	899.84	918.71	965.93	1008.58	
	安全文明施工措施费		元	402.50	410.94	432.06	451.14	
	规费		元	985.50	954.98	904.08	833.01	
	税金		元	686.10	698.76	731.29	759.83	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	786.13	761.81	721.24	664.40	
	技工人工费		元	1703.49	1650.66	1562.55	1439.89	
	高级技工人工费		元	2985.38	2892.96	2738.86	2523.56	
材 料	铝合金方吊筒 900mm × 900mm		m ²	—	—	105.000	—	110.00
	铝合金方吊筒 1200mm × 1200mm		m ²	—	—	—	105.000	125.00
	铝合金圆吊筒 600mm × 600mm		m ²	105.000	—	—	—	90.00
	铝合金方吊筒 600mm × 600mm		m ²	—	105.000	—	—	95.00
	特制机螺丝		10个	32.400	30.720	25.600	19.600	2.20
	平头螺钉M8 × 40mm		个	32.400	30.720	25.600	19.600	5.35
	吊杆		kg	102.070	112.277	93.564	85.058	5.50
	铁件 (综合)		kg	66.000	62.400	52.000	40.000	6.96
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	3.366	3.472	3.051	2.630	237.47

(4) 挂片(垂片)吊顶

工作内容: 定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正、安装面层等。
单位: 100m²

子 目 编 号			020004-125	020004-126	020004-127	020004-128	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属挂片（垂片）吊顶					
			条型（间距:mm）			块型		
			100	150	200			
2023年8月全费用参考综合单价			元	25027.25	20376.47	15134.22	19598.42	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	22696.77	18412.83	13569.14	17469.78	
	其 中	人工费	元	5712.34	5026.58	4338.38	6196.20	
		材料费	元	14089.71	10908.21	7196.46	8676.30	
		机械费	元	874.36	774.39	674.41	749.46	
		管理费	元	939.56	826.85	713.74	1015.93	
		利润	元	1080.80	876.80	646.15	831.89	
	安全文明施工措施费		元	483.44	392.19	289.02	372.11	
	规费		元	1028.22	904.78	780.91	1115.32	
	税金		元	818.82	666.67	495.15	641.21	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	819.54	721.24	622.94	947.67	
	技工人工费		元	1777.74	1564.21	1349.75	1906.86	
	高级技工人工费		元	3115.06	2741.13	2365.69	3341.67	
材 料	铝合金条型挂片 间距200mm		m ²	—	—	105.000	—	65.00
	铝合金块型挂片（成品）		m ²	—	—	—	105.000	78.00
	铝合金条型挂片 间距100mm		m ²	105.000	—	—	—	130.00
	铝合金条型挂片 间距150mm		m ²	—	105.000	—	—	100.00
	吊杆		kg	21.529	21.529	21.529	23.218	5.50
	铁件（综合）		kg	22.000	22.000	22.000	33.000	6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	8.151	8.151	8.151	12.227	2.50
	射钉		10个	8.300	8.300	8.300	12.450	1.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动切割机		台班	3.682	3.261	2.840	3.156	237.47

(5) 藤条造型悬挂吊顶

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正、安装面层等。

单位：100m²

子目编号			020004-129		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子目名称			藤条造型悬挂吊顶		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14944.17	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	13265.52	
	其中	人工费	元	5039.71	
		材料费	元	6085.11	
		机械费	元	681.54	
		管理费	元	827.47	
		利润	元	631.69	
	安全文明施工措施费		元	282.56	
	规费		元	907.15	
	税金		元	488.94	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	724.07	
	技工人工费		元	1567.72	
	高级技工人工费		元	2747.92	
材料	造型藤条（成品）		m²	110.000	52.00
	吊杆		kg	24.273	5.50
	铁件（综合）		kg	20.500	6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	8.151	2.50
	射钉		10个	8.300	1.00
	其他材料费		%	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	2.870	237.47

(6) 织物软雕吊顶

工作内容：定位、弹线、选料、下料、调整定位杆高度、平整度、安装龙骨、安装附件、预留孔洞、临时加固、整体调整、预留位置、校正、安装面层等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-130	020004-131	020004-132	020004-133	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品织物 软雕吊顶	成品软膜吊顶				
				拱（弧）形	圆形	矩形		
2023年8月全费用参考综合单价			元	15685.10	18125.41	15352.14	13166.77	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14040.71	16201.15	13695.26	11746.18	
	其 中	人工费	元	4623.07	5478.64	4793.77	4108.95	
		材料费	元	7241.63	8305.03	6714.28	5653.78	
		机械费	元	746.37	746.37	746.37	746.37	
		管理费	元	761.03	899.63	788.68	677.74	
		利润	元	668.61	771.48	652.16	559.34	
	安全文明施工措施费		元	299.07	345.08	291.71	250.19	
	规费		元	832.15	986.16	862.88	739.61	
	税金		元	513.17	593.02	502.29	430.79	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	663.80	786.42	688.12	589.97	
	技工人工费		元	1438.23	1704.59	1491.43	1278.44	
	高级技工人工费		元	2521.04	2987.63	2614.22	2240.54	
材 料	软膜（圆形）		m ²	—	—	105.000	—	60.00
	软膜（矩形）		m ²	—	—	—	105.000	50.00
	织物软雕（成品）		m ²	105.000	—	—	—	65.00
	软膜拱（弧）形		m ²	—	105.000	—	—	75.00
	吊杆		kg	25.328	25.539	25.539	25.539	5.50
	铁件（综合）		kg	24.600	24.805	24.805	24.805	6.96
	半圆头螺钉（综合）		10个	9.781	9.863	9.863	9.863	2.50
	射钉		10个	9.960	10.043	10.043	10.043	1.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机械	电动切割机		台班	3.143	3.143	3.143	3.143	237.47

(7) GRG饰面板(成品)吊顶

工作内容: 定位、弹线、钢结构加工、钢结构安装、吊点安设调整、吊装构件、构件表面检查处理、盖板收边等。
单位: 100m²

子 目 编 号			020004-134		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			成品GRC饰面板		
			吊顶		
2023年8月全费用参考综合单价			元	68791.43	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	63160.94	
	其 中	人工费	元	11302.70	
		材料费	元	46224.58	
		机械费	元	782.29	
		管理费	元	1843.71	
		利润	元	3007.66	
	安全文明施工措施费		元	1345.33	
	规费		元	2034.49	
	税金		元	2250.67	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	1622.68	
	技工人工费		元	3516.14	
	高级技工人工费		元	6163.88	
材 料	型钢（综合）		t	1.478	4892.00
	吊杆		kg	161.187	5.50
	GRC饰面板（成品）		m²	103.000	350.00
	连接件		套	400.000	4.00
	其他材料费		%	1.000	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32		台班	4.373	178.89

4.3.3 采光天棚及雨棚

1. 面板

工作内容：安装面板、清理现场等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-135	020004-136	020004-137	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			采光天棚、雨棚面板				
			玻璃面板	金属面板	阳光板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	49840.16	61883.39	38030.87	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	45562.38	57214.90	34833.30	
	其 中	人工费	元	9314.80	7917.49	6729.68	
		材料费	元	32568.94	45290.26	25354.68	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	1509.00	1282.63	1090.21	
		利润	元	2169.64	2724.52	1658.73	
	安全文明施工措施费		元	970.48	1218.68	741.95	
	规费		元	1676.66	1425.15	1211.34	
	税金		元	1630.64	2024.66	1244.28	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	2146.71	1824.65	1550.92	
	技工人工费		元	3544.40	3012.79	2560.77	
	高级技工人工费		元	3623.69	3080.05	2617.99	
材 料	透明有机板 1000mm×600mm×15mm		m ²	—	—	106.000	225.00
	铝单板 δ=5.0mm 单面粉末喷涂		m ²	—	106.000	—	400.00
	结构胶 500mL		支	32.156	—	—	32.50
	耐候胶 500mL		支	47.861	55.041	24.768	30.00
	自攻螺钉 M6×30mm		100个	—	79.061	51.060	10.00
	密封胶条		kg	46.279	—	—	20.00
	钢化夹胶玻璃 (6+1.52PVB+6) mm		m ²	103.000	—	—	280.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

2. 铝板包边收口

工作内容：定位安装、耐候胶封缝、清理现场等。

单位：100m²

子目编号			020004-138		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子目名称			采光天棚、雨棚		
			铝板包边收口		
2023年8月全费用参考综合单价			元	30120.67	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	27518.19	
	其中	人工费	元	5727.04	
		材料费	元	19552.98	
		机械费	元	—	
		管理费	元	927.78	
		利润	元	1310.39	
	安全文明施工措施费		元	586.14	
	规费		元	1030.87	
	税金		元	985.47	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	822.37	
	技工人工费		元	1781.81	
	高级技工人工费		元	3122.86	
材料	铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂		m²	105.000	175.00
	耐候胶 500mL		支	32.813	30.00
	其他材料费		%	1.000	1.00

4.3.4 天棚其他装饰构造

1. 天棚灯片

工作内容：安装灯片、调试等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-139	020004-140	020004-141	020004-142	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			天棚灯片					
			乳白胶片	分光铝格栅	塑料透光片	玻璃纤维片		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9726.08	19014.18	8667.95	6669.23	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8765.77	17562.62	7763.60	5870.60	
	其 中	人工费	元	2529.95	2529.95	2529.95	2529.95	
		材料费	元	5408.55	13786.50	4454.10	2651.25	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	409.85	409.85	409.85	409.85	
		利润	元	417.42	836.32	369.70	279.55	
	安全文明施工措施费		元	186.71	374.08	165.36	125.04	
	规费		元	455.39	455.39	455.39	455.39	
	税金		元	318.21	622.09	283.60	218.20	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	363.23	363.23	363.23	363.23	
	技工人工费		元	787.09	787.09	787.09	787.09	
	高级技工人工费		元	1379.63	1379.63	1379.63	1379.63	
材 料	塑料透光片		m ²	—	—	105.000	—	42.00
	玻璃纤维板		m ²	—	—	—	105.000	25.00
	铝格栅		m ²	—	105.000	—	—	130.00
	天棚乳白胶片 600mm×600mm×3.0mm		m ²	105.000	—	—	—	51.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

2. 灯槽

工作内容：定位、弹线、下料、钻孔埋木楔、灯槽制作、安装等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-143	020004-144	020004-145	020004-146	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			悬挑式灯槽			附加式灯槽		
			直线形		弧形			
			胶合板面	细木工板面	胶合板面			
2023年8月全费用参考综合单价			元	12832.53	18476.82	17365.34	26739.22	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11086.20	16295.99	14867.24	22918.35	
	其 中	人工费	元	6057.52	6828.99	8962.65	13654.90	
		材料费	元	3519.45	7584.70	3744.68	5960.01	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	981.32	1106.30	1451.95	2212.09	
		利润	元	527.91	776.00	707.96	1091.35	
	安全文明施工措施费		元	236.14	347.10	316.67	488.16	
	规费		元	1090.35	1229.22	1613.28	2457.88	
	税金		元	419.84	604.51	568.15	874.83	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	869.67	980.50	1286.89	1960.54	
	技工人工费		元	1884.70	2124.83	2788.53	4248.56	
	高级技工人工费		元	3303.15	3723.66	4887.23	7445.80	
材 料	细木工板 δ =18.0mm		m ²	—	175.000	—	—	40.00
	胶合板 δ =5.0mm		m ²	175.000	—	183.300	315.000	17.00
	自攻螺钉 M6 × 30mm		100个	50.960	50.960	59.150	54.600	10.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

3. 成品检修口

工作内容：对口、号眼、安装加强龙骨、校正检修口、上螺钉、固定等。

单位：个

子 目 编 号				020004-147	020004-148	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品检修口			
				不上人吊顶	上人吊顶		
2023年8月全费用参考综合单价				元	163.88	189.88	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	150.35	174.53	
	其 中	人工费		元	27.62	30.05	
		材料费		元	111.10	131.30	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	4.47	4.87	
		利润		元	7.16	8.31	
	安全文明施工措施费			元	3.20	3.72	
	规费			元	4.97	5.41	
	税金			元	5.36	6.22	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	5.82	6.26	
	技工人工费			元	7.95	8.68	
	高级技工人工费			元	13.85	15.11	
材 料	加强龙骨 上人吊顶			套	—	1.000	40.00
	加强龙骨 不上人吊顶			套	1.000	—	20.00
	检修口 500mm×500mm（成品）			个	1.000	1.000	90.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

4. 天棚开孔

工作内容：定位、天棚面层开孔等。

单位：10个

子 目 编 号			020004-149	020004-150	020004-151	020004-152	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			天棚面开孔					
			单个面积S（m ² ）					
			S≤0.02	0.02<S≤ 0.04	0.04<S≤ 0.1	0.1<S≤0.5		
2023年8月全费用参考综合单价		元	76.92	106.32	155.29	204.30		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	63.65	87.99	128.51	169.07	
	其 中	人工费	元	52.17	72.12	105.33	138.57	
		材料费	元	—	—	—	—	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	8.45	11.68	17.06	22.45	
		利润	元	3.03	4.19	6.12	8.05	
	安全文明施工措施费		元	1.36	1.87	2.74	3.60	
	规费		元	9.39	12.98	18.96	24.94	
	税金		元	2.52	3.48	5.08	6.69	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	7.46	10.30	15.22	19.99	
	技工人工费		元	16.26	22.54	32.69	43.04	
	高级技工人工费		元	28.45	39.28	57.42	75.54	

工作内容：定位、天棚面层开孔等。

单位：10m

子 目 编 号			020004-153		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			格栅灯带开孔		
2023年8月全费用参考综合单价			元	257.99	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	213.50	
	其 中	人工费	元	174.98	
		材料费	元	—	
		机械费	元	—	
		管理费	元	28.35	
		利润	元	10.17	
	安全文明施工措施费		元	4.55	
	规费		元	31.50	
	税金		元	8.44	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	25.06	
	技工人工费		元	54.49	
	高级技工人工费		元	95.43	

5. 天棚保温吸音层

工作内容：铺设保温吸音材料、固定等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-154		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			天棚面铺放吸音材料		
			超细玻璃棉		
			100mm		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5419.30	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4921.81	
	其 中	人工费	元	1196.38	
		材料费	元	3297.25	
		机械费	元	—	
		管理费	元	193.81	
		利润	元	234.37	
	安全文明施工措施费		元	104.83	
	规费		元	215.35	
	税金		元	177.31	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	388.14	
	技工人工费		元	480.65	
	高级技工人工费		元	327.59	
材 料	超细玻璃棉板 δ=100.0mm		m²	102.000	30.00
	镀锌铁丝（综合）		kg	16.000	6.05
	塑料薄膜		m²	220.000	0.49
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：玻璃棉装袋、铺设保温吸音材料、固定等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-155		020004-156		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			天棚板面上铺放吸音材料				
			矿棉板		聚苯乙烯泡沫板		
			100mm				
2023年8月全费用参考综合单价			元	8153.88	5481.48		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7511.76	5122.69		
	其 中	人工费	元	1196.38	390.83		
		材料费	元	5763.87	4424.61		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	193.81	63.31		
		利润	元	357.70	243.94		
	安全文明施工措施费		元	160.00	109.11		
	规费		元	215.35	70.35		
	税金		元	266.77	179.33		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	388.14	126.79		
	技工人工费		元	480.65	157.02		
	高级技工人工费		元	327.59	107.02		
材 料	聚苯乙烯泡沫板 δ=100.0mm		m ²	—	102.000	42.00	
	矿棉板 δ=100.0mm		m ²	102.000	—	55.00	
	镀锌铁丝（综合）		kg	16.000	16.000	6.05	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

6. 天棚型钢转换层、反向支撑

工作内容：型钢制作、安装等。

单位：t

子 目 编 号			020004-157		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			天棚型钢转换层、反向支撑		
2023年8月全费用参考综合单价			元	13247.65	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	11828.44	
	其 中	人工费	元	4076.86	
		材料费	元	5697.09	
		机械费	元	817.53	
		管理费	元	673.70	
		利润	元	563.26	
	安全文明施工措施费		元	251.95	
	规费		元	733.83	
	税金		元	433.43	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	868.18	
	技工人工费		元	1254.44	
	高级技工人工费		元	1954.24	
材 料	型钢（综合）		t	1.050	4892.00
	乙炔气		m³	2.140	14.70
	不锈钢螺栓 M10×15mm		个	146.000	0.55
	合金钢钻头 20mm		个	2.500	35.00
	电焊条 E4303 φ4.0mm		kg	22.249	9.01
	氧气（工业用）		m³	5.330	19.58
	其他材料费		%	1.000	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	4.570	178.89

7. 天棚基层板满刷白乳胶

工作内容：清理基层、满刷白乳胶等。

单位：100m²

子 目 编 号			020004-158		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			天棚基层板满刷白乳胶		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1072.70	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	915.83	
	其 中	人工费	元	568.09	
		材料费	元	212.10	
		机械费	元	—	
		管理费	元	92.03	
		利润	元	43.61	
	安全文明施工措施费		元	19.51	
	规费		元	102.26	
	税金		元	35.10	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	94.27	
	技工人工费		元	155.54	
	高级技工人工费		元	318.28	
材 料	白乳胶		kg	21.000	10.00
	其他材料费		%	1.000	1.00

5 油漆、涂料、裱糊工程

5.1 说 明

5.1.1 本章包括木材面油漆、金属面油漆、抹灰面油漆、喷刷涂料、裱糊,适用于装饰工程中油漆、涂料、裱糊工程。仅适用于发生在施工现场的油漆、涂料、裱糊工程。

5.1.2 本章线条、零星面子目适用于单边宽度(弧长)小于150mm的线条或单面面积(曲面)小于 0.5m^2 的零星面。

5.1.3 本章子目在不同部位、不同基层面和线条、零星面之间,进行标准换算时,调整系数应叠加相乘。

5.1.4 本章相关子目中已包含补嵌腻子的人工费和材料费,不再另行计算。

5.1.5 本章外墙柱面子目的适用范围参照“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”中有关外墙的规定执行。

5.1.6 木材面油漆计价应符合下列规定:

1 木材面油漆仅适用于施工现场喷刷,非现场喷刷油漆的费用计入木材面成品单价。

2 木材面油漆子目按墙柱面和楼地面刷漆综合考虑,分设木材面和木线条、零星面两类子目;天棚木材面油漆,应按相应的木材面和木线条、零星面子目,人工费乘以系数1.30、材料消耗量乘以系数1.10。

5.1.7 金属面油漆计价应符合下列规定:

1 金属面油漆仅适用于装饰构件施工现场喷刷,非现场喷刷油漆的费用计入金属成品单价。

2 金属面油漆子目按墙柱面和楼地面刷漆综合考虑,分设金属面和金属线条、零星面两类子目;天棚金属面油漆,应按相应的金属面和金属线条、零星面子目执行,人工费乘以系数1.30、材料消耗量乘以系数1.10。

3 本章金属面油漆因不同产品涂布率导致的消耗量不同时,可按设计要求调整,损耗率滚涂按10%,喷涂按15%考虑。

5.1.8 抹灰面油漆计价应符合下列规定:

1 抹灰面油漆子目按部位,分设室内墙柱面、天棚面和室外墙柱面三类子目;抹灰面油漆的线条、零星面,应按相应的室内墙柱面、天棚面和室外墙柱面子目执行,人工费乘以系数1.30、材料消耗量乘以系数1.10。

2 抹灰面油漆按腻子或一般抹灰基层考虑。如为其他基层面直接刷油漆时,混凝土面应按相应子目的人工费和材料消耗量乘以系数1.10;砖墙面应按相应子目的人工费乘以系数1.30、材料消耗量乘以系数1.20。如在未抹灰的混凝土面直接满刮腻子,相应满刮腻子(二遍)子目人工费和材料消耗量乘以系数1.10。

3 清水混凝土面、铝模混凝土面、纸质石膏板面和纸质纤维板面等均质光滑的基层材质,应按抹灰面油漆相应子目执行。

5.1.9 喷刷涂料计价应符合下列规定：

1 喷刷涂料子目按部位，分设室内墙柱面、天棚面和室外墙柱面三类子目；喷刷涂料的线条、零星面，应按相应的室内墙柱面、天棚面和室外墙柱面子目，人工费乘以系数1.30、材料消耗量乘以系数1.10。

2 喷刷涂料子目按腻子或一般抹灰基层考虑。如为其他基层面直接喷刷油漆时，混凝土面应按相应子目的人工费和材料消耗量乘以系数1.10；砖墙面应按相应子目的人工费乘以系数1.30、材料消耗量乘以系数1.20。

3 喷塑（一塑三油）：底油、装饰漆、面油，其规格划分如下：

1) 大压花：喷点压平，点面积大于 1.20cm^2 ；

2) 中压花：喷点压平，点面积大于 1.00cm^2 且小于或等于 1.20cm^2 ；

3) 喷中点、幼点：喷点面积小于或等于 1.00cm^2 。

5.1.10 裱糊计价应符合下列规定：

1 裱糊子目区分不同材质按部位分设室内墙柱面和天棚面子目。

2 裱糊子目中各类壁纸的消耗量按正常施工下料损耗考虑，设计要求拼花等工艺造成的设计损耗应按实调整损耗率。

5.2 工程量计算规则

5.2.1 木材面油漆工程量计算应符合下列规定：

1 木门扇面、木家具器具、木厨柜衣柜、木间壁隔断、木搁物架、木书架、木酒架、木壁炉、木神龛和木地板等，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

2 木门框窗框、木扶手线条、木百叶门窗鱼鳞板、木踢脚线腰线、木挂镜线装饰线和各类木饰面板预留工艺缝、造型缝等，应按展开宽度乘以总长度的面积以平方米计算。

3 木格屏风、天棚木格栅吊顶和木龙骨等，应按格、杆横截面周长乘以中心线总长度的面积以平方米计算。

5.2.2 装饰钢构件金属面油漆，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

5.2.3 抹灰面油漆工程量计算应符合下列规定：

1 室内墙柱面和室外墙柱面油漆，应按设计图示尺寸的面积以平方米计算；与墙相连的梁、柱等，应按展开面积并入墙柱面计算。

2 天棚面油漆应按设计图示尺寸的面积以平方米计算；与天棚相连的框架（支）梁、密肋梁、井字梁、槽形板、折瓦板等，应按展开面积并入天棚面计算。

3 踢脚线、门窗套、窗台板、墙腰线、檐口线和石膏纤维板面的工艺缝、造型缝等，应按展开宽度乘以总长度的面积以平方米计算。

4 混凝土花格窗、栏杆、花饰等，应按格、杆横截面周长乘以中心线总长度的面积以平方米计算。

5 石膏饰物及浮雕，应按外围投影面积以平方米计算。

5.2.4 喷刷涂料工程量计算应符合下列规定：

1 室内墙柱面和室外墙柱面喷刷涂料，应按设计图示尺寸的面积以平方米计算；与墙相连的梁、柱等，应按展开面积并入墙柱面计算。

2 天棚面喷刷涂料应按设计图示尺寸的面积以平方米计算；与天棚相连的框架（支）梁、密肋梁、井字梁、槽形板、折瓦板等，应按展开面积并入天棚面计算。

3 踢脚线、门窗套、窗台板、墙腰线、檐口线和石膏纤维板面的工艺缝、造型缝等，应按展开宽度乘以总长度的面积以平方米计算。

4 混凝土花格窗、栏杆、花饰等，应按格、杆横截面周长乘以中心线总长度的面积以平方米计算。

5 室内墙柱面和天棚面的基层板缝粘贴胶带，应按粘贴胶带的长度以延长米计算；室外墙柱面胶带分格缝，应按分格缝的长度以延长米计算。

5.2.5 壁纸、壁布、皮革裱糊工程量，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

5.3 子目构成表

5.3.1 木材面油漆

1. 刮腻子、封底

工作内容：清扫、补缝、满刮腻子（油漆封底）、磨砂纸等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-1	020005-2	020005-3	020005-4	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木材面	木线条、零星面	木材面	木线条、零星面		
			满刮腻子		清油封底			
			每遍					
2023年8月全费用参考综合单价			元	976.25	1414.61	967.66	1357.05	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	822.36	1186.49	828.93	1154.00	
	其 中	人工费	元	580.16	869.85	496.71	744.86	
		材料费	元	109.05	119.22	212.28	233.52	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	93.99	140.92	80.47	120.67	
		利润	元	39.16	56.50	39.47	54.95	
	安全文明施工措施费		元	17.52	25.27	17.66	24.58	
	规费		元	104.43	156.57	89.41	134.07	
	税金		元	31.94	46.28	31.66	44.40	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	83.24	124.85	71.15	106.81	
	技工人工费		元	180.66	270.61	154.61	231.64	
	高级技工人工费		元	316.26	474.39	270.95	406.41	
材 料	腻子粉（成品）		kg	12.600	13.860	—	—	1.80
	清油		kg	1.194	1.313	10.947	12.042	19.20
	羧甲基纤维素		kg	0.900	0.990	—	—	14.00
	建筑胶		kg	3.764	4.140	—	—	8.00
	聚醋酸乙烯乳液		kg	1.492	1.641	—	—	8.35
	水砂纸		张	10.000	10.000	—	—	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：清扫、打磨、刷底油（油性）等。

单位：100m²

子目编号			020005-5	020005-6	020005-7	020005-8	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子目名称			木材面	木线条、零星面	木材面	木线条、零星面		
			刷底油		油色			
			每遍					
2023年8月全费用参考综合单价			元	1022.22	1490.44	702.09	1027.08	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	858.75	1247.46	588.55	858.20	
	其中	人工费	元	620.75	931.40	433.51	650.01	
		材料费	元	96.55	105.77	56.78	62.02	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	100.56	150.89	70.23	105.30	
		利润	元	40.89	59.40	28.03	40.87	
	安全文明施工措施费		元	18.29	26.57	12.54	18.28	
	规费		元	111.74	167.65	78.03	117.00	
	税金		元	33.44	48.76	22.97	33.60	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人工费	普工人工费		元	89.36	133.95	62.21	93.38	
	技工人工费		元	193.22	289.82	134.85	202.09	
	高级技工人工费		元	338.17	507.63	236.45	354.54	
材料	清油		kg	0.873	0.960	—	—	19.20
	醇酸调和漆		kg	—	—	1.071	1.178	15.50
	熟桐油		kg	2.145	2.360	—	—	13.50
	油漆溶剂油		kg	4.141	4.555	3.209	3.530	11.00
	水砂纸		张	6.000	6.000	6.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：清扫、打磨、润油粉（润水粉）等。单位：100m²

子 目 编 号				020005-9	020005-10	020005-11	020005-12	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				木材面	木线条、零星面	木材面	木线条、零星面		
				润油粉		润水粉			
				每遍					
2023年8月全费用参考综合单价				元	2200.63	3254.96	1811.74	2697.90	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价			元	1834.77	2708.60	1505.28	2239.17	
	其中	人工费		元	1415.48	2123.23	1195.17	1793.19	
		材料费		元	102.61	112.43	44.81	48.85	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	229.31	343.96	193.62	290.50	
		利润		元	87.37	128.98	71.68	106.63	
	安全文明施工措施费			元	39.08	57.69	32.06	47.69	
	规费			元	254.79	382.18	215.13	322.77	
	税金			元	71.99	106.49	59.27	88.27	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	203.16	304.76	171.84	257.77	
	技工人工费			元	440.55	660.93	371.66	557.67	
	高级技工人工费			元	771.77	1157.54	651.67	977.75	
材 料	氧化铁红			kg	—	—	1.136	1.250	4.20
	清油			kg	0.894	0.984	—	—	19.20
	骨胶			kg	—	—	0.444	0.488	7.20
	熟桐油			kg	3.473	3.820	—	—	13.50
	酒精			kg	—	—	2.990	3.289	10.73
	油漆溶剂油			kg	3.020	3.322	—	—	11.00
	水砂纸			张	6.000	6.000	6.000	6.000	0.72
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

2. 调和漆

工作内容：刷调和漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-13	020005-14	020005-15	020005-16	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面			
			调和漆					
			二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1933.14	932.12	2672.84	1285.56	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1666.97	804.96	2285.72	1100.77	
	其 中	人工费	元	930.07	441.70	1394.35	662.67	
		材料费	元	506.85	253.37	556.65	278.33	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	150.67	71.56	225.88	107.35	
		利润	元	79.38	38.33	108.84	52.42	
	安全文明施工措施费		元	35.51	17.15	48.69	23.45	
	规费		元	167.41	79.51	250.98	119.28	
	税金		元	63.25	30.50	87.45	42.06	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	133.66	63.55	200.19	95.18	
	技工人工费		元	289.28	137.43	433.72	206.15	
	高级技工人工费		元	507.13	240.72	760.44	361.34	
材 料	酚醛调和漆		kg	46.970	23.480	51.667	25.833	10.50
	水砂纸		张	12.000	6.000	12.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

3. 聚氨酯漆

工作内容：刷聚氨酯漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-17	020005-18	020005-19	020005-20	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面			
			聚氨酯漆					
			二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2278.61	1084.77	3174.01	1509.85	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1958.13	932.41	2706.26	1287.59	
	其中	人工费	元	1134.54	538.96	1701.43	807.93	
		材料费	元	546.55	261.74	600.33	287.47	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	183.80	87.31	275.63	130.88	
		利润	元	93.24	44.40	128.87	61.31	
	安全文明施工措施费		元	41.71	19.86	57.64	27.43	
	规费		元	204.22	97.01	306.26	145.43	
	税金		元	74.55	35.49	103.85	49.40	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	163.04	77.57	244.49	116.05	
	技工人工费		元	352.82	167.54	529.04	251.22	
	高级技工人工费		元	618.68	293.85	927.90	440.66	
材 料	聚氨酯漆		kg	21.300	10.193	23.430	11.212	25.00
	水砂纸		张	12.000	6.000	12.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

4. 醇酸漆

工作内容：刷醇酸磁漆等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-21	020005-22	020005-23	020005-24	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				木材面		木线条、零星面			
				醇酸磁漆					
				二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2163.45	1024.81	3109.29	1472.67		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	1831.08	867.39	2617.77	1239.90	
	其 中	人工费		元	1236.61	585.60	1855.71	878.75	
		材料费		元	306.95	145.62	336.77	159.75	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	200.33	94.87	300.63	142.36	
		利润		元	87.19	41.30	124.66	59.04	
	安全文明施工措施费			元	39.00	18.48	55.76	26.41	
	规费			元	222.59	105.41	334.03	158.18	
	税金			元	70.78	33.53	101.73	48.18	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费			元	177.52	83.99	266.27	126.19	
	技工人工费			元	384.77	182.32	577.44	273.38	
	高级技工人工费			元	674.32	319.29	1012.00	479.18	
材 料	醇酸磁漆			kg	20.031	9.488	22.034	10.437	13.50
	油漆溶剂油			kg	2.259	1.070	2.485	1.177	11.00
	水砂纸			张	12.000	6.000	12.000	6.000	0.72
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷醇酸清漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-25	020005-26	020005-27	020005-28	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面			
			醇酸清漆					
			二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1430.15	620.04	2057.97	892.42	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1209.14	524.29	1731.14	750.76	
	其 中	人工费	元	824.84	357.22	1236.81	535.97	
		材料费	元	193.10	84.23	211.53	92.21	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	133.62	57.87	200.36	86.83	
		利润	元	57.58	24.97	82.44	35.75	
	安全文明施工措施费		元	25.75	11.17	36.87	15.99	
	规费		元	148.47	64.30	222.63	96.47	
	税金		元	46.79	20.28	67.33	29.20	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	118.29	51.31	177.21	76.82	
	技工人工费		元	256.57	111.01	384.77	166.80	
	高级技工人工费		元	449.98	194.90	674.83	292.35	
材 料	醇酸清漆		kg	11.598	5.024	12.758	5.526	14.50
	油漆溶剂油		kg	1.307	0.566	1.437	0.623	11.00
	水砂纸		张	12.000	6.000	12.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

5. 聚酯漆

工作内容：清扫、打磨、满刮聚酯透明腻子（刷聚酯底漆）等。

单位：100m²

子目编号				020005-29	020005-30	020005-31	020005-32	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子目名称				木材面	木线条、零星面	木材面	木线条、零星面		
				聚酯透明腻子		聚酯底漆			
				每遍					
2023年8月全费用参考综合单价			元	410.65	575.11	1137.77	1514.80		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价			元	351.91	489.16	998.48	1316.13	
	其中	人工费		元	210.02	315.04	448.84	672.67	
		材料费		元	91.11	99.79	429.38	471.82	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	34.02	51.04	72.71	108.97	
		利润		元	16.76	23.29	47.55	62.67	
	安全文明施工措施费			元	7.50	10.42	21.27	28.03	
	规费			元	37.80	56.71	80.79	121.08	
	税金			元	13.44	18.82	37.23	49.56	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人工费	普工人工费			元	30.43	45.65	64.44	96.52	
	技工人工费			元	65.02	97.91	139.65	209.28	
	高级技工人工费			元	114.57	171.48	244.75	366.87	
材料	聚酯底漆			kg	—	—	4.510	4.960	52.60
	聚酯透明腻子			kg	4.908	5.399	—	—	17.50
	聚酯漆稀释剂			kg	—	—	4.576	5.033	26.50
	水砂纸			张	6.000	6.000	6.000	6.000	0.72
	聚酯固化剂			kg	—	—	2.266	2.493	27.50
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷聚酯清漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-33	020005-34	020005-35	020005-36	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面			
			聚酯清漆					
			二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2112.59	1047.67	2842.70	1409.89	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1845.44	915.20	2459.26	1219.72	
	其 中	人工费	元	881.80	437.25	1322.57	655.90	
		材料费	元	732.91	363.54	805.32	399.48	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	142.85	70.83	214.26	106.26	
		利润	元	87.88	43.58	117.11	58.08	
	安全文明施工措施费		元	39.31	19.49	52.38	25.98	
	规费		元	158.72	78.71	238.06	118.06	
	税金		元	69.12	34.27	93.00	46.13	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	126.35	62.66	189.60	93.98	
	技工人工费		元	274.50	136.14	411.56	204.11	
	高级技工人工费		元	480.95	238.45	721.41	357.81	
材 料	聚酯清漆		kg	7.692	3.815	8.461	4.197	52.50
	聚酯漆稀释剂		kg	7.807	3.872	8.588	4.259	26.50
	聚酯固化剂		kg	3.865	1.917	4.252	2.109	27.50
	水砂纸		张	12.000	6.000	12.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷聚酯色漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-37	020005-38	020005-39	020005-40	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面			
			聚酯色漆					
			二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2025.36	1004.97	2760.83	1368.82	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1758.84	872.71	2375.64	1177.86	
	其 中	人工费	元	904.43	448.84	1356.99	672.67	
		材料费	元	624.14	309.60	685.69	340.13	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	146.52	72.71	219.83	108.97	
		利润	元	83.75	41.56	113.13	56.09	
	安全文明施工措施费		元	37.46	18.59	50.60	25.09	
	规费		元	162.80	80.79	244.26	121.08	
	税金		元	66.26	32.88	90.33	44.79	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	129.63	64.44	194.67	96.52	
	技工人工费		元	281.51	139.65	422.27	209.28	
	高级技工人工费		元	493.29	244.75	740.05	366.87	
材 料	聚酯色漆		kg	7.692	3.815	8.461	4.197	38.50
	聚酯漆稀释剂		kg	7.807	3.872	8.588	4.259	26.50
	聚酯固化剂		kg	3.865	1.917	4.252	2.109	27.50
	水砂纸		张	12.000	6.000	12.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

6. 硝基漆

工作内容：刷漆、打磨等

单位：100m²

子 目 编 号			020005-41	020005-42	020005-43	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木材面				
			硝基清漆		刷理漆片		
			五遍、磨 退出亮	每增一遍	每遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6949.50	1390.11	1008.84	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5908.30	1181.84	846.26	
	其 中	人工费	元	3822.09	764.55	619.64	
		材料费	元	1185.68	237.15	85.94	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	619.18	123.86	100.38	
		利润	元	281.35	56.28	40.30	
	安全文明施工措施费		元	125.85	25.17	18.03	
	规费		元	687.98	137.62	111.54	
	税金		元	227.37	45.48	33.01	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	548.50	109.64	89.05	
	技工人工费		元	1189.41	237.92	192.67	
	高级技工人工费		元	2084.18	416.99	337.92	
材 料	漆片各种规格		kg	—	—	1.303	16.50
	硝基清漆		kg	24.332	4.867	—	21.50
	酒精		kg	—	—	5.524	10.73
	硝基漆稀释剂		kg	50.336	10.067	—	12.50
	水砂纸		张	30.000	6.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷漆、打磨等

单位：100m²

子 目 编 号			020005-44	020005-45	020005-46	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木线条、零星面				
			硝基清漆		刷理漆片		
			五遍、磨 退出亮	每增一遍	每遍		
2023年8月全费用参考综合单价		元	9896.79	1978.99	1475.53		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8362.81	1672.26	1233.57	
	其 中	人工费	元	5733.66	1146.46	930.07	
		材料费	元	1302.07	260.44	94.09	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	928.85	185.73	150.67	
		利润	元	398.23	79.63	58.74	
	安全文明施工措施费		元	178.13	35.62	26.28	
	规费		元	1032.06	206.36	167.41	
	税金		元	323.79	64.75	48.27	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	822.82	164.53	133.66	
	技工人工费		元	1784.21	356.70	289.28	
	高级技工人工费		元	3126.63	625.23	507.13	
材 料	漆片各种规格		kg	—	—	1.433	16.50
	硝基清漆		kg	26.765	5.354	—	21.50
	酒精		kg	—	—	6.076	10.73
	硝基漆稀释剂		kg	55.370	11.074	—	12.50
	水砂纸		张	30.000	6.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

7. 其他油漆

工作内容：清扫、打磨、满刮过氯乙烯腻子一遍、刷过氯乙烯底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-47		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				木材面			
				过氯乙烯漆			
				五遍成活			
2023年8月全费用参考综合单价			元	7300.19			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	6361.31		
	其 中	人工费		元	3136.33		
		材料费		元	2413.97		
		机械费		元	—		
		管理费		元	508.09		
		利润		元	302.92		
	安全文明施工措施费			元	135.50		
	规费			元	564.54		
	税金			元	238.84		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	450.20		
	技工人工费			元	975.88		
	高级技工人工费			元	1710.25		
材 料	过氯乙烯漆稀释剂			kg	31.868		13.00
	过氯乙烯漆底漆（综合）			kg	16.005		19.00
	过氯乙烯漆磁漆 G52-1			kg	32.247		19.50
	过氯乙烯漆清漆（综合）			kg	43.421		22.00
	过氯乙烯腻子			kg	3.739		16.50
	水砂纸			张	36.000		0.72
	其他材料费			%	1.000		1.00

工作内容：刷过氯乙烯底漆（过氯乙烯磁漆、过氯乙烯清漆）一遍等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-48	020005-49	020005-50	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木材面				
			过氯乙烯底漆	过氯乙烯磁漆	过氯乙烯清漆		
			每增一遍				
2023年8月全费用参考综合单价		元	1223.53	1227.73	1487.44		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1061.95	1065.94	1311.91	
	其 中	人工费	元	549.62	549.62	549.62	
		材料费	元	372.72	376.52	610.78	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	89.04	89.04	89.04	
		利润	元	50.57	50.76	62.47	
	安全文明施工措施费		元	22.62	22.70	27.94	
	规费		元	98.93	98.93	98.93	
	税金		元	40.03	40.16	48.66	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	78.91	78.91	78.91	
	技工人工费		元	171.06	171.06	171.06	
	高级技工人工费		元	299.65	299.65	299.65	
材 料	过氯乙烯漆稀释剂		kg	4.662	4.159	9.444	13.00
	过氯乙烯漆磁漆 G52-1		kg	—	16.123	—	19.50
	过氯乙烯漆清漆（综合）		kg	—	—	21.711	22.00
	过氯乙烯漆底漆（综合）		kg	16.005	—	—	19.00
	水砂纸		张	6.000	6.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：清扫、打磨、满刮过氯乙烯腻子一遍、刷过氯乙烯底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-51		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				木线条、零星面			
				过氯乙烯漆			
				五遍成活			
2023年8月全费用参考综合单价			元	9877.22			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	8525.62		
	其 中	人工费		元	4704.71		
		材料费		元	2652.77		
		机械费		元	—		
		管理费		元	762.16		
		利润		元	405.98		
	安全文明施工措施费			元	181.60		
	规费			元	846.85		
	税金			元	323.15		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	675.45		
	技工人工费			元	1463.90		
	高级技工人工费			元	2565.36		
材 料	过氯乙烯漆稀释剂			kg	35.055		13.00
	过氯乙烯漆底漆（综合）			kg	17.606		19.00
	过氯乙烯漆磁漆 G52-1			kg	35.472		19.50
	过氯乙烯漆清漆（综合）			kg	47.763		22.00
	过氯乙烯腻子			kg	4.113		16.50
	水砂纸			张	36.000		0.72
	其他材料费			%	1.000		1.00

工作内容：刷过氯乙烯底漆（过氯乙烯磁漆、过氯乙烯清漆）一遍等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-52	020005-53	020005-54	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木线条、零星面				
			过氯乙烯底漆	过氯乙烯磁漆	过氯乙烯清漆		
			每增一遍				
2023年8月全费用参考综合单价		元	1669.60	1674.25	1959.91		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1435.98	1440.38	1710.94	
	其 中	人工费	元	824.49	824.49	824.49	
		材料费	元	409.54	413.73	671.41	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	133.57	133.57	133.57	
		利润	元	68.38	68.59	81.47	
	安全文明施工措施费		元	30.59	30.68	36.44	
	规费		元	148.41	148.41	148.41	
	税金		元	54.62	54.78	64.12	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	118.45	118.45	118.45	
	技工人工费		元	256.57	256.57	256.57	
	高级技工人工费		元	449.47	449.47	449.47	
材 料	过氯乙烯漆稀释剂		kg	5.128	4.575	10.388	13.00
	过氯乙烯漆磁漆 G52-1		kg	—	17.735	—	19.50
	过氯乙烯漆清漆（综合）		kg	—	—	23.882	22.00
	过氯乙烯漆底漆（综合）		kg	17.606	—	—	19.00
	水砂纸		张	6.000	6.000	6.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：清扫、打磨、刷硝基磁漆二遍、硝基清漆一遍、喷裂纹漆一遍等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-55		020005-56		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面		
			裂纹漆				
2023年8月全费用参考综合单价			元	7715.70	10637.99		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6664.98	9111.26		
	其 中	人工费	元	3646.23	5470.07		
		材料费	元	2110.68	2321.17		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	590.69	886.15		
		利润	元	317.38	433.87		
	安全文明施工措施费		元	141.96	194.07		
	规费		元	656.32	984.61		
	税金		元	252.44	348.05		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	523.44	785.39		
	技工人工费		元	1134.55	1701.82		
	高级技工人工费		元	1988.24	2982.86		
材 料	硝基磁漆		kg	23.204	25.524		23.50
	硝基漆稀释剂		kg	3.243	3.567		12.50
	裂纹漆		kg	17.087	18.796		27.00
	硝基清漆		kg	12.846	14.131		21.50
	清油		kg	9.823	10.805		19.20
	双酚不饱和聚酯树脂A型		kg	26.500	29.150		20.50
	水砂纸		张	48.000	52.000		0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00

工作内容：刷底油一遍、熟桐油一遍等。

单位：100m²

子目编号			020005-57		020005-58		2023年8月 工料机 参考价格 (元)		
子目名称			木材面		木线条、零星面				
			熟桐油、底油						
			每遍						
2023年8月全费用参考综合单价			元	1972.86		2879.88			
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价			元	1656.05		2408.88		
	其中	人工费		元	1205.49		1808.09		
		材料费		元	176.41		193.17		
		机械费		元	—		—		
		管理费		元	195.29		292.91		
		利润		元	78.86		114.71		
	安全文明施工措施费			元	35.27		51.31		
	规费			元	216.99		325.46		
	税金			元	64.55		94.23		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人工费	普工人工费			元	173.04		259.56		
	技工人工费			元	374.99		562.47		
	高级技工人工费			元	657.46		986.06		
材料	熟桐油			kg	7.682		8.450		13.50
	油漆溶剂油			kg	4.141		4.555		11.00
	清油			kg	0.873		0.960		19.20
	水砂纸			张	12.000		12.000		0.72
	其他材料费			%	1.000		1.000		1.00

工作内容：刷生漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-59		020005-60		2023年8月 工料机 参考价格 (元)		
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面				
			生漆						
			每遍						
2023年8月全费用参考综合单价			元	3704.65		5267.81			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3152.08		4454.33			
	其 中	人工费		元	2023.44		3034.72		
		材料费		元	650.74		715.88		
		机械费		元	—		—		
		管理费		元	327.80		491.62		
		利润		元	150.10		212.11		
	安全文明施工措施费		元	67.14		94.88			
	规费		元	364.22		546.25			
	税金		元	121.21		172.35			
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	290.58		435.58			
	技工人工费		元	629.71		944.29			
	高级技工人工费		元	1103.15		1654.85			
材 料	生漆		kg	5.105		5.616		120.00	
	亚麻子油		kg	0.430		0.473		40.00	
	煤油		kg	1.456		1.602		6.80	
	氧化铁红		kg	1.095		1.204		4.20	
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00	

8. 抛光打蜡

工作内容：清扫、抛光打蜡等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-61		020005-62		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			木材面		木线条、零星面		
			抛光打蜡				
			每遍				
2023年8月全费用参考综合单价			元	532.46	786.54		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	444.41	655.05		
	其 中	人工费	元	339.80	510.01		
		材料费	元	28.40	31.23		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	55.05	82.62		
		利润	元	21.16	31.19		
	安全文明施工措施费		元	9.47	13.95		
	规费		元	61.16	91.80		
	税金		元	17.42	25.74		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	48.63	73.09		
	技工人工费		元	105.84	158.68		
	高级技工人工费		元	185.33	278.24		
材 料	光蜡		kg	0.610	0.671	28.50	
	石蜡		kg	1.850	2.035	5.80	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

9. 防火涂料、防腐油

工作内容：清扫、刷防火涂料（防腐油）等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-63	020005-64	020005-65	020005-66	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木材面	木线条、零星面	木材面	木线条、零星面		
			防火涂料		防腐油			
			每遍					
2023年8月全费用参考综合单价			元	834.21	1181.11	1206.46	1465.26	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	711.56	1000.76	1101.22	1325.68	
	其 中	人工费	元	445.56	668.81	235.03	352.24	
		材料费	元	159.94	175.94	775.68	853.25	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	72.18	108.35	38.07	57.06	
		利润	元	33.88	47.66	52.44	63.13	
	安全文明施工措施费		元	15.16	21.32	23.46	28.24	
	规费		元	80.20	120.39	42.31	63.40	
	税金		元	27.29	38.64	39.47	47.94	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	63.84	95.76	33.71	50.57	
	技工人工费		元	138.73	208.18	73.15	109.54	
	高级技工人工费		元	242.99	364.87	128.17	192.13	
材 料	防腐油		kg	—	—	24.381	26.819	31.50
	防火涂料		kg	21.115	23.227	—	—	7.50
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

5.3.2 金属面油漆

1. 除锈

工作内容：清扫、除尘、除锈等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-67	020005-68	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				金属面	金属线条、零星面		
				手工除锈			
2023年8月全费用参考综合单价				元	2633.51	3826.64	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2216.51	3207.62	
	其 中	人工费		元	1575.72	2363.95	
		材料费		元	279.97	307.97	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	255.27	382.96	
		利润		元	105.55	152.74	
	安全文明施工措施费			元	47.21	68.32	
	规费			元	283.63	425.51	
	税金			元	86.16	125.19	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	226.14	339.36	
	技工人工费			元	490.43	735.37	
	高级技工人工费			元	859.15	1289.22	
材 料	钢丝刷			个	16.800	18.480	16.50
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

2. 底漆

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷水性无机富锌底漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-69	020005-70	020005-71	020005-72	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			水性无机富锌底漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2230.39	2070.12	2710.25	2520.79	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2035.85	1887.89	2451.96	2278.32	
	其 中	人工费	元	434.51	412.71	652.15	619.24	
		材料费	元	1157.87	1065.31	1273.66	1171.84	
		机械费	元	271.73	249.08	298.90	273.99	
		管理费	元	74.79	70.89	110.49	104.76	
		利润	元	96.95	89.90	116.76	108.49	
	安全文明施工措施费		元	43.36	40.21	52.23	48.53	
	规费		元	78.21	74.29	117.39	111.46	
	税金		元	72.97	67.73	88.67	82.48	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	62.35	59.22	93.53	88.90	
	技工人工费		元	135.21	128.38	202.83	192.67	
	高级技工人工费		元	236.95	225.11	355.79	337.67	
材 料	水性无机富锌底漆		kg	35.200	32.380	38.720	35.618	32.50
	水		m ³	0.640	0.640	0.704	0.704	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（ m ³ /min ） Q=1		台班	1.200	1.100	1.320	1.210	226.44

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷环氧富锌底漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-73	020005-74	020005-75	020005-76	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			环氧富锌底漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1943.50	1825.65	2397.46	2258.06	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1763.03	1654.53	2154.18	2026.74	
	其 中	人工费	元	440.78	423.07	660.94	634.83	
		材料费	元	1005.82	925.36	1106.40	1017.90	
		机械费	元	158.51	156.24	174.36	171.87	
		管理费	元	73.97	71.07	109.90	105.63	
		利润	元	83.95	78.79	102.58	96.51	
	安全文明施工措施费		元	37.55	35.24	45.88	43.17	
	规费		元	79.34	76.15	118.97	114.27	
	税金		元	63.58	59.73	78.43	73.88	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	63.24	60.72	95.02	91.14	
	技工人工费		元	137.07	131.70	205.59	197.46	
	高级技工人工费		元	240.47	230.65	360.33	346.23	
材 料	环氧富锌底漆		kg	30.000	27.600	33.000	30.360	32.00
	环氧富锌漆稀释剂		kg	1.630	1.500	1.793	1.650	22.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=1		台班	0.700	0.690	0.770	0.759	226.44

3. 封闭漆

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷环氧富锌封闭漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-77	020005-78	020005-79	020005-80	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			环氧富锌封闭漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1912.49	1785.68	2325.45	2174.00	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1745.38	1628.54	2103.40	1964.97	
	其 中	人工费	元	374.22	355.74	562.04	533.59	
		材料费	元	951.29	875.30	1046.41	962.81	
		机械费	元	271.73	258.14	298.90	283.96	
		管理费	元	65.03	61.81	95.89	91.04	
		利润	元	83.11	77.55	100.16	93.57	
	安全文明施工措施费		元	37.18	34.69	44.80	41.85	
	规费		元	67.36	64.03	101.17	96.05	
	税金		元	62.57	58.42	76.08	71.13	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	53.70	51.02	80.85	76.68	
	技工人工费		元	116.56	110.83	174.75	166.07	
	高级技工人工费		元	203.96	193.89	306.44	290.84	
材 料	环氧富锌封闭漆		kg	27.540	25.340	30.294	27.874	32.00
	环氧富锌漆稀释剂		kg	2.754	2.534	3.029	2.787	22.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min） Q=1		台班	1.200	1.140	1.320	1.254	226.44

4. 中间漆

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷环氧云铁漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-81	020005-82	020005-83	020005-84	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			环氧云铁漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1940.89	1807.87	2356.37	2200.72	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1772.04	1648.63	2132.46	1988.99	
	其 中	人工费	元	375.63	360.95	563.35	540.89	
		材料费	元	1113.12	1024.14	1224.43	1126.55	
		机械费	元	135.86	124.54	149.45	137.00	
		管理费	元	63.05	60.49	93.68	89.84	
		利润	元	84.38	78.51	101.55	94.71	
	安全文明施工措施费		元	37.74	35.12	45.42	42.37	
	规费		元	67.61	64.97	101.40	97.36	
	税金		元	63.50	59.15	77.09	72.00	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	53.99	51.91	80.85	77.57	
	技工人工费		元	116.92	112.13	175.30	168.46	
	高级技工人工费		元	204.72	196.91	307.20	294.86	
材 料	环氧云铁漆		kg	32.600	30.000	35.860	33.000	25.00
	环氧云铁漆稀释剂		kg	13.050	12.000	14.355	13.200	22.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min） Q=1		台班	0.600	0.550	0.660	0.605	226.44

5. 面漆

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷醇酸磁漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-85	020005-86	020005-87	020005-88	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			醇酸磁漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1209.23	994.24	1594.17	1288.33	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1066.53	883.65	1391.67	1133.10	
	其 中	人工费	元	446.80	329.19	670.57	494.12	
		材料费	元	346.98	320.99	381.67	353.10	
		机械费	元	147.19	135.86	161.90	149.45	
		管理费	元	74.77	55.53	111.26	82.47	
		利润	元	50.79	42.08	66.27	53.96	
	安全文明施工措施费		元	22.72	18.82	29.64	24.14	
	规费		元	80.42	59.25	120.70	88.94	
	税金		元	39.56	32.52	52.16	42.15	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	64.15	47.14	96.21	71.00	
	技工人工费		元	138.91	102.52	208.74	153.69	
	高级技工人工费		元	243.74	179.53	365.62	269.43	
材 料	醇酸磁漆		kg	23.370	21.620	25.707	23.782	13.50
	醇酸磁漆稀释剂		kg	2.337	2.162	2.571	2.378	12.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（ m³/min ） Q=1		台班	0.650	0.600	0.715	0.660	226.44

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷氟碳面漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-89	020005-90	020005-91	020005-92	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			氟碳面漆					
			厚度d（ μ m ）					
			d=80	每增减10	d=80	每增减10		
2023年8月全费用参考综合单价			元	10155.10	988.20	14047.10	1352.42	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	8758.14	861.23	12014.44	1168.81	
	其 中	人工费	元	4878.67	423.91	7317.60	635.87	
		材料费	元	2395.94	293.12	2635.53	336.30	
		机械费	元	271.73	33.97	298.90	37.36	
		管理费	元	794.75	69.22	1190.29	103.62	
		利润	元	417.05	41.01	572.12	55.66	
	安全文明施工措施费		元	186.55	18.34	255.91	24.90	
	规费		元	878.16	76.30	1317.17	114.46	
	税金		元	332.25	32.33	459.58	44.25	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	700.35	60.86	1050.61	91.30	
	技工人工费		元	1518.03	131.90	2276.67	197.84	
	高级技工人工费		元	2660.29	231.15	3990.32	346.73	
材 料	氟碳金属面漆		kg	34.380	4.198	37.818	4.840	60.00
	氟碳漆稀释剂		kg	17.190	2.130	18.909	2.365	18.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min） Q=1		台班	1.200	0.150	1.320	0.165	226.44

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷聚氨酯面漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-93	020005-94	020005-95	020005-96	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			聚氨酯面漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	3029.95	2762.29	3713.42	3376.45	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	2756.19	2514.87	3346.68	3046.02	
	其 中	人工费	元	644.00	574.87	966.47	861.57	
		材料费	元	1577.47	1450.98	1735.22	1596.08	
		机械费	元	294.37	271.73	323.81	298.90	
		管理费	元	109.10	97.53	161.81	144.42	
		利润	元	131.25	119.76	159.37	145.05	
	安全文明施工措施费		元	58.71	53.57	71.28	64.88	
	规费		元	115.92	103.48	173.96	155.08	
	税金		元	99.13	90.37	121.50	110.47	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	92.49	82.64	138.73	123.67	
	技工人工费		元	200.24	178.99	300.72	268.03	
	高级技工人工费		元	351.27	313.24	527.02	469.87	
材 料	聚氨酯面漆		kg	23.450	21.570	25.795	23.727	65.00
	聚氨酯漆稀释剂		kg	2.350	2.160	2.585	2.376	16.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=1		台班	1.300	1.200	1.430	1.320	226.44

工作内容：清扫、去污、运料、调配、刷聚硅氧烷面漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-97	020005-98	020005-99	020005-100	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属面		金属线条、零星面			
			聚硅氧烷面漆					
			首遍	每增一遍	首遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	3311.86	3069.31	3935.54	3653.67	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3049.38	2823.98	3596.38	3335.96	
	其 中	人工费	元	495.40	470.89	743.33	706.15	
		材料费	元	2128.32	1958.24	2341.16	2154.06	
		机械费	元	197.00	181.15	216.70	199.27	
		管理费	元	83.45	79.22	123.93	117.62	
		利润	元	145.21	134.48	171.26	158.86	
	安全文明施工措施费		元	64.95	60.15	76.60	71.06	
	规费		元	89.17	84.76	133.80	127.11	
	税金		元	108.36	100.42	128.76	119.54	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	71.15	67.57	106.66	101.44	
	技工人工费		元	154.06	146.48	231.27	219.45	
	高级技工人工费		元	270.19	256.84	405.40	385.26	
材 料	聚硅氧烷面漆		kg	19.140	17.610	21.054	19.371	108.50
	聚硅氧烷漆稀释剂		kg	1.910	1.760	2.101	1.936	16.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min）Q=1		台班	0.870	0.800	0.957	0.880	226.44

5.3.3 抹灰面油漆

1. 刮腻子、封底

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-101	020005-102	020005-103	020005-104	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			满刮腻子					
			二遍	每增减一遍	二遍	每增减一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2437.33	998.33	3084.61	1264.17	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2066.54	846.50	2607.13	1068.51	
	其 中	人工费	元	1372.40	561.89	1783.51	730.75	
		材料费	元	373.40	153.27	410.54	168.50	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	222.33	91.03	288.93	118.38	
		利润	元	98.41	40.31	124.15	50.88	
	安全文明施工措施费		元	44.02	18.03	55.53	22.76	
	规费		元	247.03	101.14	321.03	131.54	
	税金		元	79.74	32.66	100.92	41.36	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	197.05	80.70	255.97	105.01	
	技工人工费		元	427.25	174.75	555.08	227.39	
	高级技工人工费		元	748.10	306.44	972.46	398.35	
材 料	腻子粉（成品）		kg	204.120	83.691	224.532	92.060	1.80
	水		m ³	0.095	0.039	0.105	0.043	3.77
	砂纸		张	4.000	2.000	4.000	2.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：清扫、打磨、满刮腻子等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-105	020005-106	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				室外墙柱面			
				满刮腻子			
				二遍	每增减一遍		
2023年8月全费用参考综合单价				元	3058.42	1253.02	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2606.49	1067.91	
	其 中	人工费		元	1646.37	674.25	
		材料费		元	569.29	233.58	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	266.71	109.23	
		利润		元	124.12	50.85	
	安全文明施工措施费			元	55.52	22.75	
	规费			元	296.35	121.37	
	税金			元	100.06	40.99	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费			元	236.28	96.96	
	技工人工费			元	512.42	209.66	
	高级技工人工费			元	897.67	367.63	
材 料	防水腻子粉（成品）			kg	224.532	92.060	2.50
	水			m ³	0.105	0.043	3.77
	砂纸			张	4.000	2.000	0.48
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷水性封闭底漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-107		020005-108		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面		
			水性封闭底漆				
			每遍				
2023年8月全费用参考综合单价			元	1032.77	1309.34		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	874.09	1104.90		
	其 中	人工费	元	590.41	767.07		
		材料费	元	146.41	160.95		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	95.65	124.27		
		利润	元	41.62	52.61		
	安全文明施工措施费		元	18.62	23.53		
	规费		元	106.27	138.07		
	税金		元	33.79	42.84		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	84.73	110.09		
	技工人工费		元	183.62	238.48		
	高级技工人工费		元	322.06	418.50		
材 料	水性封闭底漆		kg	12.000	13.200	12.00	
	水		m ³	0.001	0.001	3.77	
	砂纸		张	2.000	2.000	0.48	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

工作内容：刷水性封闭底漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-109		020005-110		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			拉毛面		石膏饰物及浮雕面		
			水性封闭底漆				
			每遍				
2023年8月全费用参考综合单价			元	1510.16	4126.82		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1284.72	3440.65		
	其 中	人工费	元	825.99	2654.76		
		材料费	元	263.74	191.98		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	133.81	430.07		
		利润	元	61.18	163.84		
	安全文明施工措施费		元	27.36	73.29		
	规费		元	148.68	477.86		
	税金		元	49.40	135.02		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	118.74	381.13		
	技工人工费		元	256.77	825.51		
	高级技工人工费		元	450.48	1448.12		
材 料	水性封闭底漆		kg	21.600	15.600	12.00	
	水		m ³	0.002	0.001	3.77	
	砂纸		张	4.000	6.000	0.48	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

2. 硅藻泥

工作内容：封固处理、平涂（喷涂印花）硅藻泥一遍等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-111	020005-112	020005-113	020005-114	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			硅藻泥					
			平涂	喷涂印花	平涂	喷涂印花		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6204.86	7410.37	7611.00	8630.02	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5406.43	6731.88	6597.24	7801.11	
	其 中	人工费	元	2668.13	1625.81	3467.92	2113.34	
		材料费	元	2048.61	4358.74	2253.37	4794.21	
		机械费	元	—	160.77	—	176.85	
		管理费	元	432.24	265.99	561.80	345.23	
		利润	元	257.45	320.57	314.15	371.48	
	安全文明施工措施费		元	115.16	143.39	140.52	166.16	
	规费		元	480.26	292.65	624.23	380.40	
	税金		元	203.01	242.45	249.01	282.35	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	383.07	233.45	497.93	303.42	
	技工人工费		元	830.14	505.77	1078.95	657.42	
	高级技工人工费		元	1454.92	886.59	1891.04	1152.50	
材 料	硅藻泥粉（成品）		kg	102.060	85.050	112.266	93.555	19.00
	干粉固化剂		kg	0.200	0.167	0.220	0.183	440.00
	阴刻不干胶贴		m ²	—	105.000	—	115.500	25.00
	水		m ³	0.061	0.051	0.067	0.056	3.77
	砂纸		张	2.000	2.000	2.000	2.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=1		台班	—	0.710	—	0.781	226.44

3. 乳胶漆

工作内容：刷乳胶漆面漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-115	020005-116	020005-117	020005-118	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			乳胶漆					
			二遍	每增减一遍	二遍	每增减一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2749.29	1222.60	3467.06	1540.96	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2338.76	1040.04	2939.10	1306.32	
	其 中	人工费	元	1504.24	668.94	1955.19	868.92	
		材料费	元	479.46	213.20	527.21	234.42	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	243.69	108.37	316.74	140.77	
		利润	元	111.37	49.53	139.96	62.21	
	安全文明施工措施费		元	49.82	22.15	62.60	27.82	
	规费		元	270.76	120.41	351.93	156.41	
	税金		元	89.95	40.00	113.43	50.41	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	216.15	96.07	280.89	124.71	
	技工人工费		元	467.71	208.00	607.92	270.07	
	高级技工人工费		元	820.38	364.87	1066.38	474.14	
材 料	乳胶漆		kg	27.810	12.360	30.591	13.596	17.00
	水		m ³	0.004	0.002	0.004	0.002	3.77
	砂纸		张	4.000	2.000	4.000	2.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷外墙用乳胶漆面漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-119		020005-120		2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子 目 名 称			室外墙柱面						
			乳胶漆						
			二遍		每增减一遍				
2023年8月全费用参考综合单价			元	3486.24		1549.61			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2983.63		1326.21		
	其 中	人工费		元	1805.57		802.51		
		材料费		元	743.48		330.54		
		机械费		元	—		—		
		管理费		元	292.50		130.01		
		利润		元	142.08		63.15		
	安全文明施工措施费			元	63.55		28.25		
	规费			元	325.00		144.45		
	税金			元	114.06		50.70		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费			元	259.40		115.31		
	技工人工费			元	561.37		249.56		
	高级技工人工费			元	984.80		437.64		
材 料	乳胶漆（外墙专用）			kg	30.591		13.596		24.00
	水			m ³	0.004		0.002		3.77
	砂纸			张	4.000		2.000		0.48
	其他材料费			%	1.000		1.000		1.00

工作内容：刷乳胶漆面漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-121	020005-122	020005-123	020005-124	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			拉毛面		石膏饰物及浮雕面			
			乳胶漆					
			二遍	每增减一遍	二遍	每增减一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4059.49	1804.67	7343.14	3263.91	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3473.66	1544.24	6159.45	2737.79	
	其 中	人工费	元	2105.67	936.08	4512.42	2005.64	
		材料费	元	861.46	382.98	622.71	276.87	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	341.12	151.64	731.01	324.91	
		利润	元	165.41	73.54	293.31	130.37	
	安全文明施工措施费		元	73.99	32.89	131.20	58.31	
	规费		元	379.02	168.49	812.24	361.02	
	税金		元	132.82	59.05	240.25	106.79	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	302.37	134.55	647.99	288.20	
	技工人工费		元	654.83	291.12	1403.31	623.61	
	高级技工人工费		元	1148.47	510.41	2461.12	1093.83	
材 料	乳胶漆		kg	50.058	22.248	36.153	16.068	17.00
	水		m ³	0.004	0.002	0.004	0.002	3.77
	砂纸		张	4.000	2.000	4.000	2.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

4.调和漆

工作内容：刷底油、调和漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-125	020005-126	020005-127	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面				
			底油	调和漆			
			每遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1144.44	1927.32	915.61	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	959.82	1636.92	777.66	
	其 中	人工费	元	704.12	1069.25	507.94	
		材料费	元	95.92	316.50	150.40	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	114.07	173.22	82.29	
		利润	元	45.71	77.95	37.03	
	安全文明施工措施费		元	20.44	34.87	16.56	
	规费		元	126.74	192.47	91.43	
	税金		元	37.44	63.06	29.96	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	101.29	153.65	73.09	
	技工人工费		元	219.08	332.68	158.12	
	高级技工人工费		元	383.75	582.92	276.73	
材 料	醇酸调和漆		kg	—	18.540	8.807	15.50
	油漆溶剂油		kg	3.947	2.189	1.040	11.00
	熟桐油		kg	1.560	—	—	13.50
	清油		kg	1.538	—	—	19.20
	砂纸		张	2.000	4.000	2.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

5. 氟碳漆、裂纹漆

工作内容：清扫、满刮氟碳漆用抗裂腻子三遍、氟碳漆用光面腻子二遍、打磨、刷丙烯酸聚氨酯底漆一遍、中涂漆一遍、金属氟碳漆面漆一遍、氟碳罩面清漆一遍等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-128		020005-129		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			氟碳漆					
			室内墙柱面		室外墙柱面			
2023年8月全费用参考综合单价			元	16595.59		19344.20		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	14416.69		16759.61		
	其 中	人工费	元	7382.57		8859.58		
		材料费	元	5151.63		5666.70		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	1195.98		1435.25		
		利润	元	686.51		798.08		
	安全文明施工措施费		元	307.08		356.98		
	规费		元	1328.86		1594.72		
	税金		元	542.96		632.89		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1060.01		1271.98		
	技工人工费		元	2296.99		2756.76		
	高级技工人工费		元	4025.57		4830.84		
材 料	氟碳漆用抗裂腻子粉		kg	350.000		385.000		3.50
	氟碳漆用光面腻子粉		kg	204.120		224.532		2.50
	丙烯酸聚氨酯底漆		kg	10.000		11.000		29.00
	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	18.000		19.800		26.00
	丙烯酸聚氨酯固化剂		kg	4.500		4.950		86.00
	丙烯酸聚氨酯稀释剂		kg	14.237		15.661		16.00
	金属氟碳漆面漆		kg	17.670		19.437		60.00
	氟碳罩面清漆		kg	10.000		11.000		75.00
	氟碳漆固化剂		kg	1.000		1.100		86.00
	氟碳漆面漆稀释剂		kg	5.000		5.500		18.00
	水		m³	0.150		0.165		3.77
	砂纸		张	12.000		13.000		0.48
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

工作内容：满刮氟碳漆用光面腻子（抗裂腻子）等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-130		020005-131		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			氟碳漆光面腻子		氟碳漆抗裂腻子		
			墙柱面				
			每增减一遍				
2023年8月全费用参考综合单价			元	1209.24	1489.26		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1028.76	1277.30		
	其 中	人工费	元	661.19	755.70		
		材料费	元	211.47	338.36		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	107.11	122.42		
		利润	元	48.99	60.82		
	安全文明施工措施费		元	21.91	27.21		
	规费		元	119.01	136.03		
	税金		元	39.56	48.72		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	95.02	108.60		
	技工人工费		元	205.59	235.15		
	高级技工人工费		元	360.58	411.95		
材 料	氟碳漆用抗裂腻子粉		kg	—	95.669	3.50	
	氟碳漆用光面腻子粉		kg	83.691	—	2.50	
	水		m ³	0.039	0.045	3.77	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

工作内容：清扫、刷硝基磁漆二遍、硝基清漆一遍、裂纹漆一遍等。单位：100m²

子目编号			020005-132		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子目名称			室内墙柱面		
			裂纹漆		
2023年8月全费用参考综合单价			元	9776.55	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	8294.55	
	其中	人工费	元	5474.85	
		材料费	元	1537.79	
		机械费	元	—	
		管理费	元	886.93	
		利润	元	394.98	
	安全文明施工措施费		元	176.67	
	规费		元	985.47	
	税金		元	319.86	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	785.98	
	技工人工费		元	1703.49	
	高级技工人工费		元	2985.38	
材料	硝基清漆		kg	12.846	21.50
	硝基漆稀释剂		kg	3.243	12.50
	裂纹漆		kg	17.337	27.00
	硝基磁漆		kg	23.204	23.50
	清油		kg	9.823	19.20
	砂纸		张	8.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.00

6.过氯乙烯漆

工作内容：清扫、满刮过氯乙烯腻子一遍、刷过氯乙烯底漆一遍、磁漆二遍、清漆二遍等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-133		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室内墙柱面		
			过氯乙烯漆		
			五遍成活		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6610.21	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5735.74	
	其 中	人工费	元	2977.95	
		材料费	元	2002.23	
		机械费	元	—	
		管理费	元	482.43	
		利润	元	273.13	
	安全文明施工措施费		元	122.17	
	规费		元	536.03	
	税金		元	216.27	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	427.52	
	技工人工费		元	926.55	
	高级技工人工费		元	1623.88	
材 料	过氯乙烯漆稀释剂		kg	26.312	13.00
	过氯乙烯漆底漆（综合）		kg	13.287	19.00
	过氯乙烯漆磁漆 G52-1		kg	26.780	19.50
	过氯乙烯漆清漆（综合）		kg	36.050	22.00
	过氯乙烯腻子		kg	3.090	16.50
	水砂纸		张	30.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：刷过氯乙烯底漆（磁漆、清漆）等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-134	020005-135	020005-136	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			室内墙柱面				
			过氯乙烯漆				
			底漆每增一遍	磁漆每增一遍	清漆每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价		元	1117.56	1113.87	1329.75		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	965.62	963.02	1167.40	
	其 中	人工费	元	526.64	521.68	522.12	
		材料费	元	307.68	310.97	505.11	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	85.32	84.51	84.58	
		利润	元	45.98	45.86	55.59	
	安全文明施工措施费		元	20.57	20.51	24.87	
	规费		元	94.80	93.90	93.98	
	税金		元	36.57	36.44	43.50	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	75.48	75.03	75.03	
	技工人工费		元	163.85	162.37	162.55	
	高级技工人工费		元	287.31	284.28	284.54	
材 料	过氯乙烯漆稀释剂		kg	3.848	3.432	7.800	13.00
	过氯乙烯漆磁漆 G52-1		kg	—	13.390	—	19.50
	过氯乙烯漆清漆（综合）		kg	—	—	18.025	22.00
	过氯乙烯漆底漆（综合）		kg	13.287	—	—	19.00
	水砂纸		张	3.000	3.000	3.000	0.72
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

5.3.4 喷刷涂料

1. 涂料

工作内容：喷涂料等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-137	020005-138	020005-139	020005-140	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			内墙涂料					
			二遍	每增一遍	二遍	每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1325.06	609.37	1686.91	775.37	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1118.07	514.19	1419.62	652.53	
	其 中	人工费	元	776.80	357.17	1010.34	464.30	
		材料费	元	162.19	74.67	178.00	81.94	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	125.84	57.86	163.68	75.22	
		利润	元	53.24	24.49	67.60	31.07	
	安全文明施工措施费		元	23.81	10.95	30.24	13.90	
	规费		元	139.82	64.29	181.86	83.57	
	税金		元	43.36	19.94	55.19	25.37	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	111.28	51.31	145.00	66.53	
	技工人工费		元	241.99	111.21	314.40	144.46	
	高级技工人工费		元	423.53	194.65	550.94	253.31	
材 料	内墙涂料		kg	26.118	12.000	28.729	13.200	6.00
	水		m ³	0.007	0.003	0.007	0.003	3.77
	砂纸		张	8.000	4.000	8.000	4.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刮仿瓷涂料等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-141	020005-142	020005-143	020005-144	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			仿瓷涂料					
			三遍	每增减一遍	三遍	每增减一遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2615.04	782.84	3255.37	974.55	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2249.89	673.54	2788.30	834.73	
	其 中	人工费	元	1287.07	385.22	1673.17	500.82	
		材料费	元	647.17	193.84	711.30	213.03	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	208.51	62.41	271.05	81.13	
		利润	元	107.14	32.07	132.78	39.75	
	安全文明施工措施费		元	47.92	14.35	59.39	17.78	
	规费		元	231.67	69.34	301.17	90.15	
	税金		元	85.56	25.61	106.51	31.89	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	184.82	55.34	240.16	71.90	
	技工人工费		元	400.47	119.88	520.73	155.72	
	高级技工人工费		元	701.78	210.00	912.28	273.20	
材 料	仿瓷涂料		kg	127.000	38.000	139.700	41.800	5.00
	砂纸		张	12.000	4.000	12.000	4.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：调刷复层涂料骨浆、刷水性中间漆一遍、水性耐候面漆一遍等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-145		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室内墙柱面		
			凹凸型涂料		
2023年8月全费用参考综合单价			元	4336.19	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3886.42	
	其 中	人工费	元	1250.69	
		材料费	元	2248.05	
		机械费	元	—	
		管理费	元	202.61	
		利润	元	185.07	
	安全文明施工措施费		元	82.78	
	规费		元	225.12	
	税金		元	141.87	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	179.60	
	技工人工费		元	389.21	
	高级技工人工费		元	681.88	
材 料	复层涂料骨浆		kg	150.000	8.00
	水性耐候面漆		kg	30.000	24.00
	水性中间层涂料		kg	20.000	15.00
	水		m³	0.009	3.77
	砂纸		张	12.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：调刷多彩涂料底涂料一遍、多彩中涂料一遍、多彩面涂料一遍等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-146		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			室内墙柱面		
			多彩涂料		
			三遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	3849.20	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3447.26	
	其 中	人工费	元	1125.43	
		材料费	元	1975.35	
		机械费	元	—	
		管理费	元	182.32	
		利润	元	164.16	
	安全文明施工措施费		元	73.43	
	规费		元	202.58	
	税金		元	125.93	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	161.56	
	技工人工费		元	350.23	
	高级技工人工费		元	613.64	
材 料	多彩底涂料		kg	12.000	12.50
	多彩中涂料		kg	20.000	15.00
	多彩面涂料		kg	50.000	30.00
	水		m ³	0.009	3.77
	砂纸		张	12.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：刷多彩涂料底涂（中涂、面涂）等。

单位：100m²

子目编号			020005-147	020005-148	020005-149	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			室内墙柱面				
			多彩涂料				
			底涂每增一遍	中涂每增一遍	面涂每增一遍		
2023年8月全费用参考综合单价		元	491.18	619.94	1694.87		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	423.47	545.42	1563.50	
	其中	人工费	元	236.75	236.75	236.75	
		材料费	元	128.20	244.35	1213.95	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	38.35	38.35	38.35	
		利润	元	20.17	25.97	74.45	
	安全文明施工措施费		元	9.02	11.62	33.30	
	规费		元	42.62	42.62	42.62	
	税金		元	16.07	20.28	55.45	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人工费	普工人工费		元	33.86	33.86	33.86	
	技工人工费		元	73.71	73.71	73.71	
	高级技工人工费		元	129.18	129.18	129.18	
材料	多彩中涂料		kg	—	16.000	—	15.00
	多彩面涂料		kg	—	—	40.000	30.00
	多彩底涂料		kg	10.000	—	—	12.50
	水		m³	0.003	0.003	0.003	3.77
	砂纸		张	4.000	4.000	4.000	0.48
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷外墙丙烯酸酯涂料等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-150		020005-151		2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子 目 名 称				室外墙柱面						
				丙烯酸酯涂料						
				二遍		每增一遍				
2023年8月全费用参考综合单价				元	2254.65		1035.96			
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	1968.36		904.44			
	其 中	人工费			元	947.80		435.39		
		材料费			元	773.29		355.45		
		机械费			元	—		—		
		管理费			元	153.54		70.53		
		利润			元	93.73		43.07		
	安全文明施工措施费			元	41.93		19.26			
	规费			元	170.60		78.37			
	税金			元	73.76		33.89			
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费			元	136.04		62.35			
	技工人工费			元	294.81		135.59			
	高级技工人工费			元	516.95		237.45			
材 料	丙烯酸外墙涂料无光			kg	27.206		12.500		28.00	
	水			m ³	0.004		0.002		3.77	
	砂纸			张	8.000		4.000		0.48	
	其他材料费			%	1.000		1.000		1.00	

2. 灰浆

工作内容：清扫、配浆、刷浆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-152	020005-153	020005-154	020005-155	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面	天棚面	室内墙柱面	天棚面		
			石灰浆		水泥浆			
			每遍					
2023年8月全费用参考综合单价		元	344.65	446.53	198.02	253.67		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	285.69	370.06	165.89	212.09	
	其 中	人工费	元	231.07	299.92	122.97	159.80	
		材料费	元	3.59	3.93	15.10	16.30	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	37.43	48.59	19.92	25.89	
		利润	元	13.60	17.62	7.90	10.10	
	安全文明施工措施费		元	6.09	7.88	3.53	4.52	
	规费		元	41.59	53.99	22.13	28.76	
	税金		元	11.28	14.60	6.47	8.30	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	33.12	42.96	17.75	22.98	
	技工人工费		元	72.05	93.28	38.24	49.69	
	高级技工人工费		元	125.90	163.68	66.98	87.13	
材 料	生石灰		kg	5.667	6.233	1.000	1.100	0.55
	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装		t	—	—	0.007	0.007	449.00
	氯化钠		kg	0.130	0.143	—	—	0.38
	血料		kg	—	—	1.467	1.613	7.50
	水		m ³	0.100	0.110	0.070	0.077	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

3. 喷涂

工作内容：清扫、找补孔洞、调料、遮盖、喷涂胶砂（彩砂）涂料、压平等。

单位：100m²

子 目 编 号				020005-156	020005-157	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				室内墙柱面			
				胶砂喷涂	彩砂喷涂		
2023年8月全费用参考综合单价				元	9512.02	7732.25	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	8571.01	6933.99	
	其 中	人工费		元	2484.71	2208.91	
		材料费		元	4999.50	3873.67	
		机械费		元	271.73	160.77	
		管理费		元	406.93	360.45	
		利润		元	408.14	330.19	
	安全文明施工措施费			元	182.56	147.69	
	规费			元	447.25	397.60	
	税金			元	311.20	252.97	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	356.96	317.13	
	技工人工费			元	773.05	687.16	
	高级技工人工费			元	1354.70	1204.62	
材 料	丙烯酸彩砂涂料			kg	—	380.000	10.00
	砂胶涂料			kg	110.000	—	45.00
	白水泥			t	—	0.030	1097.00
	水			m ³	—	0.640	3.77
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=1			台班	1.200	0.710	226.44

工作内容：清扫、满刮腻子二遍、打磨、做分格缝、刷底漆、真石漆、罩面漆等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-158		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室外墙柱面		
			真石漆		
2023年8月全费用参考综合单价			元	11463.78	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	9984.27	
	其 中	人工费	元	4954.31	
		材料费	元	3590.84	
		机械费	元	158.51	
		管理费	元	805.17	
		利润	元	475.44	
	安全文明施工措施费		元	212.66	
	规费		元	891.78	
	税金		元	375.07	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成
人 工 费	普工人工费		元	711.10	
	技工人工费		元	1541.12	
	高级技工人工费		元	2702.09	
材 料	真石漆		kg	416.000	6.00
	真石面漆		kg	31.200	8.00
	水		m³	0.095	3.77
	醇酸稀释剂		kg	3.100	13.00
	醇酸清漆		kg	27.700	14.50
	腻子粉（成品）		kg	204.100	1.80
	其他材料费		%	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min） Q=1		台班	0.700	226.44

工作内容：清扫、喷涂黑色（灰色）乳胶漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-159		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			天棚面		
			乳胶漆喷黑、喷灰		
			每遍		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1219.98	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1077.11	
	其 中	人工费	元	444.52	
		材料费	元	371.23	
		机械费	元	135.86	
		管理费	元	74.21	
		利润	元	51.29	
	安全文明施工措施费		元	22.94	
	规费		元	80.01	
	税金		元	39.92	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	63.69	
	技工人工费		元	138.35	
	高级技工人工费		元	242.48	
材 料	乳胶漆		kg	21.620	17.00
	水		m³	0.002	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min）Q=1		台班	0.600	226.44

工作内容：清扫、找补墙面、调制、刷底油、喷塑、胶辊、压平、刷面油等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-160	020005-161	020005-162	020005-163	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面					
			一塑三油					
			大压花	中压花 喷大点	喷中点、 细点	平面		
2023年8月全费用参考综合单价		元	10274.55	7901.89	6521.62	2532.04		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	9383.01	7170.92	5893.37	2235.18	
	其 中	人工费	元	1975.12	1776.13	1607.50	924.47	
		材料费	元	6413.30	4560.79	3558.42	1054.51	
		机械费	元	224.18	201.53	183.42	—	
		管理费	元	323.60	291.00	263.39	149.76	
		利润	元	446.81	341.47	280.64	106.44	
	安全文明施工措施费		元	199.86	152.74	125.53	47.61	
	规费		元	355.52	319.70	289.35	166.40	
	税金		元	336.16	258.53	213.37	82.85	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	283.58	254.94	230.76	132.76	
	技工人工费		元	614.57	552.50	500.22	287.61	
	高级技工人工费		元	1076.97	968.69	876.52	504.10	
材 料	面层高光面油		kg	43.200	40.850	40.000	35.190	21.50
	中层涂料		kg	142.500	93.100	65.610	—	33.00
	底层硬化剂		kg	21.750	17.100	15.070	8.700	33.00
	水		m ³	0.200	0.200	0.200	0.100	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min）Q=1		台班	0.990	0.890	0.810	—	226.44

4. 美术涂饰

工作内容：清扫、涂熟桐油、磨光、刷底油、做仿木纹（仿石纹）花纹、刷漆等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-164		020005-165		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面					
			仿木纹涂饰		仿石纹涂饰			
2023年8月全费用参考综合单价			元	5647.58		3969.76		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4752.32		3351.56		
	其 中	人工费	元	3384.79		2316.28		
		材料费	元	592.89		500.44		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	548.34		375.24		
		利润	元	226.30		159.60		
	安全文明施工措施费		元	101.22		71.39		
	规费		元	609.26		416.93		
	税金		元	184.78		129.88		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	486.00		332.65		
	技工人工费		元	1053.08		720.59		
	高级技工人工费		元	1845.71		1263.04		
材 料	调和漆		kg	17.500		17.500		14.50
	无光调和漆		kg	4.300		4.300		15.00
	羧甲基纤维素		kg	0.100		0.100		14.00
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.150		0.200		8.35
	清油		kg	3.100		3.100		19.20
	醇酸稀释剂		kg	3.300		2.200		13.00
	熟桐油		kg	2.300		2.300		13.50
	油漆溶剂油		kg	5.000		5.000		11.00
	醇酸清漆		kg	5.200		—		14.50
	色粉		kg	1.500		—		1.50
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

5. 其他

工作内容：清理基层、打磨、刷抗碱封底涂料等。

单位：100m²

子目编号			020005-166	020005-167	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子目名称			室内墙柱面	天棚面		
			抗碱封底涂料			
			每遍			
2023年8月全费用参考综合单价		元	2085.58	2406.18		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1908.15	2191.69	
	其中	人工费	元	380.88	494.96	
		材料费	元	1374.71	1512.18	
		机械费	元	—	—	
		管理费	元	61.70	80.18	
		利润	元	90.86	104.37	
	安全文明施工措施费		元	40.64	46.68	
	规费		元	68.56	89.09	
	税金		元	68.23	78.72	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人工费	普工人工费		元	54.75	71.15	
	技工人工费		元	118.40	153.87	
	高级技工人工费		元	207.73	269.94	
材料	抗碱封底涂料		kg	12.000	13.200	22.00
	白水泥		t	0.300	0.330	1097.00
	建筑胶		kg	96.000	105.600	8.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00

工作内容：刷防霉涂料等。

单位：100m²

子目编号				020005-168	020005-169	020005-170	020005-171	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称				室内墙柱面		天棚面			
				防霉涂料					
				三遍	每增减一遍	三遍	每增减一遍		
2023年8月全费用参考综合单价				元	4346.75	1366.89	5231.84	1645.00	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价			元	3847.29	1209.83	4604.78	1447.85	
	其中	人工费		元	1529.40	480.93	1987.84	624.95	
		材料费		元	1886.93	593.38	2075.63	652.71	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	247.76	77.91	322.03	101.24	
		利润		元	183.20	57.61	219.28	68.95	
	安全文明施工措施费			元	81.95	25.77	98.08	30.84	
	规费			元	275.29	86.57	357.81	112.49	
	税金			元	142.22	44.72	171.17	53.82	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人工费	普工人工费			元	219.58	68.92	285.21	89.50	
	技工人工费			元	475.84	149.63	618.62	194.51	
	高级技工人工费			元	833.98	262.38	1084.01	340.94	
材料	耐水防霉涂料			kg	79.500	25.000	87.450	27.500	23.50
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：嵌缝膏填缝、打磨、贴缝网带等。单位：100m

子目编号			020005-172		020005-173		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			室内墙柱面		天棚面		
			板缝粘贴网带				
2023年8月全费用参考综合单价			元	919.94	1115.40		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	809.33	975.88		
	其中	人工费	元	351.58	456.91		
		材料费	元	362.25	398.48		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	56.96	74.02		
		利润	元	38.54	46.47		
	安全文明施工措施费		元	17.24	20.79		
	规费		元	63.28	82.24		
	税金		元	30.09	36.49		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人工费	普工人工费		元	50.42	65.63		
	技工人工费		元	109.54	142.24		
	高级技工人工费		元	191.62	249.04		
材料	贴缝网带		m	105.000	115.500		3.30
	嵌缝膏		kg	6.082	6.690		2.00
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00

工作内容：分格划线、粘贴胶带、揭纸刷缝等。单位：100m

子 目 编 号			020005-174		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室外墙柱面		
			胶带分格缝		
2023年8月全费用参考综合单价			元	799.45	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	665.82	
	其 中	人工费	元	518.32	
		材料费	元	31.82	
		机械费	元	—	
		管理费	元	83.97	
		利润	元	31.71	
	安全文明施工措施费		元	14.18	
	规费		元	93.30	
	税金		元	26.15	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	74.29	
	技工人工费		元	161.26	
	高级技工人工费		元	282.77	
材 料	胶带		m	105.000	0.30
	其他材料费		%	1.000	1.00

5.3.5 裱糊

1. 壁纸

工作内容：基层清理、刷粘贴剂、对花（不对花）铺贴普通壁纸等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-175	020005-176	020005-177	020005-178	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			粘贴剂贴普通壁纸					
			对花	不对花	对花	不对花		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5901.43	4749.06	7067.89	5601.09	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5245.21	4272.85	6246.67	5012.24	
	其 中	人工费	元	1952.32	1276.75	2538.46	1660.22	
		材料费	元	2726.84	2585.80	2999.52	2844.38	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	316.28	206.83	411.23	268.96	
		利润	元	249.77	203.47	297.46	238.68	
	安全文明施工措施费		元	111.72	91.01	133.05	106.76	
	规费		元	351.42	229.82	456.92	298.84	
	税金		元	193.08	155.38	231.25	183.25	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	280.15	183.18	364.27	238.07	
	技工人工费		元	607.54	397.34	790.04	516.66	
	高级技工人工费		元	1064.63	696.23	1384.15	905.49	
材 料	壁纸		m ²	116.000	110.000	127.600	121.000	18.00
	壁纸专用粘贴剂		kg	27.810	26.372	30.591	29.009	22.00
	水		m ³	0.006	0.006	0.006	0.006	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：基层清理、刷基膜、刷基膜专用胶、铺贴壁纸等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-179	020005-180	020005-181	020005-182	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面			
			基膜贴普通壁纸					
			对花	不对花	对花	不对花		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6455.60	5021.11	7848.94	6013.08	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	5666.77	4462.93	6852.29	5314.62	
	其 中	人工费	元	2538.46	1660.22	3299.52	2158.50	
		材料费	元	2447.23	2321.23	2691.95	2553.36	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	411.23	268.96	534.52	349.68	
		利润	元	269.85	212.52	326.30	253.08	
	安全文明施工措施费		元	120.70	95.06	145.95	113.20	
	规费		元	456.92	298.84	593.91	388.53	
	税金		元	211.21	164.28	256.79	196.73	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	364.27	238.07	473.46	309.68	
	技工人工费		元	790.04	516.66	1026.68	671.64	
	高级技工人工费		元	1384.15	905.49	1799.38	1177.18	
材 料	壁纸		m ²	116.000	110.000	127.600	121.000	18.00
	水性渗透基膜		kg	5.000	4.750	5.500	5.225	36.00
	基膜专用胶		kg	10.000	9.500	11.000	10.450	15.50
	水		m ³	0.001	0.001	0.001	0.001	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：基层清理、刷粘贴剂、铺贴金属壁纸等。单位：100m²

子目编号			020005-183	020005-184	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子目名称			室内墙柱面	天棚面		
			金属壁纸			
2023年8月全费用参考综合单价			元	9502.02	11209.06	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	8546.86	10027.89	
	其中	人工费	元	2567.93	3338.07	
		材料费	元	5155.94	5671.53	
		机械费	元	—	—	
		管理费	元	416.00	540.77	
		利润	元	406.99	477.52	
	安全文明施工措施费		元	182.05	213.59	
	规费		元	462.23	600.85	
	税金		元	310.88	366.73	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人工费	普工人工费		元	368.75	479.28	
	技工人工费		元	798.91	1038.50	
	高级技工人工费		元	1400.27	1820.29	
材料	金属壁纸		m ²	115.000	126.500	39.07
	壁纸专用粘贴剂		kg	27.810	30.591	22.00
	水		m ³	0.006	0.006	3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00

2. 壁布

工作内容：基层清理、配置贴面材料、刷粘贴剂、裁贴织锦缎等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-185		020005-186		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面		
			贴织锦缎				
2023年8月全费用参考综合单价			元	17300.63	19885.29		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	15874.40	18169.06		
	其 中	人工费	元	2900.45	3770.14		
		材料费	元	11748.16	12922.97		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	469.87	610.76		
		利润	元	755.92	865.19		
	安全文明施工措施费		元	338.12	387.00		
	规费		元	522.08	678.63		
	税金		元	566.03	650.60		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	416.33	541.19		
	技工人工费		元	902.55	1172.98		
	高级技工人工费		元	1581.57	2055.97		
材 料	织锦缎		m ²	116.000	127.600		95.00
	壁纸专用粘贴剂		kg	27.810	30.591		22.00
	水		m ³	0.006	0.006		3.77
	其他材料费		%	1.000	1.000		1.00

工作内容：清理基层、打胶、粘贴面层、装钉压条、清理净面等。单位：100m²

子 目 编 号			020005-187		020005-188		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面		
			贴丝绒				
2023年8月全费用参考综合单价			元	8039.36	9746.22		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	7074.47	8529.15		
	其 中	人工费	元	3062.06	3980.69		
		材料费	元	3179.48	3497.44		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	496.05	644.87		
		利润	元	336.88	406.15		
	安全文明施工措施费		元	150.69	181.67		
	规费		元	551.17	716.52		
	税金		元	263.03	318.88		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	439.75	571.62		
	技工人工费		元	952.60	1238.54		
	高级技工人工费		元	1669.71	2170.53		
材 料	丝绒面料		m ²	112.000	123.200	22.50	
	木压条 15mm×40mm		m	51.000	56.100	2.80	
	万能胶		kg	23.100	25.410	17.50	
	专用粘胶带		m	52.500	57.750	1.50	
	圆钉 L=60mm		kg	0.400	0.440	5.50	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

3. 皮革

工作内容：清理基层、压条铺钉面层、清理净面等。

单位：100m²

子 目 编 号			020005-189		020005-190		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			室内墙柱面		天棚面		
			贴皮革				
2023年8月全费用参考综合单价			元	4558.69	5503.28		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4025.16	4832.14		
	其 中	人工费	元	1659.09	2156.50		
		材料费	元	1905.63	2096.19		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	268.77	349.35		
		利润	元	191.67	230.10		
	安全文明施工措施费		元	85.74	102.92		
	规费		元	298.64	388.17		
	税金		元	149.15	180.05		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	238.07	309.68		
	技工人工费		元	516.29	670.90		
	高级技工人工费		元	904.73	1175.92		
材 料	皮革（自粘型）		m ²	110.000	121.000	13.12	
	铝合金压条（综合）		m	106.000	116.600	4.00	
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm		100个	13.400	14.740	1.46	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

6 其他装饰工程

6.1 说 明

6.1.1 本章包括成品装饰线条，栏杆、栏板、扶手，浴厕配件制作、安装，招牌、灯箱，美术字，石材、瓷砖加工，适用于装饰工程中的其他装饰。

6.1.2 成品装饰线条计价应符合下列规定：

1 装饰线条指长度大于5倍宽度的线形成品装饰构件，按材质的不同分设木装饰线、金属装饰线、石材装饰线、瓷砖装饰线、石膏装饰线、玻璃及聚氯乙烯装饰线、GRC装饰线及浮雕，本章未列出材质的线条可根据安装工艺参照相近子目执行。

2 各类线条安装子目按墙柱面安装直线形线条考虑，如天棚面安装直线型线条人工费乘以系数1.30；弧形线条安装人工费在直线条基础上乘以系数1.20。

3 木装饰线条适用于宽度150mm以内的木制线性装饰构件，按线条的安装位置设置平面线条和角线（阴、阳角）两类子目；安装工艺按胶粘结合气排钉机械固定的方式考虑，如实际采取在基层板开槽后嵌入的方式时，人工费乘以系数1.40。

4 金属装饰线条适用于宽度50mm以内的线性装饰构件，区分不同的断面特征设置角线和槽线两类子目；线条安装工艺按胶粘结合自攻螺钉固定的方式考虑；设计采用的线条材质、规格与子目不同时，应按设计要求调整材料。

5 石材装饰线条适用于长边宽度300mm以内的线性装饰构件，按施工工艺分为粘贴、挂贴及干挂三类子目；子目中已考虑必要的现场对角磨边等工作内容，石材线条开孔、开槽、艺术造型、磨边等计入成品材料单价。

6 瓷砖装饰线条按粘贴材料不同设置砂浆粘贴、胶粘剂粘贴两类子目。

7 石膏装饰线条与石膏拼花按聚醋酸乙烯乳液粘贴、结合自攻螺钉固定的方式安装。

8 玻璃装饰线条按线条宽度设置子目，如设计宽度不同时，子目中镜面玻璃消耗量应按比例调整。

9 聚氯乙烯装饰线条按线条的断面特征设置平面线及角线两类子目，线条宽度与设计不同时，万能胶的消耗量应按比例调整。

10 GRC装饰线条及浮雕子目按挂贴方式安装，如实际采用膨胀螺栓干挂，按石材装饰线干挂子目执行，材料应按设计要求调整；如构件固定在型钢龙骨上，扣除子目中膨胀螺栓的材料消耗，型钢龙骨应另按幕墙相关骨架子目执行，人工费乘以系数0.85。

11 GRC装饰线条及浮雕子目按外墙面挂贴安装考虑，如设计要求安装在内墙面，相应人工费乘以系数0.85。

6.1.3 栏杆、栏板、扶手计价应符合下列规定：

1 栏杆、栏板、扶手装饰项目适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性栏杆、栏板、扶手，护窗栏杆装饰项目适用于落地窗边的围护栏杆。

2 栏杆、栏板、扶手装饰项目已综合考虑非整体扶手弯头的费用。如遇木扶手、大理石扶

手为整体弯头，弯头应另按本章相应子目执行。

3 当设计栏杆、栏板、扶手的材料不同时，应按设计要求调整材料。

4 弧形栏杆、栏板、扶手应按相应栏杆、栏板、扶手子目执行，人工费、机械消耗量乘以系数1.30，材料按成品考虑。

6.1.4 浴厕配件安装计价应符合下列规定：

1 洗漱台安装包括石材洗漱台制作和安装、成品洗漱台安装、台镜及镜箱安装，子目中未包含给排水器具安装。

2 石材洗漱台制作、安装按工艺设置石材面板安装，钢骨架制作、安装，钢衬板制作、安装，其中石材面板安装子目按工厂定制成品现场安装考虑，石材面板面盆开孔、磨边等费用计入成品价格。

3 其他固定配件安装按成品考虑，未列出的安装用五金配件计入成品价格。

6.1.5 招牌、灯箱计价应符合下列规定：

1 基层板制作、安装包括胶合板及镀锌钢板两个子目，设计胶合板及镀锌钢板规格不同时，应按设计要求调整材料；子目按平面基层制作、安装考虑，如设计为曲面基层时，人工费乘以系数1.35，胶合板消耗量乘以系数1.25，镀锌钢板消耗量乘以系数1.10。

2 结构框按材质不同分设木框、不锈钢框架、铝合金框架、轻钢框架。

3 招牌灯箱面层按不同材质分设子目，子目消耗量中不包含彩色喷绘等装饰工艺。

6.1.6 美术字安装相关子目均按成品安装考虑，单字面积按最大外接矩形确定；子目中仅列出相关美术字的消耗量，实际使用时应按相应成品价格计入材料费。

6.1.7 石材、瓷砖加工计价应符合下列规定：

1 石材及瓷砖加工按现场加工考虑。

2 石材倒角磨边、石材磨边子目仅考虑磨直边、半圆以内边；其他艺术造型边的加工，按工厂加工考虑，计入相应成品材料单价。

3 石材表面开槽按直线形槽考虑，如设计为弧形槽时，人工费乘以系数1.35。

4 石材、瓷砖磨边及石材开槽相关子目均包括抛光，如设计要求不抛光应按相应子目执行，人工费乘以系数0.75并删除石材抛光片消耗量。

6.2 工程量计算规则

6.2.1 成品装饰线条安装工程量应按设计图示中心线长度以延长米计算；石膏拼花、GRC浮雕安装工程量应按设计图示构件外围尺寸的面积以平方米计算。

6.2.2 栏杆、栏板、扶手工程量计算应符合下列规定：

1 栏杆、栏板、扶手工程量应按设计图示中心线长度以延长米计算，不扣除弯头长度。如设计为整体弯头时，相应工程量应扣除整体弯头的长度，设计不明确时，每只整体弯头按400mm扣除。

2 整体弯头应按设计图示数量以个计算。

6.2.3 浴厕配件安装工程量计算应符合下列规定：

1 洗漱台石材面板安装工程量应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算；钢骨架安装、钢衬板安装工程量应按设计图示尺寸的质量以吨计算；洗漱台镜、镜箱安装工程量应按设计图示数量以个计算。

2 其他固定配件应按设计图示数量以套或件计算，其中晾衣架、晾衣绳按单杆或单绳的数量计算。

6.2.4 招牌、灯箱基层板制作、安装工程量区分不同材质，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算；木结构框制作、安装工程量应按框架的设计图示尺寸的体积以立方米计算；不锈钢框架、铝合金框架、轻钢框架工程量应按设计图示尺寸的质量以吨计算；招牌灯箱面层制作、安装工程量区分不同材质，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。

6.2.5 美术字安装的工程量区分不同材质、单字大小，应按设计图示数量以个计算。

6.2.6 石材、瓷砖倒角磨边工程量应按实际加工长度以延长米计算；石材开槽工程量应按实际开槽的中心线长度以延长米计算；石材、瓷砖开孔工程量应按实际开孔的数量以个计算。

6.3 子目构成表

6.3.1 成品装饰线条

1. 木装饰线条

工作内容：整理基层、定位、划线、下料、刷胶、固定、修正、清理现场等。单位：100m

子 目 编 号			020006-1	020006-2	020006-3	020006-4	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木平面装饰线条					
			宽度d（mm）					
			d≤25	25<d≤50	50<d≤100	100<d≤150		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2000.52	2789.67	4397.52	6511.23	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1831.98	2573.09	4091.76	6087.81	
	其 中	人工费	元	355.95	391.68	415.16	448.41	
		材料费	元	1305.52	1961.28	3380.35	5242.71	
		机械费	元	25.20	33.60	33.60	33.60	
		管理费	元	58.07	64.00	67.80	73.19	
		利润	元	87.24	122.53	194.85	289.90	
	安全文明施工措施费		元	39.02	54.81	87.15	129.67	
	规费		元	64.07	70.50	74.73	80.71	
	税金		元	65.45	91.27	143.88	213.04	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	51.16	56.24	59.67	64.44	
	技工人工费		元	110.65	121.91	129.12	139.47	
	高级技工人工费		元	194.14	213.53	226.37	244.50	
材 料	木平面装饰线条 100mm×20mm		m	—	—	106.000	—	31.00
	木平面装饰线条 50mm×10mm		m	—	106.000	—	—	18.00
	木平面装饰线条 150mm×20mm		m	—	—	—	106.000	48.00
	木平面装饰线条 25mm×13mm		m	106.000	—	—	—	12.00
	聚醋酸乙烯乳液		kg	0.683	1.365	2.730	5.460	8.35
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.148	0.228	0.351	0.421	15.00
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	2.000	1.00
机械	电动空气压缩机 排气量Q（m ³ /min） Q=0.6		台班	0.120	0.160	0.160	0.160	209.97

工作内容：整理基层、定位、划线、下料、刷胶、固定、修正、清理现场等。单位：100m

子 目 编 号			020006-5	020006-6	020006-7	020006-8	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木角线装饰线条					
			宽度d（mm）					
			d≤25	25<d≤50	50<d≤100	100<d≤150		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2601.15	3650.84	5879.74	8749.50	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2388.28	3374.87	5480.94	8191.87	
	其 中	人工费	元	427.22	470.21	498.27	538.23	
		材料费	元	1746.11	2625.11	4598.28	7133.69	
		机械费	元	31.50	41.99	41.99	41.99	
		管理费	元	69.72	76.85	81.40	87.87	
		利润	元	113.73	160.71	261.00	390.09	
	安全文明施工措施费		元	50.87	71.88	116.74	174.49	
	规费		元	76.90	84.64	89.69	96.88	
	税金		元	85.10	119.45	192.37	286.26	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	61.30	67.57	71.60	77.27	
	技工人工费		元	133.00	146.30	154.98	167.36	
	高级技工人工费		元	232.92	256.34	271.69	293.60	
材 料	木阳角装饰线条 100mm×100mm		m	—	—	106.000	—	42.00
	木阳角装饰线条 50mm×50mm		m	—	106.000	—	—	24.00
	木阳角装饰线条 150mm×150mm		m	—	—	—	106.000	65.00
	木阳角装饰线条 25mm×25mm		m	106.000	—	—	—	16.00
	聚醋酸乙烯乳液		kg	1.366	2.730	5.460	10.920	8.35
	不锈钢气排钉 L=20mm 2000个		盒	0.297	0.456	0.702	0.842	15.00
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	2.000	1.00
机 械	电动空气压缩机 排气量Q（m³/min） Q=0.6		台班	0.150	0.200	0.200	0.200	209.97

2. 金属装饰线条

工作内容：定位、划线、下料、刷胶、安装固定、修正、清理现场等。

单位：100m

子 目 编 号				020006-9	020006-10	020006-11	020006-12	2023年8月 工料机 参考价格 （元）		
子 目 名 称				金属装饰线						
				角线		槽线				
				宽度d（mm）						
				d≤25	25<d≤50	d≤25	25<d≤50			
2023年8月全费用参考综合单价				元	2627.34	5794.30	7304.85	8603.29		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2415.53	5407.77	6837.75	8061.01		
	其 中	人工费			元	413.32	454.27	458.09	495.00	
		材料费			元	1820.22	4622.40	5979.84	7101.96	
		机械费			元	—	—	—	—	
		管理费			元	66.96	73.59	74.21	80.19	
		利润			元	115.03	257.51	325.61	383.86	
	安全文明施工措施费			元	51.45	115.19	145.64	171.70		
	规费			元	74.40	81.77	82.46	89.10		
	税金			元	85.96	189.57	239.00	281.48		
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	59.38	65.18	45.65	49.22		
	技工人工费			元	128.57	141.31	149.81	162.00		
	高级技工人工费			元	225.37	247.78	262.63	283.78		
材 料	铝合金槽线 20mm×12mm×1.0mm			m	—	—	106.000	—	55.00	
	铝合金角线 50mm×50mm×1.0mm			m	—	106.000	—	—	42.00	
	铝合金角线 20mm×20mm×1.0mm			m	106.000	—	—	—	16.50	
	铝合金槽线 50mm×12mm×1.0mm			m	—	—	—	106.000	65.00	
	万能胶			kg	1.680	4.032	1.512	3.629	17.50	
	镀锌自攻螺钉 ST3×10mm			100个	4.200	6.300	4.200	6.300	1.46	
	其他材料费			%	2.000	2.000	2.000	2.000	1.00	

3. 石材装饰线条

工作内容：清理基层、调制砂浆（粘贴剂）、粘贴线条，清理现场等。

单位：100m

子 目 编 号			020006-13	020006-14	020006-15	020006-16	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材装饰线					
			砂浆粘贴		胶粘贴			
			宽度d（mm）					
			d≤100	100<d≤ 200	d≤100	100<d≤ 200		
2023年8月全费用参考综合单价			元	13027.48	16028.83	13781.78	17433.77	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	12147.92	14923.85	12843.27	16228.78	
	其 中	人工费	元	1080.99	1459.33	1189.19	1605.22	
		材料费	元	10311.49	12513.96	10849.85	13590.71	
		机械费	元	1.82	3.43	—	—	
		管理费	元	175.15	236.47	192.65	260.05	
		利润	元	578.47	710.66	611.58	772.80	
	安全文明施工措施费		元	258.75	317.88	273.56	345.67	
	规费		元	194.58	262.68	214.05	288.94	
	税金		元	426.23	524.42	450.90	570.38	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	155.14	209.58	170.80	230.47	
	技工人工费		元	336.37	454.05	370.00	499.48	
	高级技工人工费		元	589.48	795.70	648.39	875.27	
材 料	石材装饰线 40mm×200mm		m	—	106.000	—	106.000	115.00
	石材装饰线 30mm×100mm		m	106.000	—	106.000	—	95.00
	干混抹灰砂浆 M10		t	0.091	0.182	—	—	430.00
	云石胶		kg	—	—	28.350	56.700	20.00
	水		m ³	0.044	0.088	0.030	0.060	3.77
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	2.000	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	0.009	0.017	—	—	201.79

工作内容：清理基层、钻孔、安装线条、清理现场等。单位：100m

子目编号			020006-17		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子目名称			石材装饰线		
			干挂		
			宽度d（mm）		
			d≤300		
2023年8月全费用参考综合单价			元	20858.60	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	19143.10	
	其中	人工费	元	3473.94	
		材料费	元	14194.80	
		机械费	元	—	
		管理费	元	562.78	
		利润	元	911.58	
	安全文明施工措施费		元	407.75	
	规费		元	625.31	
	税金		元	682.44	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人工费	普工人工费		元	498.82	
	技工人工费		元	1080.80	
	高级技工人工费		元	1894.32	
材料	石材装饰线 50mm×300mm		m	106.000	125.00
	铝合金挂件 1.8mm		100个	3.433	68.00
	云石胶		kg	0.193	20.00
	膨胀螺栓（综合）		套	343.333	1.25
	其他材料费		%	2.000	1.00

工作内容：清理基层、调制砂浆、挂贴线条、清理现场等。单位：100m

子 目 编 号			020006-18		020006-19		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			石材装饰线				
			挂贴				
			宽度d（mm）				
			d≤200	200<d≤300			
2023年8月全费用参考综合单价			元	17840.50	19776.07		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	16621.38	18399.45		
	其 中	人工费	元	1563.23	1876.04		
		材料费	元	13992.30	15311.54		
		机械费	元	20.78	31.28		
		管理费	元	253.58	304.43		
		利润	元	791.49	876.16		
	安全文明施工措施费		元	354.04	391.91		
	规费		元	281.38	337.69		
	税金		元	583.70	647.02		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	224.51	269.25		
	技工人工费		元	486.36	583.71		
	高级技工人工费		元	852.36	1023.08		
材 料	石材装饰线 50mm×300mm		m	—	106.000		125.00
	石材装饰线 40mm×200mm		m	106.000	—		115.00
	不锈钢挂件 0.8mm		个	206.000	206.000		2.00
	水		m³	0.415	0.723		3.77
	紫铜丝		kg	2.101	2.101		90.00
	膨胀螺栓（综合）		套	206.000	206.000		1.25
	干混抹灰砂浆 M10		t	1.082	1.622		430.00
	圆钢（HPB300）Φ10mm以外		kg	43.000	43.000		4.71
	其他材料费		%	2.000	2.000		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.103	0.155		201.79

4. 瓷砖装饰线条

工作内容：清理基层、调制砂浆、粘贴线条、清理现场等。

单位：100m

子 目 编 号				020006-20	020006-21	020006-22	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				瓷砖装饰线				
				砂浆粘贴				
				宽度d (mm)				
				d≤50	50< d ≤100	100< d ≤150		
2023年8月全费用参考综合单价				元	4702.61	5596.47	6313.19	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	4324.35	5138.49	5806.01	
	其 中	人工费		元	735.02	919.05	983.10	
		材料费		元	3263.51	3824.01	4384.51	
		机械费		元	0.81	1.82	2.62	
		管理费		元	119.09	148.92	159.30	
		利润		元	205.92	244.69	276.48	
	安全文明施工措施费			元	92.11	109.45	123.67	
	规费			元	132.30	165.43	176.96	
	税金			元	153.85	183.10	206.55	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	105.46	132.01	141.12	
	技工人工费			元	228.69	285.95	305.90	
	高级技工人工费			元	400.87	501.09	536.08	
材 料	瓷砖腰线 200mm × 100mm			m	—	106.000	—	35.00
	瓷砖腰线 200mm × 150mm			m	—	—	106.000	40.00
	瓷砖腰线 200mm × 50mm			m	106.000	—	—	30.00
	干混抹灰砂浆 M10			t	0.045	0.090	0.135	430.00
	水			m ³	0.044	0.088	0.131	3.77
	其他材料费			%	2.000	2.000	2.000	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V (L) V=200			台班	0.004	0.009	0.013	201.79

工作内容：清理基层、调制胶粘剂、粘贴线条、清理现场等。单位：100m

子 目 编 号			020006-23	020006-24	020006-25	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			瓷砖装饰线				
			胶粘剂粘贴				
			宽度d（mm）				
			d≤50	50<d≤100	100<d≤150		
2023年8月全费用参考综合单价		元	4866.24	5841.74	6700.40		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4466.34	5354.59	6155.39	
	其 中	人工费	元	808.69	1010.92	1081.58	
		材料费	元	3313.96	3924.92	4605.48	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	131.01	163.77	175.22	
		利润	元	212.68	254.98	293.11	
	安全文明施工措施费		元	95.13	114.05	131.11	
	规费		元	145.56	181.97	194.68	
	税金		元	159.21	191.13	219.22	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	116.20	145.14	155.28	
	技工人工费		元	251.59	314.58	336.57	
	高级技工人工费		元	440.90	551.20	589.73	
材 料	瓷砖腰线 200mm×100mm		m	—	106.000	—	35.00
	瓷砖腰线 200mm×150mm		m	—	—	106.000	40.00
	瓷砖腰线 200mm×50mm		m	106.000	—	—	30.00
	专用胶粘剂		kg	34.125	68.250	136.500	2.00
	水		m ³	0.193	0.386	0.579	3.77
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	1.00

5. 石膏装饰线条

工作内容：清理基层、定位、划线、打眼、安装石膏角线、接角、修正等。

单位：100m

子 目 编 号			020006-26	020006-27	020006-28	020006-29	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石膏装饰线					
			平面线		角线			
			宽度d（mm）					
			d≤100	100<d≤150	d≤100	100<d≤150		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1981.59	2449.34	2597.12	3341.24	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1747.23	2179.89	2304.29	2996.61	
	其 中	人工费	元	735.02	793.79	882.10	952.73	
		材料费	元	809.94	1153.71	1169.56	1746.84	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	119.07	128.59	142.90	154.34	
		利润	元	83.20	103.80	109.73	142.70	
	安全文明施工措施费		元	37.22	46.43	49.08	63.83	
	规费		元	132.30	142.88	158.78	171.49	
	税金		元	64.84	80.14	84.97	109.31	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	105.46	113.97	126.65	136.79	
	技工人工费		元	228.69	246.97	274.50	296.47	
	高级技工人工费		元	400.87	432.85	480.95	519.47	
材 料	石膏角线 100mm×100mm×18mm		m	—	—	106.000	—	10.00
	石膏平线 150mm×25mm		m	—	106.000	—	—	10.00
	石膏角线 150mm×150mm×25mm		m	—	—	—	106.000	15.00
	石膏平线 100mm×18mm		m	106.000	—	—	—	7.00
	石膏粉		kg	1.703	2.555	3.406	5.109	1.25
	聚醋酸乙烯乳液		kg	3.465	5.198	6.930	10.395	8.35
	镀锌自攻螺钉 ST4×30mm		100个	3.000	3.500	3.500	4.200	5.00
	塑料胀塞		100个	3.000	3.500	3.500	4.200	2.00
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	2.000	1.00

6. 石膏拼花

工作内容：清理基层、定位、划线、打眼、安装石膏角线、接角、修正等。

单位：10m²

子 目 编 号			020006-30		020006-31		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石膏拼花					
			内墙面		天棚面			
2023年8月全费用参考综合单价			元	6760.13		7577.60		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6146.06		6822.80		
	其 中	人工费	元	1455.45		2008.60		
		材料费	元	4162.16		4163.91		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	235.78		325.39		
		利润	元	292.67		324.90		
	安全文明施工措施费		元	130.91		145.33		
	规费		元	261.98		361.55		
	税金		元	221.18		247.92		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	208.84		288.35		
	技工人工费		元	452.93		624.91		
	高级技工人工费		元	793.68		1095.34		
材 料	石膏拼花		m²	10.600		10.600		380.00
	石膏粉		kg	1.873		1.967		1.25
	聚醋酸乙烯乳液		kg	3.812		4.002		8.35
	镀锌自攻螺钉 ST4 × 30mm		100个	2.625		2.625		5.00
	塑料胀塞		100个	2.625		2.625		2.00
	其他材料费		%	2.000		2.000		1.00

7. 玻璃与聚氯乙烯线条

工作内容：清理基层、下料切割、定位、划线、安装固定、修正、清理现场等。

单位：100m

子 目 编 号			020006-32	020006-33	020006-34	020006-35	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			镜面玻璃线条		聚氯乙烯线条			
			宽度d (mm)		平面线	角线		
			d≤100	100<d≤ 200				
2023年8月全费用参考综合单价			元	1612.65	2622.59	2247.69	2426.06	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1445.42	2392.07	2034.54	2184.65	
	其 中	人工费	元	464.88	520.96	534.83	641.73	
		材料费	元	836.40	1672.80	1316.19	1334.93	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	75.31	84.40	86.64	103.96	
		利润	元	68.83	113.91	96.88	104.03	
	安全文明施工措施费		元	30.79	50.95	43.34	46.53	
	规费		元	83.68	93.77	96.27	115.51	
	税金		元	52.76	85.80	73.54	79.37	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	66.68	74.74	76.82	92.04	
	技工人工费		元	144.64	162.19	166.43	199.68	
	高级技工人工费		元	253.56	284.03	291.58	350.01	
材 料	聚氯乙烯线条 50mm		m	—	—	106.000	106.000	12.00
	镜面玻璃 δ =5.0mm		m ²	12.100	24.200	—	—	40.00
	万能胶		kg	—	—	1.050	2.100	17.50
	玻璃胶 300mL		支	28.000	56.000	—	—	12.00
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	2.000	1.00

8. GRC装饰线及浮雕

工作内容：清理基层、定位、划线、切割线条、安装固定、接角、修正等。

单位：100m

子 目 编 号			020006-36		020006-37		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			GRC欧式檐口线		GRC欧式外墙腰线		
			线条宽度d（mm）				
			d≤500				
2023年8月全费用参考综合单价			元	20596.32	15572.61		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	18550.29	13983.65		
	其 中	人工费	元	5428.07	4342.29		
		材料费	元	11342.30	8261.56		
		机械费	元	16.95	10.29		
		管理费	元	879.62	703.62		
		利润	元	883.35	665.89		
	安全文明施工措施费		元	395.12	297.85		
	规费		元	977.05	781.61		
	税金		元	673.86	509.50		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	779.42	623.54		
	技工人工费		元	1688.71	1351.05		
	高级技工人工费		元	2959.94	2367.70		
材 料	GRC欧式腰线 300mm		m	—	106.000	60.00	
	GRC欧式檐口板 500mm		m	106.000	—	80.00	
	不锈钢挂件 1.2mm		个	515.000	343.333	3.00	
	膨胀螺栓（综合）		套	515.000	343.333	1.25	
	108胶		kg	27.000	20.000	2.60	
	干混抹灰砂浆 M10		t	0.884	0.530	430.00	
	水		m ³	0.221	0.133	3.77	
	其他材料费		%	2.000	2.000	1.00	
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.084	0.051	201.79	

工作内容：清理基层、定位、划线、切割线条、安装固定、接角、修正等。

单位：10m²

子 目 编 号			020006-38		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			GRC欧式浮雕		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14822.62	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	13531.62	
	其 中	人工费	元	2876.80	
		材料费	元	9542.16	
		机械费	元	2.22	
		管理费	元	466.08	
		利润	元	644.36	
	安全文明施工措施费		元	288.22	
	规费		元	517.82	
	税金		元	484.96	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	412.91	
	技工人工费		元	895.16	
	高级技工人工费		元	1568.73	
材 料	GRC欧式浮雕（成品）		m²	10.600	800.00
	不锈钢挂件 1.2mm		个	193.411	3.00
	膨胀螺栓（综合）		套	193.411	1.25
	108胶		kg	1.350	2.60
	干混抹灰砂浆 M10		t	0.115	430.00
	水		m³	0.029	3.77
	其他材料费		%	2.000	1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.011	201.79

6.3.2 栏杆、栏板、扶手

1. 成品栏杆、栏板

工作内容：定位、安装、校正、清理现场等。

单位：10m

子 目 编 号			020006-39	020006-40	020006-41	2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			成品不锈 钢管栏杆	成品铝合 金管栏杆	成品不锈 钢管栏杆	
			带扶手		钢化玻璃栏板	
			直形		不锈钢扶手	
2023年8月全费用参考综合单价		元	5383.90	4804.93	7002.24	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	4935.64	4402.15	6406.86
	其 中	人工费	元	927.70	843.41	1276.72
		材料费	元	3467.87	3097.62	4525.01
		机械费	元	152.29	113.03	91.73
		管理费	元	152.75	138.46	208.31
		利润	元	235.03	209.63	305.09
	安全文明施工措施费		元	105.13	93.77	136.47
	规费		元	166.99	151.81	229.81
	税金		元	176.14	157.20	229.10
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	133.36	121.13	183.34
	技工人工费		元	288.72	262.48	397.15
	高级技工人工费		元	505.62	459.80	696.23
材 料	不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板 带不锈钢扶手（成品）		m	—	—	10.000
	铝合金栏杆带扶手（成品）		m	—	10.000	—
	不锈钢管栏杆带扶手（成品）		m	10.000	—	—
	不锈钢法兰盘		个	18.000	18.000	12.000
	氩气		m ³	3.500	3.150	1.370
	钨棒		g	7.000	6.300	2.740
	环氧树脂胶		kg	1.500	1.350	0.270
	不锈钢六角螺栓 M8×30mm		10个	—	—	3.500
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000
机 械	氩弧焊机 电流I（A）I=500		台班	0.865	0.642	0.521
						176.06

工作内容：定位、安装、校正、清理现场等。单位：10m

子 目 编 号				020006-42	020006-43	020006-44	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				成品铁栏杆	成品金属 花饰栏杆	成品木栏杆		
				铁扶手	木扶手			
2023年8月全费用参考综合单价				元	3301.61	4299.82	4257.26	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	3010.30	3941.13	3894.52	
	其 中	人工费		元	662.08	744.75	780.63	
		材料费		元	2046.71	2860.80	2801.98	
		机械费		元	50.09	26.83	—	
		管理费		元	108.07	121.08	126.46	
		利润		元	143.35	187.67	185.45	
	安全文明施工措施费			元	64.12	83.95	82.95	
	规费			元	119.17	134.06	140.51	
	税金			元	108.02	140.68	139.28	
	工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	95.02	106.95	112.17	
	技工人工费			元	205.97	231.64	242.91	
	高级技工人工费			元	361.09	406.16	425.55	
材 料	木栏杆带木扶手（成品）			m	—	—	10.000	250.00
	铸铁花饰栏杆（成品）			m	—	10.000	—	180.00
	铁栏杆带铁扶手（成品）			m	10.000	—	—	200.00
	木扶手 宽65mm（成品）			m	—	10.200	—	30.00
	电焊条 E4303 φ4.0mm			kg	0.730	36.290	—	9.01
	热压型钢（综合）			kg	—	53.000	27.163	6.80
	木螺钉 M4×30mm			个	—	81.029	445.200	0.14
	其他材料费			%	2.000	2.000	2.000	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32			台班	0.280	0.150	—	178.89

工作内容：定位、安装、校正、清理现场等。单位：10m

子 目 编 号			020006-45	020006-46	020006-47	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			成品不锈钢 护窗栏杆	成品全玻 璃栏板	成品半玻 璃栏板		
			不锈钢扶手				
2023年8月全费用参考综合单价			元	3728.45	4707.62	4041.65	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3433.50	4320.60	3707.80	
	其 中	人工费	元	554.60	783.19	681.33	
		材料费	元	2527.16	3183.32	2691.22	
		机械费	元	96.83	21.13	47.54	
		管理费	元	91.41	127.22	111.15	
		利润	元	163.50	205.74	176.56	
	安全文明施工措施费		元	73.13	92.03	78.98	
	规费		元	99.83	140.97	122.64	
	税金		元	121.99	154.02	132.23	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	79.65	112.48	97.86	
	技工人工费		元	172.53	243.65	212.06	
	高级技工人工费		元	302.42	427.06	371.41	
材 料	全玻璃栏板（成品）		m	—	10.000	—	300.00
	护窗不锈钢栏杆（成品）		m	10.000	—	—	230.00
	半玻璃栏板（成品）		m	—	—	10.000	260.00
	玻璃胶 300mL		支	—	4.778	1.594	12.00
	不锈钢法兰盘		个	2.060	—	—	15.00
	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	—	6.511	0.338	8.62
	不锈钢电焊条 E308-16 φ2.5mm		kg	0.778	—	—	38.72
	氩气		m ³	2.205	0.358	0.789	20.00
	钨棒		g	37.770	0.695	1.533	0.41
	环氧树脂胶		kg	1.500	—	—	38.00
	其他材料费		%	2.000	2.000	2.000	1.00
机 械	氩弧焊机 电流I（A） I=500		台班	0.550	0.120	0.270	176.06

2. 扶手

工作内容：放样、下料、安装扶手等。

单位：10m

子 目 编 号			020006—48		020006—49		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			靠墙扶手					
			木质		塑料			
2023年8月全费用参考综合单价			元	1444.24		3269.28		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1276.22		3047.11		
	其 中	人工费	元	519.93		279.48		
		材料费	元	609.84		2530.92		
		机械费	元	1.43		45.60		
		管理费	元	84.25		46.01		
		利润	元	60.77		145.10		
	安全文明施工措施费		元	27.18		64.90		
	规费		元	93.59		50.31		
	税金		元	47.25		106.96		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	74.59		40.13		
	技工人工费		元	161.81		87.01		
	高级技工人工费		元	283.53		152.34		
材 料	塑料扶手（成品）		m	—		10.200		18.50
	木螺钉		个	36.000		36.000		0.03
	环氧树脂胶		kg	0.126		—		38.00
	木扶手 宽65mm（成品）		m	10.200		—		30.00
	不锈钢法兰盘		个	14.420		14.420		15.00
	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	0.211		0.211		8.62
	万能胶		kg	—		113.400		17.50
	乙炔气		m ³	0.223		0.223		14.70
	扁钢（综合）		kg	13.000		13.000		4.97
	塑料堵头		个	—		7.000		3.00
	其他材料费		%	2.000		2.000		1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	0.008		0.008		178.89
	电动管材煨弯机 管径D（mm）D>100		台班	—		0.280		157.75

工作内容：放样、下料、安装扶手等。单位：10m

子 目 编 号			020006-50		020006-51		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			靠墙扶手					
			不锈钢		铝合金			
2023年8月全费用参考综合单价			元	1729.96		1595.66		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1574.66		1447.47		
	其 中	人工费	元	362.00		362.00		
		材料费	元	1026.76		952.14		
		机械费	元	51.44		5.66		
		管理费	元	59.48		58.74		
		利润	元	74.98		68.93		
	安全文明施工措施费		元	33.54		30.83		
	规费		元	65.16		65.16		
	税金		元	56.60		52.20		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	51.91		51.91		
	技工人工费		元	112.68		112.68		
	高级技工人工费		元	197.41		197.41		
材 料	铝合金方管 25mm×25mm×1.2mm		m	—		3.710		35.00
	不锈钢管 φ60mm×2.0mm		m	10.600		—		62.50
	铝合金方管 100mm×44mm×1.0mm		m	—		10.600		55.00
	不锈钢管 φ32mm×1.5mm		m	3.710		—		28.67
	氩气		m ³	0.699		—		20.00
	钨棒		g	1.374		—		0.41
	铝拉铆钉		个	—		36.000		0.12
	环氧树脂胶		kg	0.126		—		38.00
	不锈钢法兰盘		个	14.420		14.420		15.00
	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	0.247		—		8.62
	其他材料费		%	2.000		2.000		1.00
机 械	管子切断机 管径D（mm）D≤150		台班	0.160		0.160		35.36
	氩弧焊机 电流I（A）I=500		台班	0.260		—		176.06

工作内容：放样、下料、焊接、安装、磨抛光、清理等。

单位：10m

子 目 编 号			020006-52		020006-53		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材扶手					
			直线形		弧形			
2023年8月全费用参考综合单价			元	1810.60		2025.20		
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1648.68		1839.94		
	其中	人工费	元	375.31		443.41		
		材料费	元	1132.42		1235.44		
		机械费	元	1.61		1.61		
		管理费	元	60.83		71.86		
		利润	元	78.51		87.62		
	安全文明施工措施费		元	35.12		39.19		
	规费		元	67.56		79.81		
	税金		元	59.24		66.26		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	53.85		63.69		
	技工人工费		元	116.74		137.99		
	高级技工人工费		元	204.72		241.73		
材 料	石材扶手（弧形）		m	—		10.100		115.00
	石材扶手（直线形）		m	10.100		—		105.00
	干混抹灰砂浆 M10		t	0.087		0.087		430.00
	圆钢（HPB300）Φ10mm以外		kg	1.000		1.000		4.71
	环氧树脂胶		kg	0.200		0.200		38.00
	其他材料费		%	2.000		2.000		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200		台班	0.008		0.008		201.79

3. 弯头

工作内容：安装、清理现场等。

单位：10只

子 目 编 号			020006-54		020006-55		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			硬木		石材		
			弯头				
2023年8月全费用参考综合单价			元	1608.89	1881.73		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1454.54	1721.70		
	其 中	人工费	元	392.97	343.27		
		材料费	元	928.65	1240.63		
		机械费	元	—	0.20		
		管理费	元	63.66	55.61		
		利润	元	69.26	81.99		
	安全文明施工措施费		元	30.98	36.67		
	规费		元	70.73	61.79		
	税金		元	52.64	61.57		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	56.39	49.22		
	技工人工费		元	122.29	106.96		
	高级技工人工费		元	214.29	187.09		
材 料	石材弯头		m	—	10.100		120.00
	硬木弯头 120mm×60mm		m	10.100	—		90.00
	干混抹灰砂浆 M10		t	—	0.010		430.00
	不锈钢钉 304		kg	0.120	—		12.00
	其他材料费		%	2.000	2.000		1.00
机 械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L）V=200		台班	—	0.001		201.79

6.3.3 浴厕配件制作、安装

1. 洗漱台制作、安装

工作内容：1. 石材安装：定位、划线、调整石材面板（成品）、切割、打磨、注胶安装、封边、净面、清理现场等。
2. 钢骨架、衬板安装、下料加工、现场划线定位、焊接、拼装等。

单位：见表

子 目 编 号			020006-56	020006-57	020006-58	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			石材洗漱台制作、安装				
			石材面板安装	钢骨架安装	钢衬板台面		
			10m ²	t			
2023年8月全费用参考综合单价			元	3733.71	10959.60	9992.23	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	3418.04	9836.77	9081.63	
	其 中	人工费	元	670.62	3081.89	2167.98	
		材料费	元	2476.02	5601.77	6097.26	
		机械费	元	—	182.47	32.20	
		管理费	元	108.64	502.22	351.73	
		利润	元	162.76	468.42	432.46	
	安全文明施工措施费		元	72.80	209.52	193.44	
	规费		元	120.71	554.74	390.24	
	税金		元	122.16	358.57	326.92	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	48.03	236.44	166.33	
	技工人工费		元	297.77	2047.99	1440.63	
	高级技工人工费		元	324.82	797.46	561.02	
材 料	角钢（综合）		t	—	1.060	—	4594.00
	镀锌钢板 δ=1.0mm		kg	—	—	1060.000	5.66
	石材饰面板（成品）		m ²	10.600	—	—	220.00
	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	—	24.514	4.326	8.62
	云石胶		kg	4.375	—	—	20.00
	膨胀螺栓（综合）		套	—	50.631	—	1.25
	玻璃胶 300mL		支	2.667	—	—	12.00
	合金钢钻头 10mm		个	—	22.337	—	18.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	—	1.020	0.180	178.89

工作内容：定位、安装、调试、清理现场等。单位：10套

子 目 编 号			020006-59		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			成品洗漱台安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	14307.40	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	13450.22	
	其 中	人工费	元	569.93	
		材料费	元	12147.47	
		机械费	元	—	
		管理费	元	92.33	
		利润	元	640.49	
	安全文明施工措施费		元	286.49	
	规费		元	102.59	
	税金		元	468.10	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	40.88	
	技工人工费		元	253.07	
	高级技工人工费		元	275.98	
材 料	玻璃胶 300mL		支	2.267	12.00
	洗漱台（成品）		套	10.000	1200.00
	其他材料费		%	1.000	1.00

工作内容：定位、划线、钻孔、固定（塑料胀塞、螺钉、双面胶带）、玻璃胶封边、清理现场等。 单位：10个

子 目 编 号			020006-60		020006-61		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			台镜安装		镜箱安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2507.49	5932.96		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2322.16	5558.52		
	其 中	人工费	元	299.07	344.04		
		材料费	元	1864.06	4894.06		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	48.45	55.73		
		利润	元	110.58	264.69		
	安全文明施工措施费		元	49.46	118.40		
	规费		元	53.83	61.93		
	税金		元	82.04	194.11		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	43.71	50.27		
	技工人工费		元	108.06	124.31		
	高级技工人工费		元	147.30	169.46		
材 料	镜箱（成品）		套	—	10.000	480.00	
	台镜（成品）		套	10.000	—	180.00	
	玻璃胶 300mL		支	3.800	3.800	12.00	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

2. 其他固定配件安装

工作内容：定位、划线、钻孔、安装，清理现场等。

单位：10套

子 目 编 号			020006-62	020006-63	020006-64	020006-65	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			浴巾架安装	毛巾环安装	浴帘杆安装	卫浴拉 手安装		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2732.91	1057.75	2325.60	1568.97	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2556.47	982.60	2165.85	1446.04	
	其 中	人工费	元	180.99	108.95	208.51	226.67	
		材料费	元	2224.42	809.21	1820.42	1113.79	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	29.32	17.65	33.78	36.72	
		利润	元	121.74	46.79	103.14	68.86	
	安全文明施工措施费		元	54.45	20.93	46.13	30.80	
	规费		元	32.58	19.61	37.53	40.80	
	税金		元	89.41	34.61	76.09	51.33	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	46.10	27.75	53.10	57.73	
	技工人工费		元	57.08	34.36	65.76	71.49	
	高级技工人工费		元	77.81	46.84	89.65	97.45	
材 料	浴帘杆（成品）		套	—	—	10.000	—	180.00
	毛巾环（成品）		套	—	10.000	—	—	80.00
	浴巾架（成品）		套	10.000	—	—	—	220.00
	卫浴拉手（成品）		套	—	—	—	10.000	110.00
	玻璃胶 300mL		支	0.200	0.100	0.200	0.230	12.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：定位、划线、钻孔、安装，清理现场等。单位：10件

子 目 编 号				020006-66	020006-67	020006-68	020006-69	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				纸巾架 安装	晾衣架安装		晾衣绳 安装		
					单杆	每增加一杆			
2023年8月全费用参考综合单价				元	1610.65	7475.17	857.16	1856.96	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	1493.67	6832.09	712.74	1647.21	
	其 中	人工费		元	180.35	1405.55	562.22	632.76	
		材料费		元	1212.97	4873.50	25.50	833.50	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	29.22	227.70	91.08	102.51	
		利润		元	71.13	325.34	33.94	78.44	
	安全文明施工措施费			元	31.82	145.52	15.18	35.09	
	规费			元	32.46	253.00	101.20	113.90	
	税金			元	52.70	244.56	28.04	60.76	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	26.26	205.10	82.05	92.33	
	技工人工费			元	65.20	507.99	203.19	228.69	
	高级技工人工费			元	88.89	692.46	276.98	311.74	
材 料	晾衣架（成品）			套	—	10.000	—	—	480.00
	晾衣绳（成品）			套	—	—	—	10.000	80.00
	纸巾架（成品）			套	10.000	—	—	—	120.00
	膨胀螺栓（综合）			套	—	20.200	20.200	20.200	1.25
	玻璃胶 300mL			支	0.080	—	—	—	12.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

6.3.4 招牌、灯箱

1. 基层板

工作内容：放样、下料，刨光、定位放线、安装固定、校正、清理现场等。

单位：10m²

子 目 编 号			020006-70		020006-71		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			胶合板基层板		镀锌钢板基层板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1131.24	2895.67		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1021.49	2552.08		
	其 中	人工费	元	283.16	1080.49		
		材料费	元	640.76	1174.59		
		机械费	元	3.01	0.42		
		管理费	元	45.92	175.05		
		利润	元	48.64	121.53		
	安全文明施工措施费		元	21.76	54.36		
	规费		元	50.97	194.49		
	税金		元	37.02	94.74		
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	41.32	157.68		
	技工人工费		元	102.34	390.50		
	高级技工人工费		元	139.50	532.31		
材 料	胶合板 δ=5.0mm		m ²	10.500	—	17.00	
	圆钉 L=60mm		kg	1.100	—	5.50	
	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85 μ m		m ²	—	10.500	85.00	
	松杂枋板材		m ³	0.200	0.117	2016.00	
	膨胀螺栓（综合）		套	—	3.270	1.25	
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	35.900	23.461	1.30	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	
机 械	木工圆锯机 直径D（mm）D=500		台班	0.100	0.014	30.14	

2. 结构框架

工作内容：放样、下料，刨光、定位放线、安装固定、校正、清理现场等。

单位：见表

子 目 编 号			020006-72	020006-73	020006-74	020006-75	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木框架	不锈钢框架	铝合金框架	轻钢框架		
			10m ³	t				
2023年8月全费用参考综合单价			元	3025.21	32787.98	38366.73	9854.83	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2547.41	30465.62	35366.16	8865.37	
	其 中	人工费	元	1803.19	3337.23	5511.15	2656.65	
		材料费	元	330.79	23819.51	23471.93	5141.49	
		机械费	元	—	1296.51	3745.50	211.27	
		管理费	元	292.12	561.63	953.48	433.80	
		利润	元	121.31	1450.74	1684.10	422.16	
	安全文明施工措施费		元	54.26	648.92	753.30	188.83	
	规费		元	324.57	600.70	992.01	478.20	
	税金		元	98.97	1072.74	1255.26	322.43	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	263.14	393.52	655.46	203.62	
	技工人工费		元	651.69	2118.55	3650.06	1765.36	
	高级技工人工费		元	888.36	825.16	1205.63	687.67	
材 料	角钢（综合）		t	—	—	—	1.050	4594.00
	不锈钢型材（综合）		t	—	1.050	—	—	22000.00
	松杂枋板材		m ³	0.160	—	—	—	2016.00
	镀锌铁丝（综合）		kg	—	—	—	4.640	6.05
	氩气		m ³	—	23.361	6.749	—	20.00
	圆钉 L=60mm		kg	0.900	—	—	—	5.50
	电焊条 E4303 φ3.2mm		kg	—	—	—	27.704	8.62
	钨钨棒		kg	—	0.047	0.013	—	350.00
	铝合金型材（综合）		kg	—	—	1050.000	—	22.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	交流弧焊机 容量E（kV·A）E=32		台班	—	—	—	1.181	178.89
	氩弧焊机 电流I（A）I=500		台班	—	7.364	21.274	—	176.06

3. 面层

工作内容：放样、下料、打眼、涂胶、安装固定、校正、清理现场等。

单位：10m²

子 目 编 号			020006-76	020006-77	020006-78	020006-79	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			有机玻璃 面层	玻璃面层	不锈钢 面层	玻璃钢 面层		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1291.64	1390.81	2897.91	2290.04	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1187.19	1277.07	2677.98	2132.09	
	其 中	人工费	元	205.02	227.95	378.21	208.96	
		材料费	元	892.43	951.38	2110.98	1787.75	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	33.21	36.93	61.27	33.85	
		利润	元	56.53	60.81	127.52	101.53	
	安全文明施工措施费		元	25.29	27.20	57.04	45.41	
	规费		元	36.90	41.03	68.08	37.61	
	税金		元	42.26	45.51	94.81	74.93	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	29.98	33.26	55.19	30.43	
	技工人工费		元	74.07	82.39	136.69	75.55	
	高级技工人工费		元	100.97	112.30	186.33	102.98	
材 料	不锈钢装饰板 δ=1.0mm		m ²	—	—	10.500	—	190.00
	玻璃钢		m ²	—	—	—	10.500	165.00
	有机玻璃 δ=6.0mm		m ²	10.300	—	—	—	75.00
	钢化白玻 δ=6.0mm		m ²	—	12.100	—	—	70.00
	木螺钉		盒	3.576	2.040	—	3.576	10.50
	不锈钢钉 304		kg	—	—	2.089	—	12.00
	玻璃胶 300mL		支	3.150	3.150	—	—	12.00
	202胶		kg	—	—	1.667	—	42.00
	双面强力弹性胶带		m	48.960	48.960	—	—	0.73
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样、下料、打眼、涂胶、安装固定、校正、清理现场等。

单位：10m²

子 目 编 号			020006-80	020006-81	020006-82	020006-83	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			胶合板面层	铝塑板面层	灯片面层	灯箱布面层		
2023年8月全费用参考综合单价			元	605.80	1070.97	1634.43	380.33	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	541.51	977.29	1516.46	331.22	
	其 中	人工费	元	182.98	210.13	178.89	164.58	
		材料费	元	303.10	686.58	1236.38	124.21	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	29.64	34.04	28.98	26.66	
		利润	元	25.79	46.54	72.21	15.77	
	安全文明施工措施费		元	11.53	20.82	32.30	7.05	
	规费		元	32.94	37.82	32.20	29.62	
	税金		元	19.82	35.04	53.47	12.44	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	26.70	30.72	26.10	24.01	
	技工人工费		元	66.14	75.92	64.66	59.49	
	高级技工人工费		元	90.14	103.49	88.13	81.08	
材 料	铝塑板 δ=2.0mm		m ²	—	10.500	—	—	45.00
	亚克力灯片 δ=2.0mm		m ²	—	—	10.500	—	98.00
	灯箱布		m ²	—	—	—	10.500	11.00
	胶合板 δ=5.0mm		m ²	10.500	—	—	—	17.00
	木螺钉 M4×50mm		10个	35.764	35.764	35.764	—	3.40
	塑胶扎带		个	—	—	—	149.600	0.05
	玻璃胶 300mL		支	—	—	3.150	—	12.00
	202胶		kg	—	2.040	—	—	42.00
	双面强力弹性胶带		m	—	—	48.960	—	0.73
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

6.3.5 美术字

1. 木质字

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。

单位：10个

子 目 编 号			020006-84	020006-85	020006-86	020006-87	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木质字					
			单字面积S（m ² ）					
			S≤0.05		0.05<S≤0.2			
			混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	994.25	1035.83	2451.15	2599.53	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	892.41	926.81	2144.13	2266.92	
	其 中	人工费	元	279.50	307.70	1006.45	1107.08	
		材料费	元	525.13	525.13	872.54	872.54	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	45.28	49.85	163.04	179.35	
		利润	元	42.50	44.13	102.10	107.95	
	安全文明施工措施费		元	19.01	19.74	45.67	48.29	
	规费		元	50.31	55.39	181.16	199.27	
	税金		元	32.52	33.89	80.19	85.05	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	40.72	44.90	146.94	161.56	
	技工人工费		元	101.04	111.21	363.71	400.11	
	高级技工人工费		元	137.74	151.59	495.80	545.41	
材 料	木质字 0.2m ²		个	—	—	10.100	10.100	80.00
	木质字 0.05m ²		个	10.100	10.100	—	—	50.00
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	5.100	5.100	20.402	20.402	1.30
	铁件（综合）		kg	0.919	0.919	3.675	3.675	6.96
	松圆木		m ³	0.001	0.001	0.002	0.002	1900.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。

单位：10个

子 目 编 号			020006-88	020006-89	020006-90	020006-91	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木质字					
			单字面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.5		0.5<S≤1.0			
			混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	3380.06	3572.94	5583.68	5834.06	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2970.67	3130.30	4988.57	5195.78	
	其 中	人工费	元	1308.43	1439.27	1700.97	1870.80	
		材料费	元	1308.81	1308.81	2774.49	2774.49	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	211.97	233.16	275.56	303.07	
		利润	元	141.46	149.06	237.55	247.42	
	安全文明施工措施费		元	63.28	66.68	106.26	110.67	
	规费		元	235.52	259.07	306.17	336.74	
	税金		元	110.59	116.89	182.68	190.87	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	190.94	210.03	248.22	273.13	
	技工人工费		元	472.88	520.17	614.75	676.07	
	高级技工人工费		元	644.61	709.07	838.00	921.60	
材 料	木质字 1.0m ²		个	—	—	10.100	10.100	260.00
	木质字 0.5m ²		个	10.100	10.100	—	—	120.00
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	30.602	30.602	45.903	45.903	1.30
	铁件（综合）		kg	5.513	5.513	8.269	8.269	6.96
	松圆木		m ³	0.003	0.003	0.002	0.002	1900.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。单位：10个

子 目 编 号			020006-92		020006-93		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			木质字					
			单字面积S（m ² ）					
			S>1.0					
			混凝土面、抹灰面		石材、块料面			
2023年8月全费用参考综合单价			元	7421.30		7747.08		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6639.10		6908.69		
	其 中	人工费	元	2211.06		2432.01		
		材料费	元	3753.70		3753.70		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	358.19		393.99		
		利润	元	316.15		328.99		
	安全文明施工措施费		元	141.41		147.16		
	规费		元	397.99		437.76		
	税金		元	242.80		253.47		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	322.66		355.03		
	技工人工费		元	799.10		878.90		
	高级技工人工费		元	1089.30		1198.08		
材 料	木质字 1.2m ²		个	10.100		10.100		350.00
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	68.855		68.855		1.30
	铁件（综合）		kg	12.403		12.403		6.96
	松圆木		m ³	0.003		0.003		1900.00
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

2. 金属字

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。

单位：10个

子 目 编 号			020006-94	020006-95	020006-96	020006-97	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属字					
			单字面积S（m ² ）					
			S≤0.05		0.05<S≤0.2			
			混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	853.90	886.41	2034.01	2153.08	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	769.28	796.18	1784.54	1883.07	
	其 中	人工费	元	223.87	245.92	805.07	885.83	
		材料费	元	472.51	472.51	764.07	764.07	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	36.27	39.84	130.42	143.50	
		利润	元	36.63	37.91	84.98	89.67	
	安全文明施工措施费		元	16.39	16.96	38.01	40.11	
	规费		元	40.30	44.27	144.91	159.45	
	税金		元	27.93	29.00	66.55	70.45	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	32.67	35.95	117.54	129.33	
	技工人工费		元	80.91	88.85	290.94	320.12	
	高级技工人工费		元	110.29	121.12	396.59	436.38	
材 料	钛金字 0.2m ²		个	—	—	10.100	10.100	70.00
	钛金字 0.05m ²		个	10.100	10.100	—	—	45.00
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	5.100	5.100	20.402	20.402	1.30
	铁件（综合）		kg	0.689	0.689	2.756	2.756	6.96
	松圆木		m ³	0.001	0.001	0.002	0.002	1900.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。单位：10个

子 目 编 号			020006-98	020006-99	020006-100	020006-101	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			金属字					
			单字面积S（m ² ）					
			0.2<S≤0.5		0.5<S≤1.0			
			混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2978.13	3132.47	4259.30	4460.39	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	2636.12	2763.85	3794.23	3960.64	
	其 中	人工费	元	1046.75	1151.44	1360.57	1496.96	
		材料费	元	1294.27	1294.27	2032.57	2032.57	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	169.57	186.53	220.41	242.51	
		利润	元	125.53	131.61	180.68	188.60	
	安全文明施工措施费		元	56.15	58.87	80.82	84.36	
	规费		元	188.42	207.26	244.90	269.45	
	税金		元	97.44	102.49	139.35	145.94	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	152.75	167.96	198.54	218.38	
	技工人工费		元	378.31	416.17	491.73	541.04	
	高级技工人工费		元	515.69	567.31	670.30	737.54	
材 料	钛金字 1.0m ²		个	—	—	10.100	10.100	190.00
	钛金字 0.5m ²		个	10.100	10.100	—	—	120.00
	镀锌木螺钉 D6×100mm		10个	30.602	30.602	45.903	45.903	1.30
	铁件（综合）		kg	3.445	3.445	4.307	4.307	6.96
	松圆木		m ³	0.003	0.003	0.002	0.002	1900.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。单位：10个

子 目 编 号				020006-102	020006-103	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				金属字			
				单字面积S（m ² ）			
				S>1.0			
				混凝土面、抹灰面	石材、块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	5923.23	6184.00		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	5298.17	5513.96	
	其 中	人工费		元	1769.01	1945.87	
		材料费		元	2990.29	2990.29	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	286.58	315.23	
		利润		元	252.29	262.57	
	安全文明施工措施费			元	112.85	117.45	
	规费			元	318.42	350.26	
	税金			元	193.79	202.33	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费			元	258.21	284.02	
	技工人工费			元	639.31	703.23	
	高级技工人工费			元	871.49	958.62	
材 料 费	钛金字 1.2m ²			个	10.100	10.100	280.00
	镀锌木螺钉 D6×100mm			10个	68.855	68.855	1.30
	铁件（综合）			kg	5.383	5.383	6.96
	松圆木			m ³	0.003	0.003	1900.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

3. 石材字

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。

单位：10个

子 目 编 号			020006-104	020006-105	020006-106	020006-107	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材字					
			单字面积S（m ² ）					
			S≤0.05		0.05<S≤0.2			
			混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1482.19	1529.56	3476.59	3647.74	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1347.12	1386.33	3088.76	3230.40	
	其 中	人工费	元	321.56	353.69	1157.15	1273.24	
		材料费	元	909.32	909.32	1597.07	1597.07	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	52.09	57.30	187.46	206.26	
		利润	元	64.15	66.02	147.08	153.83	
	安全文明施工措施费		元	28.69	29.53	65.79	68.81	
	规费		元	57.88	63.66	208.29	229.18	
	税金		元	48.50	50.04	113.75	119.35	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	46.99	51.61	168.86	185.86	
	技工人工费		元	116.19	127.83	418.21	460.14	
	高级技工人工费		元	158.38	174.25	570.08	627.24	
材 料	石材字 0.2m ²		个	—	—	10.100	10.100	120.00
	石材字 0.05m ²		个	10.100	10.100	—	—	80.00
	云石胶		kg	0.219	0.219	0.875	0.875	20.00
	角钢（综合）		t	0.012	0.012	0.048	0.048	4594.00
	膨胀螺栓（综合）		套	26.250	26.250	105.000	105.000	1.25
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。单位：10个

子 目 编 号				020006-108	020006-109	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称				石材字			
				单字面积S（m ² ）			
				0.2<S≤0.5			
				混凝土面、抹灰面	石材、块料面		
2023年8月全费用参考综合单价				元	5632.19	5853.74	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	5069.10	5252.45	
	其 中	人工费		元	1504.70	1654.97	
		材料费		元	3079.25	3079.25	
		机械费		元	—	—	
		管理费		元	243.76	268.11	
		利润		元	241.39	250.12	
	安全文明施工措施费			元	107.97	111.88	
	规费			元	270.85	297.89	
	税金			元	184.27	191.52	
工料机名称				单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费			元	219.58	241.50	
	技工人工费			元	543.81	598.13	
	高级技工人工费			元	741.31	815.34	
材 料 费	石材字 0.5m ²			个	10.100	10.100	210.00
	云石胶			kg	2.188	2.188	20.00
	角钢（综合）			t	0.121	0.121	4594.00
	膨胀螺栓（综合）			套	262.500	262.500	1.25
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.00

4. 聚氯乙烯、亚克力字

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。 单位：10个

子 目 编 号			020006-110	020006-111	020006-112	020006-113	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			聚氯乙烯、亚克力字					
			单字面积S（m ² ）					
			S≤0.05		0.05<S≤0.2			
			混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	719.50	747.48	1712.85	1813.60	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	647.93	671.09	1501.63	1585.00	
	其 中	人工费	元	190.14	209.11	684.45	752.78	
		材料费	元	396.14	396.14	634.79	634.79	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	30.80	33.88	110.88	121.95	
		利润	元	30.85	31.96	71.51	75.48	
	安全文明施工措施费		元	13.80	14.29	31.98	33.76	
	规费		元	34.23	37.64	123.20	135.50	
	税金		元	23.54	24.46	56.04	59.34	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	27.75	30.58	99.95	109.79	
	技工人工费		元	68.72	75.55	247.34	272.09	
	高级技工人工费		元	93.67	102.98	337.16	370.90	
材 料	亚克力字 0.2m ²		个	—	—	10.100	10.100	60.00
	亚克力字 0.05m ²		个	10.100	10.100	—	—	35.00
	木螺钉		盒	3.402	3.402	1.361	1.361	10.50
	万能胶		kg	0.063	0.063	0.252	0.252	17.50
	松圆木		m ³	0.001	0.001	0.002	0.002	1900.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。

单位：10个

子 目 编 号				020006-114	020006-115	020006-116	020006-117	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称				聚氯乙烯、亚克力字					
				单字面积S（m ² ）					
				0.2<S≤0.5		0.5<S≤1.0			
				混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面	混凝土面、 抹灰面	石材、 块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	2485.44	2616.80	5129.81	5300.35		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价			元	2197.17	2305.88	4654.66	4795.79	
	其 中	人工费		元	889.76	978.86	1156.56	1272.23	
		材料费		元	1058.64	1058.64	3089.09	3089.09	
		机械费		元	—	—	—	—	
		管理费		元	144.14	158.58	187.36	206.10	
		利润		元	104.63	109.80	221.65	228.37	
	安全文明施工措施费			元	46.80	49.12	99.14	102.15	
	规费			元	160.16	176.19	208.18	229.00	
	税金			元	81.31	85.61	167.83	173.41	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费			元	129.78	142.91	168.71	185.72	
	技工人工费			元	321.59	353.74	418.02	459.77	
	高级技工人工费			元	438.39	482.21	569.83	626.74	
材 料	亚克力字 1.0m ²			个	—	—	10.100	10.100	300.00
	亚克力字 0.5m ²			个	10.100	10.100	—	—	100.00
	沉头木螺钉 L=35mm			个	—	—	26.536	26.536	0.10
	木螺钉			盒	2.041	2.041	—	—	10.50
	万能胶			kg	0.630	0.630	1.260	1.260	17.50
	松圆木			m ³	0.003	0.003	0.002	0.002	1900.00
	其他材料费			%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

工作内容：放样排字、打眼、下木楔、拼装固定、成品校正、清理现场等。单位：10个

子 目 编 号			020006-118		020006-119		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			聚氯乙烯、亚克力字				
			单字面积S（m ² ）				
			S>1.0				
			混凝土面、抹灰面		石材、块料面		
2023年8月全费用参考综合单价			元	6921.07	7142.60		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	6289.99	6473.32		
	其 中	人工费	元	1503.68	1653.94		
		材料费	元	4243.19	4243.19		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	243.60	267.94		
		利润	元	299.52	308.25		
	安全文明施工措施费		元	133.98	137.88		
	规费		元	270.66	297.71		
	税金		元	226.44	233.69		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	219.43	241.36		
	技工人工费		元	543.45	597.75		
	高级技工人工费		元	740.80	814.83		
材 料	亚克力字 1.2m ²		个	10.100	10.100	400.00	
	沉头木螺钉 L=35mm		个	39.803	39.803	0.10	
	松圆木		m ³	0.003	0.003	1900.00	
	膨胀螺栓（综合）		套	91.800	91.800	1.25	
	角钢（综合）		t	0.008	0.008	4594.00	
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.00	

6.3.6 石材、瓷砖加工

1. 石材加工

工作内容：切割（倒角）、磨边、抛光、清理现场等。单位：100m

子 目 编 号			020006-120	020006-121	020006-122	020006-123	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材倒角磨边		石材磨边			
			直边	圆边	直边	圆边		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1637.02	5053.00	1196.22	3240.57	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1362.60	4193.78	992.07	2684.41	
	其 中	人工费	元	1065.75	3358.73	799.37	2183.12	
		材料费	元	59.31	91.24	15.96	19.79	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	172.65	544.11	129.50	353.67	
		利润	元	64.89	199.70	47.24	127.83	
	安全文明施工措施费		元	29.02	89.33	21.13	57.18	
	规费		元	191.84	604.57	143.89	392.96	
	税金		元	53.56	165.32	39.13	106.02	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	155.58	490.19	116.65	318.63	
	技工人工费		元	385.15	1213.86	288.90	788.98	
	高级技工人工费		元	525.02	1654.68	393.82	1075.51	
材 料	水		m³	0.150	0.350	0.150	0.350	3.77
	石料切割锯片		片	2.370	—	—	—	18.20
	金刚砂磨片		片	—	2.844	—	—	25.00
	石材抛光片		片	3.560	4.272	3.560	4.272	4.30
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：开槽、抛光、清理现场等。单位：100m

子 目 编 号			020006-124	020006-125	020006-126	020006-127	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			石材开槽					
			槽断面面积S（mm ² ）					
			S≤30	30<S≤100	100<S≤200	S>200		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1641.10	2050.54	2567.47	3245.41	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	1435.23	1793.23	2230.76	2802.49	
	其 中	人工费	元	675.63	844.56	1139.97	1539.16	
		材料费	元	10.27	12.03	14.02	16.08	
		机械费	元	562.43	703.04	773.34	850.68	
		管理费	元	118.56	148.21	197.20	263.12	
		利润	元	68.34	85.39	106.23	133.45	
	安全文明施工措施费		元	30.57	38.20	47.52	59.69	
	规费		元	121.61	152.02	205.19	277.05	
	税金		元	53.69	67.09	84.00	106.18	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	98.65	123.25	166.35	224.55	
	技工人工费		元	244.16	305.23	412.00	556.29	
	高级技工人工费		元	332.82	416.08	561.62	758.32	
材 料	水		m ³	0.150	0.230	0.316	0.350	3.77
	石材抛光片		片	2.244	2.581	2.968	3.413	4.30
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00
机 械	开槽机		台班	1.600	2.000	2.200	2.420	351.52

工作内容：孔定位、开孔、清理现场等。

单位：100个

子 目 编 号			020006-128	020006-129	020006-130	020006-131	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			石材开孔					
			周长C (mm)					
			C≤200	200<C≤ 400	400<C≤ 1000	C>1000		
2023年8月全费用参考综合单价			元	508.93	1023.40	1460.75	1624.30	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	424.52	850.72	1213.57	1350.15	
	其 中	人工费	元	326.24	672.61	964.10	1068.06	
		材料费	元	25.21	28.64	35.50	44.77	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	52.85	108.96	156.18	173.03	
		利润	元	20.22	40.51	57.79	64.29	
	安全文明施工措施费		元	9.04	18.12	25.85	28.76	
	规费		元	58.72	121.07	173.54	192.25	
	税金		元	16.65	33.49	47.79	53.14	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	47.73	98.15	140.81	155.73	
	技工人工费		元	117.86	243.09	348.39	386.07	
	高级技工人工费		元	160.65	331.37	474.90	526.26	
材 料	水		m³	0.039	0.078	0.195	0.230	3.77
	石料切割锯片		片	1.370	1.550	1.900	2.400	18.20
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

2. 瓷砖加工

工作内容：切割（倒角）、磨边、抛光、清理现场等。

单位：100m

子 目 编 号			020006-132	020006-133	020006-134	020006-135	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			瓷砖倒角磨边		瓷砖磨边			
			直边	圆边	直边	圆边		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1394.49	4299.72	1017.08	2755.26	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1161.10	3569.19	843.59	2282.51	
	其 中	人工费	元	905.74	2854.65	679.09	1855.43	
		材料费	元	53.34	82.13	14.32	17.81	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	146.73	462.45	110.01	300.58	
		利润	元	55.29	169.96	40.17	108.69	
	安全文明施工措施费		元	24.73	76.02	17.97	48.62	
	规费		元	163.03	513.84	122.24	333.98	
	税金		元	45.63	140.67	33.28	90.15	
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	132.12	416.52	99.15	270.70	
	技工人工费		元	327.37	1031.73	245.41	670.60	
	高级技工人工费		元	446.25	1406.40	334.53	914.13	
材 料	水		m ³	0.125	0.315	0.125	0.315	3.77
	石料切割锯片		片	2.133	—	—	—	18.20
	金刚砂磨片		片	—	2.560	—	—	25.00
	石材抛光片		片	3.204	3.845	3.204	3.845	4.30
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

工作内容：孔定位、开孔、清理现场等。

单位：100个

子 目 编 号			020006-136	020006-137	020006-138	020006-139	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			瓷砖开孔					
			周长C（mm）					
			C≤200	200<C≤ 400	400<C≤ 1000	C>1000		
2023年8月全费用参考综合单价			元	438.65	885.85	1217.56	1407.37	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	365.65	736.40	1011.94	1169.89	
	其 中	人工费	元	282.57	582.08	801.27	925.11	
		材料费	元	19.89	24.95	32.67	39.20	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	45.78	94.30	129.81	149.87	
		利润	元	17.41	35.07	48.19	55.71	
	安全文明施工措施费		元	7.79	15.69	21.55	24.92	
	规费		元	50.86	104.77	144.23	166.52	
	税金		元	14.35	28.99	39.84	46.04	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	41.17	84.88	116.80	135.00	
	技工人工费		元	102.15	210.40	289.64	334.35	
	高级技工人工费		元	139.25	286.80	394.83	455.76	
材 料	水		m³	0.035	0.070	0.176	0.207	3.77
	石料切割锯片		片	1.080	1.350	1.750	2.100	18.20
	其他材料费		%	0.500	0.500	0.500	0.500	1.00

7 装饰工程措施项目

7.1 说 明

7.1.1 本章包括天棚装饰脚手架、装饰工程成品保护、装饰材料人力垂直搬运，适用于装饰工程措施项目。

7.1.2 本章装饰脚手架、装饰工程成品保护应按装饰工程超高增加费说明相关规定计算超高增加费。

7.1.3 幕墙工程、建筑外墙装饰用脚手架，应按现行深圳市《建筑工程消耗量标准》相应规定执行。

7.1.4 装饰脚手架的选用应按经审批的施工组织方案确定，未明确规定或无施工组织方案的，应按本标准规定执行。

7.1.5 天棚装饰满堂脚手架子目应符合下列规定：

1 天棚装饰满堂脚手架延期使用增加费适用于层高大于3.60m且架体使用时间大于30d的天棚装饰满堂脚手架，使用时间小于或等于30d时应按现行深圳市《建筑工程消耗量标准》满堂脚手架相关规定执行。

2 天棚装饰满堂脚手架的使用时间应按开始搭设至拆除完毕的日历天数计算。

7.1.6 铝合金平台式活动脚手架子目应符合下列规定：

1 铝合金平台式活动脚手架仅适用于单独发包且层高大于3.60m，小于或等于8m的装饰工程；如装饰工程与建筑工程共同发包，不能再计铝合金平台式活动脚手架。

2 单独发包的层高小于或等于3.60m的天棚装饰应按现行深圳市《建筑工程消耗量标准》相应里脚手架子目乘以系数0.35。

7.1.7 装饰工程成品保护子目应符合下列规定：

1 本章按楼地面、墙柱面以及电梯轿厢设置成品保护子目，子目区分不同材质，如设计材料规格种类不同时，应按设计要求调整材料。

2 楼梯、台阶的成品保护，应按相应楼地面成品保护子目乘以系数1.35。

3 电梯轿厢成品保护子目按胶合板考虑，仅为防止电梯刮伤损坏；如设计另有装饰效果要求，应按本标准“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应子目执行。

7.1.8 装饰材料人力垂直搬运子目应符合下列规定：

1 装饰材料人力垂直搬运按金属材料、木质材料、散粒材料、砌筑块材以及其他装饰块料考虑，适用于无垂直运输设备或由于材料外形尺寸限制无法使用垂直运输设备的情况。

2 使用建筑本体电梯作为垂直运输设备的，如发生开梯费或与甲方、物业公司签订电梯使用协议的，应按实计算。

3 装饰工程施工过程产生的建筑垃圾不能另行计算垃圾清运费，因设计变更导致的拆除或原有构件拆除方可计算垃圾清运费；垃圾场内垂直清运，如采用人力垂直搬运，应按本章“人力垂直搬运”相应子目执行，人工费乘以系数0.75。

7.2 工程量计算规则

7.2.1 天棚装饰满堂脚手架使用增加费应按满堂脚手架搭拆的体积乘以（满堂脚手架使用时间扣减30d）天数计算。

7.2.2 铝合金平台式活动脚手架工程量计算应符合下列规定：

- 1 内墙面装饰活动脚手架，应按设计图示墙体装饰尺寸的面积以平方米计算。
- 2 柱装饰活动脚手架，应按设计图示柱断面周长加3.60m后乘以柱高的面积以平方米计算。
- 3 天棚面装饰活动脚手架，应按设计图示主墙间的净空尺寸的面积以平方米计算。

7.2.3 装饰工程成品保护工程量计算应符合下列规定：

- 1 楼地面、墙柱面成品保护区分不同材质应按实铺区域尺寸的面积以平方米计算。
- 2 楼梯与台阶的成品保护，应按设计图示尺寸的展开面积以平方米计算。
- 3 电梯轿厢成品保护应按实际遮挡区域尺寸的面积以平方米计算。

7.2.4 装饰材料的垂直运输高度应按材料运输起点结构板面标高至材料运输终点的结构板面标高的高差以米计算。

7.2.5 材料运输工程量计算应符合下列规定：

- 1 金属门窗、金属门窗框的人力垂直运输数量应按洞口个数以樘计算。
- 2 胶合板、木地板及复合木地板的人力垂直运输数量应按实际运输板材尺寸的面积以平方米计算。
- 3 板枋材的人力垂直运输数量应按实际运输板枋材尺寸的体积以立方米计算。
- 4 钢筋、型材、水泥、石灰、干混砂浆、油漆涂料的人力垂直运输数量应按实际运输材料尺寸的质量以吨计算。
- 5 砂、陶粒、碎石、混凝土、湿拌砂浆、灰砂砖、实心砖、空心砌块、加气混凝土砌块的人力垂直运输数量应按实际运输材料尺寸的体积以立方米计算。
- 6 石材、瓷砖、马赛克、玻璃的人力垂直运输数量应按实际运输材料尺寸的面积以平方米计算。

7.3 子目构成表

7.3.1 天棚装饰脚手架

1. 天棚装饰满堂脚手架使用增加费

工作内容：脚手架维护加固、脚手架材料更换、翻板子等。

单位：10m³·10天

子 目 编 号			020007-1		020007-2		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			天棚装饰满堂脚手架使用增加费					
			层高H（m）					
			3.6<H≤6		H>6			
2023年8月全费用参考综合单价			元	41.97		59.09		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	36.69		51.51		
	其 中	人工费	元	17.31		25.21		
		材料费	元	14.83		19.77		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	2.80		4.08		
		利润	元	1.75		2.45		
	安全文明施工措施费		元	0.78		1.10		
	规费		元	3.12		4.54		
	税金		元	1.38		1.94		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	1.21		1.58		
	技工人工费		元	11.58		17.65		
	高级技工人工费		元	4.52		5.98		
材 料	承插型盘扣式钢管脚手架 （成套）		kg	2.221		2.960		6.61
	其他材料费		%	1.000		1.000		1.00

2. 铝合金平台式活动脚手架

工作内容：平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。

单位：100m²

子 目 编 号			020007-3	020007-4	020007-5	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			铝合金平台式活动脚手架				
			作业高度H（m）				
			H≤6				
			内墙面装饰	独立柱装饰	天棚面装饰		
2023年8月全费用参考综合单价			元	729.58	776.67	1133.01	
全费用参考综合单价构成	2023年8月参考综合单价		元	620.15	661.19	966.79	
	其 中	人工费	元	401.93	422.17	603.11	
		材料费	元	121.20	137.36	218.16	
		机械费	元	2.34	1.75	1.75	
		管理费	元	65.15	68.42	97.73	
		利润	元	29.53	31.49	46.04	
	安全文明施工措施费		元	13.21	14.08	20.59	
	规费		元	72.35	75.99	108.56	
	税金		元	23.87	25.41	37.07	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	190.05	199.59	285.21	
	技工人工费		元	211.88	222.58	317.90	
材 料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×6m		套	0.015	0.017	0.027	8000.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.004	0.003	0.003	584.05

工作内容：平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。
 单位：100m²

子 目 编 号			020007-6	020007-7	020007-8	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			铝合金平台式活动脚手架				
			作业高度H（m）				
			6<H≤8				
			内墙面装饰	独立柱装饰	天棚面装饰		
2023年8月全费用参考综合单价			元	840.07	896.80	1313.21	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	717.69	767.51	1126.84	
	其 中	人工费	元	442.25	464.47	663.37	
		材料费	元	166.65	188.87	299.97	
		机械费	元	2.92	2.34	2.34	
		管理费	元	71.69	75.28	107.50	
		利润	元	34.18	36.55	53.66	
	安全文明施工措施费		元	15.29	16.35	24.00	
	规费		元	79.61	83.60	119.41	
	税金		元	27.48	29.34	42.96	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成			
人 工 费	普工人工费		元	209.13	219.72	313.70	
	技工人工费		元	233.12	244.75	349.67	
材 料	铝合金活动平台 1.2m×1.8m×8m		套	0.015	0.017	0.027	11000.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.00
机 械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.005	0.004	0.004	584.05

7.3.2 装饰工程成品保护

1. 楼地面成品保护

工作内容：地面清理、固定覆盖物、维护与拆除等。

单位：100m²

子 目 编 号			020007-9	020007-10	020007-11	020007-12	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			楼地面铺 纤维布类	楼地面 铺纸板	楼地面 铺地毯	楼地面铺 胶合板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	559.98	826.72	898.29	1179.34	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	469.58	714.15	769.74	1023.77	
	其 中	人工费	元	344.89	390.62	459.76	528.79	
		材料费	元	46.46	226.24	198.85	360.57	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	55.87	63.28	74.48	85.66	
		利润	元	22.36	34.01	36.65	48.75	
	安全文明施工措施费		元	10.00	15.21	16.40	21.81	
	规费		元	62.08	70.31	82.76	95.18	
	税金		元	18.32	27.05	29.39	38.58	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	206.90	234.34	275.96	317.29	
	技工人工费		元	137.99	156.28	183.80	211.50	
材 料	三层瓦楞纸板		m ²	—	35.000	—	—	6.40
	塑料地毯 δ =4.5mm		m ²	—	—	13.125	—	15.00
	编织布		m ²	38.333	—	—	—	1.20
	胶合板 δ =5.0mm		m ²	—	—	—	21.000	17.00
	其他材料费		%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00

2. 墙柱面成品保护

工作内容：清理墙柱面、固定覆盖物、维护与拆除等。

单位：100m²

子 目 编 号			020007-13	020007-14	2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			墙柱面铺胶合板	墙柱面铺纸板	
2023年8月全费用参考综合单价		元	1297.49	909.49	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1126.32	785.64
	其 中	人工费	元	581.81	429.75
		材料费	元	396.63	248.86
		机械费	元	—	—
		管理费	元	94.25	69.62
		利润	元	53.63	37.41
	安全文明施工措施费		元	23.99	16.73
	规费		元	104.73	77.36
	税金		元	42.45	29.76
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	349.06	257.77
	技工人工费		元	232.75	171.98
材 料	三层瓦楞纸板		m ²	—	38.500
	胶合板 δ=5.0mm		m ²	23.100	—
	其他材料费		%	1.000	1.000

3. 电梯轿厢成品保护

工作内容：电梯轿厢表面清理、固定覆盖物、维护与拆除等。

单位：100m²

子 目 编 号			020007-15		2023年8月 工料机 参考价格 (元)
子 目 名 称			电梯轿厢铺胶合板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	1380.87	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	1195.09	
	其 中	人工费	元	639.65	
		材料费	元	394.91	
		机械费	元	—	
		管理费	元	103.62	
		利润	元	56.91	
	安全文明施工措施费		元	25.46	
	规费		元	115.14	
	税金		元	45.18	
	工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成	
人 工 费	普工人工费		元	383.82	
	技工人工费		元	255.83	
材 料	胶合板 δ=5.0mm		m ²	23.000	17.00
	其他材料费		%	1.000	1.00

7.3.3 装饰材料人力垂直搬运

1. 金属材料人力垂直搬运

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。

单位：樘/10m

子 目 编 号			020007-16	020007-17	020007-18	020007-19	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			人力垂直搬运					
			金属门窗		金属门窗框			
			洞口面积S（m ² ）					
			S≤2.4	S>2.4	S≤2.4	S>2.4		
2023年8月全费用参考综合单价		元	51.90	75.22	28.82	41.58		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	42.95	62.25	23.85	34.41	
	其 中	人工费	元	35.20	51.02	19.54	28.20	
		材料费	元	—	—	—	—	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	5.70	8.27	3.17	4.57	
		利润	元	2.05	2.96	1.14	1.64	
	安全文明施工措施费		元	0.91	1.33	0.51	0.73	
	规费		元	6.34	9.18	3.52	5.08	
	税金		元	1.70	2.46	0.94	1.36	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	35.20	51.02	19.54	28.20	

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。

单位：100m²/10m

子 目 编 号			020007-20	020007-21	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			人力垂直搬运			
			铝板、铝塑板	钢板		
2023年8月全费用参考综合单价			元	434.36	599.96	
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	359.46	496.50	
	其 中	人工费	元	294.61	406.94	
		材料费	元	—	—	
		机械费	元	—	—	
		管理费	元	47.73	65.92	
		利润	元	17.12	23.64	
	安全文明施工措施费		元	7.66	10.58	
	规费		元	53.03	73.25	
	税金		元	14.21	19.63	
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	294.61	406.94	

2. 木质材料人力垂直搬运

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。

单位：100m²/10m

子 目 编 号			020007-22	020007-23	020007-24	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			人力垂直搬运				
			胶合板				
			厚度T（mm）				
			T≤5	T≤15	T>15		
2023年8月全费用参考综合单价		元	457.02	662.63	828.46		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	378.21	548.37	685.61	
	其 中	人工费	元	309.98	449.45	561.93	
		材料费	元	—	—	—	
		机械费	元	—	—	—	
		管理费	元	50.22	72.81	91.03	
		利润	元	18.01	26.11	32.65	
	安全文明施工措施费		元	8.06	11.68	14.60	
	规费		元	55.80	80.90	101.15	
	税金		元	14.95	21.68	27.10	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	309.98	449.45	561.93	

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。

单位：见表

子 目 编 号			020007-25		020007-26		2023年8月 工料机 参考价格 （元）
子 目 名 称			人力垂直搬运				
			枋板材		木地板、复合木地板		
			m ³ /10m		100m ² /10m		
2023年8月全费用参考综合单价			元	571.14	552.23		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	472.66	457.01		
	其 中	人工费	元	387.39	374.57		
		材料费	元	—	—		
		机械费	元	—	—		
		管理费	元	62.76	60.68		
		利润	元	22.51	21.76		
	安全文明施工措施费		元	10.07	9.73		
	规费		元	69.73	67.42		
	税金		元	18.68	18.07		
	工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成		
人 工 费	普工人工费		元	387.39	374.57		

3. 散粒材料人力垂直搬运

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。单位：见表

子 目 编 号			020007-27	020007-28	020007-29	020007-30	2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			人力垂直搬运					
			钢筋、型 材、水泥、 石灰、干 混砂浆、 油漆涂料	砂、碎石	陶粒	混凝土、 湿拌砂浆		
			t/10m	m ³ /10m				
2023年8月全费用参考综合单价		元	142.95	164.06	122.95	207.60		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	118.30	135.78	101.75	171.80	
	其 中	人工费	元	96.96	111.28	83.39	140.81	
		材料费	元	—	—	—	—	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	15.71	18.03	13.51	22.81	
		利润	元	5.63	6.47	4.85	8.18	
	安全文明施工措施费		元	2.52	2.89	2.17	3.66	
	规费		元	17.45	20.03	15.01	25.35	
	税金		元	4.68	5.36	4.02	6.79	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	96.96	111.28	83.39	140.81	

4. 砌筑块材人力垂直搬运

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。

单位：m³/10m

子 目 编 号			020007-31		020007-32		2023年8月 工料机 参考价格 （元）	
子 目 名 称			人力垂直搬运					
			灰砂砖、实心砖		空心砌块、加气 混凝土砌块			
2023年8月全费用参考综合单价			元	170.68		128.00		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	141.24		105.92		
	其 中	人工费	元	115.76		86.82		
		材料费	元	—		—		
		机械费	元	—		—		
		管理费	元	18.75		14.06		
		利润	元	6.73		5.04		
	安全文明施工措施费		元	3.01		2.26		
	规费		元	20.84		15.63		
	税金		元	5.59		4.19		
工料机名称			单位	人工费及材料、机械消耗量构成				
人 工 费	普工人工费		元	115.76		86.82		

5. 其他块料人力垂直搬运

工作内容：材料搬运、堆放与整理等。

单位：100m²/10m

子 目 编 号			020007-33	020007-34	020007-35	020007-36	2023年8月 工料机 参考价格 (元)	
子 目 名 称			人力垂直搬运					
			石材	瓷砖、 马赛克	玻璃			
					厚度T（mm）			
					T≤20	T>20		
2023年8月全费用参考综合单价		元	922.58	664.18	747.32	872.00		
全 费 用 参 考 综 合 单 价 构 成	2023年8月参考综合单价		元	763.50	549.65	618.46	721.64	
	其 中	人工费	元	625.77	450.50	506.89	591.46	
		材料费	元	—	—	—	—	
		机械费	元	—	—	—	—	
		管理费	元	101.37	72.98	82.12	95.82	
		利润	元	36.36	26.17	29.45	34.36	
	安全文明施工措施费		元	16.26	11.71	13.17	15.37	
	规费		元	112.64	81.09	91.24	106.46	
	税金		元	30.18	21.73	24.45	28.53	
工料机名称		单位	人工费及材料、机械消耗量构成					
人 工 费	普工人工费		元	625.77	450.50	506.89	591.46	

本标准用词说明

- 1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
 - 1) 表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
 - 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
 - 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
 - 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
- 2 条文中指明应按其他有关的标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。